



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 764/ORM/2016/7

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 764/ORM/16 ze dne 12. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 700/16-RM ze dne 28. 7. 2016 na akci „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: Statutární město J i h l a v a

Se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Sídlo firmy: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zápis v obchod. rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007
Zastoupený: Marie Dušková, Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý
IČO: 62028081
DIČ: CZ 62028081
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ledec nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/0100

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Brodil

Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Nataša Mühlová
Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Milan Kruml

I.4 Technický dozor investora: STAVONA Tender spol. s r. o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava -
Ing. Radek Soška

I.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský Vršek 3551/54, 586 01 Jihlava

I.6. Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. Josef Bernad

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Odstavec II. PŘEDMĚT DÍLA

Doplňuje se text – **článek II. 2. se rozšiřuje o odstavec g)** v tomto znění:

II.2.g. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

stavební část

- Provedení dilatačních spár v dlážděné ploše v chodbě 1 NP
- Změna konstrukce podlah Izolace podlah
- Doplnění obkladů
- Zámek výtahu ZTI
- Doplnění rámu pro závěsná WC
- Posun umyvadla + umyvadlo nové
- Doplnění umyvadel

Elektroinstalace

- Přesunutí zařízení školního zvonění
- Úpravy stávajících kabelových rozvodů

Vzduchotechnika

- Demontáž potrubí VZT

Ústřední vytápění

- Změna materiálu potrubí

III. Odstavec IV. CENA ZA DÍLO :

III.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena stavebních prací dle SOD:	5.432.100,- Kč
Dodatek č.1 přípočty:	+ 295.253,87 Kč
Dodatek č.1 odpočty:	- 56.775,23 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1:	238.478,64 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1:	<u>5.670.578,64 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek **VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se rozšiřuje o odstavce VIII.4, VIII.5 a VIII.6:

VIII.4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. "

VIII.5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VIII.6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 5. 2016, týkající se akce „Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22 - stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.


V Jihlavě dne :

5. 8. 2016

V Ledči nad Sázavou dne:

5. 8. 2016

.....
Objednatel



.....
Zhotovitel

ATOS spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
IČ: 620 28 081, DIČ: CZ62028081
Hušovo náměstí 139
584 01 Ledec nad Sázavou
telefon: +420 569 761 200
Sifedisko, HSV

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_1
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22,
stavební úpravy

JKSO: CC-CZ: 00286010
Místo: Jihlava Datum: 22.7.2016

Objednavatel: IČ: 00286010
Statutární město Jihlava DIČ: CZ00286010

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 238 478,64
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 238 478,64

DPH základní	21,00%	ze	238 478,64	50 080,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 288 559,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

Datum a podpis: 22.7.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ_08_2016_VP/MP_1
Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		238 478,64	288 559,16
VZ_08_2016_VP/MP_1	Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy	238 478,64	288 559,16
MÉNĚPRÁCE 1		-56 775,23	-68 698,03
STAV._MP_1	stavební část	-42 825,63	-51 819,01
ZTI.1_MP_1	zdravotechnické instalace_1_GEBERITY	-9 800,00	-11 858,00
ÚT_MP_1_Fe-Cu	ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu	-4 149,60	-5 021,02
VÍCEPRÁCE 1		295 253,87	357 257,18
STAV._VP_1	stavební část	66 445,35	80 398,87
ZTI.1_VP_1	zdravotechnické instalace_1_GEBERITY	25 466,00	30 813,86
ZTI.2_VP_1	zdravotechnické instalace_2_UMYVADLO DOKONČENÍ	14 139,76	17 109,11
ZTI.3_VP_1	zdravotechnické instalace_3_UMYVADLA	28 910,60	34 981,83
EL_VP_1	elektroinstalace	57 504,60	69 580,57
EL_P.HODIN_V	přemístění hodin	3 506,58	4 242,96
VZT_VP_1	vzduchotechnika	3 289,84	3 980,71
ÚT_VP_1_SZ	ústřední vytápění - SZ	91 841,54	111 128,26
ÚT_VP_1_Fe-Cu	ústřední vytápění - potrubí Fe/Cu	4 149,60	5 021,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		238 478,64	288 559,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úprav
Část: VZ_08_2016_MP_1 - stavební úpravy

JKSO: 801 32
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 22.07.2016

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -42 825,63
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -42 825,63

DPH základní	21,00%	ze	-42 825,63	-8 993,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -51 819,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodíl
Miroslav Tichý

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 15.7.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava **Datum:** 22.07.2016
Objednavatel: Statutární město Jihlava **Projektant:** Atelier Alfa spol. s.r.o., Br
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-42 825,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-12 489,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 207,46
99 - Přesun hmot	-281,54
PSV - Práce a dodávky PSV	-30 336,63
713 - Izolace tepelné	-10 442,91
781 - Dokončovací práce	-19 893,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-42 825,63

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
 Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
 Část: VZ_08_2016_MP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016
 Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Br
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-42 825,63
HSV - Práce a dodávky HSV							-12 489,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-12 207,46
57	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,700	17 439,23	-12 207,46
99 - Přesun hmot							-281,54
129	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,737	382,01	-281,54
PSV - Práce a dodávky PSV							-30 336,63
713 - Izolace tepelné							-10 442,91
275	M	283759180	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	-37,199	49,60	-1 845,07
276	M	283R764001	podlahová deska na bázi polyisokyanurátu tl. 40 mm	m2	-49,756	172,80	-8 597,84
781 - Dokončovací práce							-19 893,72
277	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-472,400	42,00	-19 840,80
278	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,146	211,55	-30,89
279	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití	t	-0,146	150,92	-22,03



ATOS Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 88

V Ledeči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMĚTY - GEBERITY
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: Z důvodu nízké únosnosti příček, budou montážní prvky Geberit, osazeny s rámem

M: 642R360411	Podomítkový modul pro závěsný klozet s nádržkou bez nohou	kus	-4	2450	-	9 800,00 Kč
---------------	---	-----	----	------	---	-------------

CELKEM bez DPH

- 9 800,00 Kč



ATOS Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledeči nad Sázavou dne 22.7.2016

MĚNĚPRÁCE - ÚT

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: Změna materiálu potrubí ÚT - ocel / měď

K 733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	-38	109,2	4 149,60 Kč
CELKEM bez DPH					4 149,60 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_1 - stavební úpravy

JKSO: 801 32
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 22.07.2016

Objednavatel:
Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Atelier Alfa spol. s r.o., Brněnská 48, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	66 445,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 445,35
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	55 415,52	11 637,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	78 082,61
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ing. Jaroslav Brodil
Miroslav Tichý

Datum a podpis: 15.7.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
Část: VZ_08_2016_VP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016
Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Br
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	66 445,35
HSV - Práce a dodávky HSV	25 313,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 150,40
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	24,31
99 - Přesun hmot	139,11
PSV - Práce a dodávky PSV	41 131,53
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 349,71
713 - Izolace tepelné	7 724,43
781 - Dokončovací práce	13 179,39
784 - Dokončovací práce	28,00
790 - Výtahy	1 850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 445,35

ROZPOČET

Stavba: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
 Objekt: VZ_08_2016_VP/MP - Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy
 Část: VZ_08_2016_VP_1 - stavební úpravy

Místo: Jihlava Datum: 22.07.2016
 Objednavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Atelier Alfa spol. s r.o., Br
 Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 445,35

HSV - Práce a dodávky HSV

25 313,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 150,40

273	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	146,800	59,25	8 697,90	URS - 15%
274	K	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	146,800	63,16	9 271,89	URS - 15%
272	K	985563213	Příplatek k betonům za vyztužení polymerovými vlákny objemově vyztužení 4 kg/m3	m3	9,962	720,80	7 180,61	URS - 15%

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

24,31

82	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	5,872	4,14	24,31	fod
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------	-----

99 - Přesun hmot

139,11

123	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,144	211,82	30,50	fod
126	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,144	103,52	14,91	fod
127	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,440	4,51	6,49	fod
128	K	R997013001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,144	465,00	66,96	fod
129	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,053	382,01	20,25	fod

PSV - Práce a dodávky PSV

41 131,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 349,71

130	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	33,810	14,00	473,34	fod
131	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,112	34 090,00	3 818,08	fod
132	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	33,810	6,49	219,43	fod
133	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	33,810	89,29	3 018,89	fod
134	M	628R321001	pás těžký asfaltovaný tl. 4 mm	m2	42,263	112,00	4 733,46	fod
135	K	R711900001	příplatek za důsledné napojení nových hydroiz. pásů na stávající vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	33,810	175,00	5 916,75	fod
144	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,290	405,35	117,55	fod
145	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,290	180,04	52,21	fod

713 - Izolace tepelné

7 724,43

277	M	283758890	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm	m2	37,199	56,44	2 099,51	URS - 15%
278	M	283759080	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	49,756	113,05	5 624,92	URS - 15%

781 - Dokončovací práce

13 179,39

279	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za spárování silikonem	m	472,400	24,82	11 724,97	URS - 15%
242	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	2,000	347,57	695,14	fod
249	M	597R610007	obkládačky keramické 250 x 200 mm - bílý podklad, barevné skvrny,	m2	0,275	809,28	222,55	fod
250	M	597R610008	obkládačky keramické 250 x 200 mm - bílé, lesk	m2	1,925	118,42	227,96	fod
251	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,000	26,99	53,98	fod

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
252	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	2,000	20,76	41,52	LOD
257	K	R781479001	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za montáž listel a pásků	m2	0,250	7,00	1,75	LOD
253	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,200	42,00	134,40	LOD
254	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1,250	38,50	48,13	LOD
255	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,080	211,55	16,92	LOD
256	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,080	150,92	12,07	LOD

784 - Dokončovací práce

28,00

263	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	14,00	28,00	LOD
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	-----

790 - Výtahy

1 850,00

271	K	R790001.1	osobní výtah - uzamykání výtahu klíčem	soub	1,000	1 850,00	1 850,00	AK NAB, CELKÁ DOHRA
-----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------	------------------------



ATOS Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledeči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMĚTY - GEBERITY
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: *Z důvodu nízké únosnosti přiček, budou montážní prvky Geberit, osazeny s rámem*

552817030	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, upevnění mezi dvě stěny, Duofix UP 320, výška 112 cm	kus	4	6 366,50 Kč	25 466,00 Kč	ÚRS -15%
-----------	---	-----	---	-------------	--------------	----------

CELKEM bez DPH

25 466,00 Kč

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMĚTY - POSUNUTÍ UMYVADLA + NOVÉ UMYVADLO
 (Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

POPIS: Z důvodu koroze vodov. potrubí, bude potrubí nové, posunutí umyvadla + přidání nového umyvadla do místnosti č. 41 - kabinet družina

K/722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	13	32,2	418,60 Kč	SOD
K/722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2	174,3	348,60 Kč	SOD
K/722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	26	91,7	2 384,20 Kč	SOD
M/286151000	trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm	m	26	16,1	418,60 Kč	SOD
K/722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	13	32,9	427,70 Kč	SOD
K/722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	13	51,8	673,40 Kč	SOD
K/722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4	98,7	394,80 Kč	SOD
K/722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4	117,6	470,40 Kč	SOD
K/974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	13	75,39	980,07 Kč	SOD
K/965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do	m ³	0,3	1325	397,50 Kč	SOD
460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	13	72,08	937,04 Kč	SOD
K/721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1	182	182,00 Kč	SOD
K/721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1	34,45	34,45 Kč	SOD
K/725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	2	420	840,00 Kč	SOD
M/642R110100	umyvadlo keramické závěsné 50 x 42 cm bílé	kus	2	756	1 512,00 Kč	SOD
K/725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	kus	4	79,8	319,20 Kč	SOD
M/551R456330	ventil rohový chromový 1/2"	kus	4	70	280,00 Kč	SOD
K/725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2	209,1	418,20 Kč	SOD
725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	kus	2	1 351,50 Kč	2 703,00 Kč	ÚRS -15%

CELKEM bez DPH
14 139,76 Kč



ATOS Ledec nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ZAŘ. PŘEDMĚTY - UMYVADLA
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

POPIS: Skutečnost oproti výkazu výměr

K 725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	kus	11	420	4 620,00 Kč	SOD
M 642R110100	umyvadlo keramické závěsné 50 x 42 cm bílé	kus	11	756	8 316,00 Kč	SOD
K 725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2 bez přípojovací trubičky	kus	18	79,8	1 436,40 Kč	SOD
M 551R456330	ventil rohový chromový 1/2"	kus	18	70	1 260,00 Kč	SOD
K 725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11	209,1	2 300,10 Kč	SOD
K 725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kus	7	1 351,50 Kč	9 460,50 Kč	ÚRS -15%
K 725819301	Montáž ventilů stojánkových G 1/2	kus	4	29,4	117,60 Kč	SOD
M 551R456550	ventil umyvadlový stojánkový (1/2"), na jednu vodu - pákové ovládání	kus	4	350	1 400,00 Kč	SOD

CELKEM bez DPH

28 910,60 Kč

VÍCEPRÁCE - ELEKTRO

(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

POPIS: Opravy poškozených kabelových vedení v podlahách, přesun vedení kvůli nikám ve zdivu, zrušení a zapravení lištových rozvodů

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál ce	Montáž	Montáž celk	Cena	Cena celkem	
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 97	ks	2,00	18,70	37,40	49,00	98,00	67,70	135,40	SOD
KRABICE ROZVODNÁ, průměr 68	ks	33,00	7,30	240,90	34,00	1 122,00	41,30	1 362,90	SOD
KRABICE rozvodná IP 44	ks	1,00	22,20	22,20	45,00	45,00	67,20	67,20	SOD
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	196,00	16,40	3 214,40	14,00	2 744,00	30,40	5 958,40	SOD
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	245,00	9,60	2 352,00	14,00	3 430,00	23,60	5 782,00	SOD
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	79,00	8,20	647,80	9,00	711,00	17,20	1 358,80	SOD
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	12,00	63,20	758,40	25,00	300,00	88,20	1 058,40	SOD
Podružný materiál				1 620,00				1 620,00	SOD
Napojení na stavající zařízení	hod	106,00	1,00	106,00	250,00	26 500,00	251,00	26 606,00	SOD
Demontaz stavajícího zařízení	hod	12,00	1,00	12,00	220,00	2 640,00	221,00	2 652,00	SOD
Vysekání rýh a krabic ve zdivu Šíře 30 mm	m	26,00	1,00	26,00	45,00	1 170,00	46,00	1 196,00	SOD
Vysekání rýh a krabic ve zdivu Šíře 70 mm	m	29,00	1,00	29,00	98,00	2 842,00	99,00	2 871,00	SOD
Vysekání kapes pro krabice	ks	35	1,00	35,00	32,50	1 137,50	33,50	1 172,50	SOD
Omítka ve stěnách maltou Šíře do 150 mm	m2	29,50	60,00	1 770,00	132,00	3 894,00	192,00	5 664,00	SOD

CELKEM bez DPH

57 504,60

Název	Hodnota	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 592,09
Montáž - práce		1 716,00
Mezisoučet 1	0,00	3 308,09
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		198,49
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	3 506,58
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		3 506,58

Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00

Náklady celkem		3 506,58
-----------------------	--	-----------------

Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	638,19	646,00
Rozvaděče	196,70	0,00
Doplnění stáv. rozvaděče R2	196,70	0,00
HZS+revize	757,20	1 070,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
Elektromontáže									
CYKY-J 3x1,5 mm ² , pevné	m	5,00	9,60	48,00	14,00	70,00	23,60	118,00	SOD
Nespecifikované kabely pro připojení příslušenství "školního zvonění"	m	18,00	25,00	450,00	14,00	252,00	39,00	702,00	SOD
Trubka ohebná vnitřní průměr 15 mm	m	18,00	6,10	109,80	18,00	324,00	24,10	433,80	SOD
Podružný materiál				30,39			0,00	30,39	SOD
Elektromontáže - celkem				638,19		646,00		1 284,19	
Rozvaděče									
Doplnění stáv. rozvaděče R2									
Jistič 1x10A char B	Ks	1,00	167,00	167,00			167,00	167,00	SOD
svorka zapojena RS 6	ks	1,00	29,70	29,70			29,70	29,70	SOD
Doplnění stáv. rozvaděče R2 - celkem				196,70		0,00		196,70	
Rozvaděče - celkem				196,70		0,00		196,70	
HZS+revize									
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Demontaz stávajícího zařízení	hod	1,00			220,00	220,00	220,00	220,00	SOD
Zajištění přístroje hodin s příslušenstvím při bouracích pracích	hod	1,00			250,00	250,00	250,00	250,00	SOD
Montaz hodin přístrojů "školního zvonění"	hod	2,00			300,00	600,00	300,00	600,00	SOD
VYSEKANI RYH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm									
Síře 30 mm	m	15,00	46,00	690,00			46,00	690,00	SOD
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU									
Síře do 150 mm	m2	0,35	192,00	67,20			192,00	67,20	SOD
HZS+revize - celkem				757,20		1 070,00		1 827,20	



ATOS Ledeč nad Sázavou

ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ÚPRAVA VZT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

POPIS: Úprava VZT - demontáž větve m.č. 55

751510813	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m ²	m	8	148,75 Kč	1 190,00 Kč	ÚRS - 15%
713490831	Demontáž izolace tepelné oplechování snímatelné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	8	135,15 Kč	1 081,20 Kč	ÚRS - 15%
764001801	Demontáž podkladního plechu do sutí	m	8	21,08 Kč	168,64 Kč	ÚRS - 15%
751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m ²	ks	1	190,40 Kč	190,40 Kč	ÚRS - 15%
429730420	mřížka podlahová velikost 400x200	ks	1	572,05 Kč	572,05 Kč	ÚRS - 15%
997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,1	875,50 Kč	87,55 Kč	ÚRS - 15%

CELKEM bez DPH

3 289,84 Kč



ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 14.7.2016

VÍCEPRÁCE - ÚT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: ÚT-výměna stávajícího zkorodovaného ocelového potrubí 5/4" za měděné Cu pr. 40mm, usazení do podlahy, vysekání

PŘÍZEMÍ - SZ1

733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	16	16,83 Kč	269,28 Kč	ÚRS - 15%
733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	24	35,36 Kč	848,64 Kč	ÚRS - 15%
733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16	246,50 Kč	3 944,00 Kč	ÚRS - 15%
733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	24	735,25 Kč	17 646,00 Kč	ÚRS - 15%
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	40	7,00 Kč	280,00 Kč	SOD
283771060	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm	m	16	25,76 Kč	412,16 Kč	ÚRS - 15%
283770590	izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20 mm	m	24	44,12 Kč	1 058,88 Kč	ÚRS - 15%
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	16	11,73 Kč	187,68 Kč	ÚRS - 15%
733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	24	14,45 Kč	346,80 Kč	ÚRS - 15%
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4	75,39	301,56 Kč	SOD
460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	4	72,08	288,32 Kč	SOD
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2	95,47	190,94 Kč	SOD
733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4	294,95 Kč	1 179,80 Kč	ÚRS - 15%

CELKEM PŘÍZEMÍ - SZ1

26 954,06 Kč

PŘÍZEMÍ - SZ2

733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	16	16,83 Kč	269,28 Kč	ÚRS - 15%
733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	16	396,95 Kč	6 351,20 Kč	ÚRS - 15%
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	16	7,00 Kč	112,00 Kč	SOD
283770480	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm	m	16	33,32 Kč	533,12 Kč	ÚRS - 15%
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	16	11,73 Kč	187,68 Kč	ÚRS - 15%
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4	75,39	301,56 Kč	SOD
460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	4	72,08	288,32 Kč	SOD
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2	95,47	190,94 Kč	SOD
733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4	294,95 Kč	1 179,80 Kč	ÚRS - 15%

CELKEM PŘÍZEMÍ - SZ2

9 413,90 Kč

PATRO - SZ3

733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12	16,83 Kč	201,96 Kč	ÚRS - 15%
733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	32	35,36 Kč	1 131,52 Kč	ÚRS - 15%
733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	12	246,50 Kč	2 958,00 Kč	ÚRS - 15%
733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	32	735,25 Kč	23 528,00 Kč	ÚRS - 15%
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náplekovými izolačními pouzdry	m	44	7,00 Kč	308,00 Kč	SOD
283771060	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm	m	12	25,76 Kč	309,12 Kč	ÚRS - 15%
283770590	izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 20 mm	m	32	44,12 Kč	1 411,84 Kč	ÚRS - 15%
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	12	11,73 Kč	140,76 Kč	ÚRS - 15%
733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	32	14,45 Kč	462,40 Kč	ÚRS - 15%
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	6	75,39	452,34 Kč	SOD
460710055	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	6	72,08	432,48 Kč	SOD
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2	95,47	190,94 Kč	SOD
733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4	294,95 Kč	1 179,80 Kč	ÚRS - 15%

CELKEM PATRO - SZ3

32 707,16 Kč

PATRO - SZ4

733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	16	16,83 Kč	269,28 Kč	
733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	16	396,95 Kč	6 351,20 Kč	ÚRS
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	16	7,00 Kč	112,00 Kč	ÚRS
283770480	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm	m	16	33,32 Kč	533,12 Kč	SOD
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	16	11,73 Kč	187,68 Kč	ÚRS - 15%
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4	75,39	301,56 Kč	ÚRS - 15%
460710055	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	4	72,08	288,32 Kč	SOD
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2	95,47	190,94 Kč	SOD
733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4	294,95 Kč	1 179,80 Kč	SOD

CELKEM PATRO - SZ4

9 413,90 Kč

PATRO - SZ5

733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	32	16,83 Kč	538,56 Kč	ÚRS - 15%
733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	8	246,50 Kč	1 972,00 Kč	ÚRS - 15%
733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	24	396,95 Kč	9 526,80 Kč	ÚRS - 15%
713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	32	7,00 Kč	224,00 Kč	SOD
283771060	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm	m	8	25,76 Kč	206,08 Kč	ÚRS - 15%
283770480	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm	m	24	33,32 Kč	799,68 Kč	ÚRS - 15%
733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	32	11,73 Kč	375,36 Kč	ÚRS - 15%
974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8	75,39	603,12 Kč	SOD
460710055	Vyplnění a omitnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	8	72,08	576,64 Kč	SOD
971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2	95,47	190,94 Kč	SOD
733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40	kus	4	294,95 Kč	1 179,80 Kč	ÚRS - 15%

CELKEM PATRO - SZ5

16 192,98 Kč

CELKEM bez DPH

94 682,00 Kč

Sleva -3%

2 840,46 Kč

dohoda

Celkem po slevě bez DPH

91 841,54 Kč



ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 62028081, tel. 569 731 200, fax 569 720 887

V Ledči nad Sázavou dne 22.7.2016

VÍCEPRÁCE - ÚT
(Ceny jsou uvedeny bez DPH)

Akce: Základní škola Evžena Rošického Jihlava, odloučené pracoviště Jarní 22, stavební úpravy

Popis: Změna materiálu potrubí ÚT - ocel / měď

733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38	212,50 Kč	8 075,00 Kč
-----------	--	---	----	-----------	-------------

URS-1706

CELKEM ROZDÍL

8 075,00 Kč

Poskytnutá sleva

-

3 925,40 Kč

DOPADA

Celkem po slevě bez DPH

4 149,60 Kč