



č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/067/21
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/067/21/2

č. smlouvy zhotovitele: 117/21 028/230
č. tohoto dodatku: 2

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JčK),
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
FICHTAU s.r.o.

se sídlem: Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice
zastoupená: **Rostislav Toman**
IČO: 067758551
Osoba vykonávající technický dozor: Rostislav Toman

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor):

oprávněn (a): **Ing. Jaroslav Litvan**
se sídlem: Pod Lesem 187, 373 67 Borek
zastoupená: **Ing. Jaroslav Litvan**
IČO: 47218444

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti: Ing. Jaroslav Litvan

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 72 328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č. účtu: 2114525664/2700
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904
Zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva

Odpovědný geodet: Radek Havlín – zeměměřičská kancelář s.r.o., tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:



Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ondřej Beneš, tel. [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Holík, tel. [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráček [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/067/21 ze dne 13. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi**“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	10 385 573,93 Kč
DPH 21 %	2 180 970,53 Kč
Celkem včetně DPH	12 566 544,46 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	10 488 761,39 Kč
DPH 21 %	2 202 639,89 Kč
Celkem včetně DPH	12 691 401,28 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1387/2021/RK-30 ze dne 2.12.2021
.....


V Českých Budějovicích dne 2.12.21
za objednatele:



MUDr. Martin Kuřa
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 2.12.2021
za zhotovitele:



Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a.s.

 **EDIKT**[®]
53
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387412524

Stavba: Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/067/2

Úsek: Most ev.č. 0336-3

č. smlouvy zhotovitele: 117/21 028/230

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDI: FICHTAU s.r.o.
Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Projektant: PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zhotovitel: EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 Č.Budějovice

Předmět změny: Změny během výstavby**Uložené místo:** Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicem**Odkaz na výkresy:** RDS - kompletní rozsah**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

ZM 1	SO 000		-7 000,00 Kč
		méněpráce	-7 000,00 Kč
ZM 2	SO 001		120 144,00 Kč
		vícepráce	120 144,00 Kč
ZM 3	SO 110		-291 611,00 Kč
		méněpráce	-291 611,00 Kč
ZM 4	SO 201		281 654,46 Kč
		vícepráce	395 137,60 Kč
		méněpráce	-113 483,14 Kč
		Celkem bez DPH	103 187,46
		DPH 21%	21 669,37
		Celkem včetně DPH	124 856,83

Podpis navrhovatele: Ing, Ondřej Beneš**Vyjádření:**

TDI: Rostislav Toman datum: 23.11.2021 podpis:

Projektant: Ing. Jan Veselý datum: 23.11.2021 podpis:

Investor : Ing. Tereza Nováková datum: 23.11.2021 podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
11		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	neprovedeno	objednatel nepožadováno	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu:		Registrační číslo projektu:				
Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi						
Číslo a název objektu: SO 001 Demolice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
1		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	uložení vybouraných základů	základy bránily zaberanění štětovnic	
101		11526R	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	manipulace s potrubím pro převedení vody	související práce	
102		17481A	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	zásyp vybouraného objemu základu křidel	související práce	
14		966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	základ stávajících křidel - nebyl součástí PDPS	základy bránily zaberanění štětovnic	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 110 DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3		57792B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM	neprovedeno	objednatel nepožadováno	
7		914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	zkrácení termínu výstavby	odpočet	
10		914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	zkrácení termínu výstavby	odpočet	
13		914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	zkrácení termínu výstavby	odpočet	
16		916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	zkrácení termínu výstavby	odpočet	
19		916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	zkrácení termínu výstavby	odpočet	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi			Registrační číslo projektu:			
Číslo a název objektu: SO 201 Most						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
14		17481C	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	nahrazeno mezerovitým betonem	neprovedeno - odpočet	
30		420314	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	nahrazeno mezerovitým betonem	neprovedeno - odpočet	
47		572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	nehodné klimatické podmínky	neprovedeno - odpočet	
103		45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	zásyp za opěrami nad těsnící vrstvou	zlepšení přechodové oblasti	

* může být doloženo na samostatném listu



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: Mosty č. 0336-3 přes potok u Klouzovicemj

Varianta: IV - Impozantní řešení

Objekt: 0336-3
Stavba: Mosty č. 0336-3

03 187,46
121 853,83

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZM1	ODPOČET NAJEMNĚHO DOPRAVNÍCH ZNAČEK	-22 011,00	-4 622,31	-26 633,31
ZM2	ODTĚŽENÍ ZÁKLADU KŘIDEL	120 144,00	25 230,24	145 374,24
ZM3	ZMĚNA MATERIÁLU ZÁSYPY ZA OPĚRAMI	292 693,28	61 465,59	354 158,87
ZM4	ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ	-287 638,82	-60 404,15	-348 042,97



Rudolfovská
IČ 25172328





Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi

SO110 DIO -22 011,00

Objekt:

SO110 DIO

Rozpočet:

SO110 DIO

Por. číslo	Kód položky	Variantha	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
ZM 1							
ODPOČET NÁJEMNÉHO DOPRAVNÍCH ZNAČEK							
Ostatní konstruktivní práce							
7	914139		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	-782,000	12,00	-9 384,00
			Dle PDPS				
			2*19+2*2+2*2+1*1+2*1=34,000				
			34*153=5 202,000 [A]				
			skutečnost: 34*130=4420,00 [B]				
			ODPOČET: A-B= 782				
10	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	-207,000	15,00	-3 105,00
			Dle PDPS				
			9*153=1 377,000 [A]				
			skutečnost: 9*130=1170,00 [B]				
			ODPOČET: A-B= 782				
13	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	-920,000	1,00	-920,00
			Dle PDPS				
			6*2+1*1+1*2+5*7+4*1+2*2+1*2+1*2=40,000				
			40*153=6 120,000 [A]				
			skutečnost: 40*130=5200,00 [B]				
			ODPOČET: A-B= 920				
16	916129		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	-46,000	175,00	-8 050,00
			Dle PDPS: 2*153=306,000 [A]				
			skutečnost: 2*130=260,00 [B]				
			ODPOČET: A-B= 46				
19	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	-46,000	12,00	-552,00
			Dle PDPS: 2*153=306,000 [A]				
			skutečnost: 2*130=260,00 [B]				
			ODPOČET: A-B= 46				
ODPOČET NÁJEMNÉHO DOPRAVNÍCH ZNAČEK							-22 011,00




Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:
Objekt:
Rozsah:Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi
SO001 Demolice
SO001 Demolice

SO001 120 144,00

Por. číslo	Kod položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	CELKEM
1	2	3	4	5	6	9	10
ZM 2 ODTĚŽENÍ ZÁKLADŮ KŘÍDEL							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina, kamenivo, kámen Místo si určí zhotovitel na základě projednání s investorem (dle jeho pokynů) pol. 966138 : 64*2,7=172,6	T	172,800	105,00	18 144,00
Zemní práce							
101	11526R		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M manipulace s potrubím pro převedení vody 2*10 m	M	20,000	380,00	7 600,00
102	17481A	201/pol.13	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zpětný zásyp základů křídel frakcí 0/32 4 ks křídel*4*1*4=64,00	M3	64,000	520,00	33 280,00
Ostatné konstrukce a práce							
14	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM Základ křídel 4 ks křídel*4*1*4=64,00	M3	64,000	955,00	61 120,00
ODTĚŽENÍ ZÁKLADŮ KŘÍDEL							120 144,00



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

Mosty v. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi

SO201 292 693,28

Objekt:

SO201 Most

Rožpočet:

SO201 Most

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
ZM 3 ZMĚNA MATERIÁLU ZÁSYPY ZA OPĚRAMI							
14	17481	C	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-152,840	298,00	-45 546,32
			Zásyp za opěrami - Nad těsnicí fólií se provede vlastní zásyp přechodové oblasti „zeminou vhodnou“ nebo „zeminou podmíněčně vhodnou“ do násypu dle ČSN 73 6133 s hutněním na $td=0,85$ až $0,90$, resp. $D=100\%$ PS, po vrstvách max. tl. 300 mm dle tab. A.1 v ČSN 73 6244, příl. A. odpočet zásypu z mezerovitěho betonu (pol. 45860): -163,28 [A] připočet přechod desky (pol. 420314): 10,44 [B] ODPOČET celkem: A+B=152,84 [C]				-45 546,32
30	420314		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	-10,440	5 450,00	-56 898,00
			C25/30-XF2, XC2 3*0,3*5,8*2=10,440 [A]				-56 898,00
103	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	163,280	2 420,00	395 137,60
			Zásyp za opěrami nad těsnicí vrstvou (2+(5-0,6))/2*3,5*7,85=87,92 [A] (2+(5-0,6))/2*3,0*7,85=75,36 [B] A+B=163,28 [C]				395 137,60
ZMĚNA MATERIÁLU ZÁSYPY ZA OPĚRAMI							292 693,28



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

Most ev. č. 0336-3 přes potok za Kloužovicemi

Město: Kloužovice

List: 1/1

Město: Kloužovice

Město: Kloužovice

ZM 4

ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ

0		Ostatní konstrukce a práce					
11	02991	SO 000	OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	-1,000	7 000,00	-7 000,00
Označení stavby dle směrnice investora							
3	57792B	SO 110	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM	M2	-800,000	337,00	-269 600,00
Uvedení objízdných komunikací do původního stavu.							
- opravy povrchu komunikací v rozsahu předpokládaného poškození.							
- Využití této položky bude stanoveno inv. po skončení prací dle potřeby a rozsahu poškození. Zhotovitel může tuto položku čerpat jen se souhlasem TDI.							
Odhad 800,0=800,000 (A)							
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2	M2	-212,285	52,00	-11 038,82
Infiltrační postřik 0,80 kg/m2							
ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRACÍ							-287 638,82