

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC 307 Týnský roh 567

KSO: :

Místo: k.ú. vranov u Mnichova, pozemek parc. č. 182/2

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

MVP Merklín s.r.o.

IČ:

26375699

DIČ:

CZ26375699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 867,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 867,00	21,00%	21 812,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 679,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

17.11.2021

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC 307 Týnský roh 567


Místo: k.ú. vranov u Mnichova, pozemek parc. č. 182/2

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dle POIS	Cena celkem (CZK)
--------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	103 867,00
HSV - Práce a dodávky HSV	103 867,00
1 - Zemní práce	36 660,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 207,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC 307 Týnský roh 567

Místo: k.ú. vranov u Mnichova, pozemek parc. č. 182/2

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: MVP Merklín s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna (CZK)	Celkem (CZK)
---------	-----	-------	----	----------	-------------	--------------

Náklady soupisu celkem 103 867,00

D HSV Práce a dodávky HSV 103 867,00

D 1 Zemní práce 36 660,00

4	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	75,000	51,30	3 847,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 50,0*1,5 75,000

5	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	4 375,000	7,50	32 812,50
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

VV 1250,0*3,5 4 375,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 207,00

6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	840,000	57,20	48 048,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

VV 840 840,000

3	K	938902452	Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	23,000	833,00	19 159,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV "čištění propustku DN 500" 13,000

VV 8,0+5,0 10,000

VV "čištění příčného dlážděného rigolu" 10,000

VV 5,0+5,0 23,000

VV Součet 23,000

