

Dodavatel:

HÝŽA PODLAHY s.r.o.
nám. Míru 519/3
767 01 Kroměříž



IČ: 27692256
 DIČ: CZ27692256
 Telefon: 573 331 114
 Mobil: [REDACTED]
 E-mail: info@hyzapodlahy.cz
 www.hyzapodlahy.cz

Odběratel:

IČ:

00567914

DIČ:

CZ00567914

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265/46
767 40 Kroměříž

Tel.: 573 314 111

Nabídka č.: 21NA00060
 Datum zápisu: 11.02.2021
 Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - odd. 15, m.č. 112 - montáž PVC, aktualizováno: 30.9.2021

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
.; M.č. 112 - 17,80 m2						
I. fáze						
Demontáž koberce	17,8 m2			21%	0,00	
Demontáž parket	17,8 m2			21%	0,00	
Přebroušení podkladu	17,8 m2			21%	0,00	
Zapravení vč. nalepení dilatací	1 x			21%	0,00	
Penetrace PE 414	5 kg			21%	0,00	
Křemičitý písek	90 kg			21%	0,00	
Penetrování se zásypem	17,8 m2			21%	0,00	
II. fáze						
Cement. potěr NC 196 (na 13 mm)	425 kg			21%	0,00	
Stěrkování (na 13 mm)	17,8 m2			21%	0,00	
III. fáze						
Penetrace PE 360	3 kg			21%	0,00	
Stěrka NC 105 (na 4 mm)	110 kg			21%	0,00	
Stěrkování vč. penetrování	17,8 m2			21%	0,00	
IV. fáze						
PVC Timberline 1451, š. 4m	21,2 m2			21%	0,00	
Nalepení PVC vč. lep.	17,8 m2			21%	0,00	
Svařovací šňůra						
Sokl PVC 30x30/ č. 264	16,5 mb			21%	0,00	
Montáž soklu 30x30	16 mb			21%	0,00	
Manipulace	1 x			21%	0,00	
Součet položek				36 309,90	0,00	36 309,90
Zaokrouhlení						0,10
CELKEM K ÚHRADĚ						36 310,00

Přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Předpokládá se, že parkety mají tloušťku 20 mm a jsou nalepeny na pevném betonu.
 Pokud to bude možné, použije se původní práh.

Vypracoval: [REDACTED]
 Tel.: [REDACTED]