

Slepý rozpočet

Stavba :	88-20-003 Městská knihovna Mohelnice	Rozpočet: 01300620
Objekt :	0003 SO 03 Zajištění stavební jámy	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 řez 5:0,6*0,6*(7,738+9,35) řez 6:0,6*1,4*7,024	m3	-12,05 -6,15 -5,90	3 438,43	-41 439,96
3	161101602R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m	m3	-12,05	625,09	-7 533,58
4	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m zemina z vrtů:3,14*0,315*0,315*(135+90) hloubená vykopávka pod základy:12,0518	m3	-12,05 -12,05	122,58	-1 477,31
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-12,05	228,21	-2 750,34
	Celkem za	1 Zemní práce				-53 201,19
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
9	R 11-01	Očištění a vyrovnaní stávajícího kamenného zdiva základů a ploch pod terénem Úprava stávajících ploch objektu radnice po odtěžení: zeminy ze stavební jámy. Předpokládá se očištění od: zbytků zeminy, odsekání výčnělků, zaplnění kaveren: betonem nebo cementovou maltou, vyrovnaní do svislé: roviny (maltou nebo izolantem). Nutno upřesnit dle: skutečnosti.:24,1*(3,5+0,45)	m2	-95,20 -95,20	356,45	-33 932,26
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				-33 932,26
Díl: 27		Základy				
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení řez 5+6:0,8*(7,738+9,35)+1,6*7,024	m2	-24,91 -24,91	499,03	-12 430,34
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-24,91	110,41	-2 750,20
12	279311115V01	Postupné podbetonování zákl. zdiva beton C25/30 - XC2 Včetně vyklínování a injektáže dle popisu v tech.zprávě, : ale bez bednění (viz následující položka): řez 5:0,6*0,6*(7,738+9,35)*1,035 řez 6:0,6*1,4*7,024*1,035	m3	-12,47 -6,37 -6,11	5 398,90	-67 345,88
	Celkem za	Základy				-82 526,42