

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 543/OIRM/2021

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 31.05.2021, usn. č. 559/2021  
uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno RM dne 29.11.2021, usn. č. 1112/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C41963.  
(dále jen „zhotovitel“)

### INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město  
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
62957678  
CZ262957678

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.06.2021 smlouvu o dílo na investiční akci „Příbram-rozšíření BUS zálivu v ul. Čs. Armády“.

V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnových listech č. 2 a 4 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), změny uvedené ve Změnovém listě č. 1, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a změn uvedených ve Změnových listech č. 3, 5 a 6, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Změny jsou rovněž v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armády“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1-6, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1-6

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „Příbram – rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. Armády“ zpracované projekční kanceláří LUCIDA s.r.o., Marie

Cibulkové 34, Praha 4, IČO: 26551099, datum zpracování 03/2021, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 smlouvy o dílo a s modifikacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezabývá zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

#### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 2 927 967,60 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne:

07-12-2021

za objednatele:



za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.  
Vasilij Lakatyš, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512 Nové Město  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. Soudu v Praze  
odd. C, vl. 41963

①

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 2021/11/02  
Stavba: Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

KSO:  
Město:  
Zadavatel:  
Město Příbram

Zhotovitel:  
INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:  
LUCIDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 5. 11. 2021

IČ: 00243132  
DIČ:

IČ: 6295678  
DIČ: CZ62957678

IČ: 25651099  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH			684 881,37
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	684 981,37	143 839,79
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	828 791,16!

Projektant

Zpracovatel

**LUCIDA s.r.o.**  
PRŮJEMNÁ A INŽENÝRINGOVÁ  
FIRMA, s.r.o. | 140 00 Praha 4 - Nusle

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**BUNG**  
BUNG CZ s.r.o.  
110 00 Praha 10

**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Podskalská 22/1512 Nové Město  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. So  
odd. C, vl. 4

Ing. Jakub K

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
Rozšíření BUS zářivu v ulici Čc. armády  
**Objekt:**  
01 - změnový list č. 1 - plochy

**KSO:**  
**Místo:**

**Zadavatel:**  
Město Příbram

**Zhotovitel:**  
INVESSALES, spol. s r.o.

**Projektant:**  
LUCIDA s.r.o.

**Zpracovatel:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 5. 11. 2021

**IČ:** 00243132  
**DIČ:**

**IČ:** 6295678  
**DIČ:** CZ629578

**IČ:** 25651099  
**DIČ:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>401 609,18</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
<b>DPH základní snížená</b>	401 609,18	21,00%	84 337,83	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>485 947,11</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**LUCIDA s.r.o.**  
PROJEKCE A INŽENÝRING  
M. Čechurova 356/3A, 140 00 Praha 4 - Zbraslav

**Datum a**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**BUNG**  
BUNG CZ s.r.o.  
VOŠ

**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Podskalská 22/  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ629578  
OR měst. Sou  
odd. C, vl. 41

**Ing. Jaku**

# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt: **01 - změnový list č. 1 - plochy**

Místo:

Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021

Projektant: LUCIDA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>401 609,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	401 609,18
1 - Zemní práce	86 404,45
2 - Základy a zvláštní zakládání	25 093,20
5 - Komunikace pozemní	226 515,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 554,79
997 - Přesun sutě	46 656,50
998 - Přesun hmot	3 384,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt:

01 - změnový list č. 1 - plochy

Místo:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant: LUCIDA s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

401 609,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

401 609,18

D 1

Zemní práce

86 404,45

1	K	1120110A0	Odborná manipulace a rozřezání kmene dle požadavků investora (waldorfská škola)+ odvoz	KUS	1,000	13 500,00	13 500,00	Kalkul
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	101,550	106,00	10 764,30	dle SOD
3	K	113107323	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm strojně, plocha do 50 m2	m2	136,100	92,20	12 548,42	dle SOD

P

Poznámka k položce:  
vozovka 30,96 + 11 nástupiště

4	K	113107343	Odstanění povrchu živичného tl do 150mm strojně, plocha do 50m2	m2	16,050	120,00	1 926,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:  
odečteno z programu AutoCAD vozovka

5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině těžitelosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	10,920	124,00	1 354,08	dle SOD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------

P

Poznámka k položce:  
Výpočet reálných odkopávek pro sanace zemní pláně:  
Chodník v mocnosti cca 15 cm.  
Záliv + komunikace v mocnosti cca 55 cm

6	K	162751109	Příplatek ZKD kilometr odvozu sypaniny zhorniny těžitelosti I, skupiny 1-3 na skládku 2 x	m3	51,750	10,00	517,50	dle SOD
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelosti I, skupiny 1-3	m3	51,750	150,00	7 762,50	dle SOD
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin těžitelosti I, skupina 1-3 přes 100m3	m3	51,750	45,50	2 354,63	dle SOD
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	93,150	250,00	23 287,50	dle SOD

P

Poznámka k položce:

VV

VV

VV

51,75\*1,8

51,75\*1,8

Součet

93,150

93,150

10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	51,750	18,50	957,38	dle SOD
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	524,410	21,80	11 432,14	CS ÚRS 2021 01

VV

VV

24,12+131,05+254,74+91,81+22,69

Součet

524,410

524,410

D 2

Základy a zvláštní zakládání

25 093,20

12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	155,170	20,10	3 118,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		131,05+24,12			155,170		
	VV		Součet			155,170		

13	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	186,204	40,60	7 559,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		(131,05+24,12)*1,2			186,204		
	VV		Součet			186,204		

14	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drveného frakce 16 až 63	m3	10,920	1 320,00	14 414,40	dle SOD
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:  
úprava aktivní zóny v případě nízké kvality zemín na silniční pláni

D 5

Komunikace pozemní

226 515,63

15	K	564871111	Podklad z ŠD tl 250 mmm po zhutnění	m2	118,980	261,00	31 053,78	dle SOD
----	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------	---------

P

Poznámka k položce:  
odečteno z programu AutoCAD autobusová zastávka

16	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem KSC I SC C 8/10 tl 16 cm	m2	118,980	338,00	40 215,24	dle SOD
17	K	591141111R	Kladení dlažby z kostek velkých na MC tl 40 mm	m2	118,980	520,00	61 869,60	dle SOD
18	K	599000001R	Zaliti spár kamenné dlažby vysokopevnostní polymercementovou maltou	m2	-128,000	150,00	-19 200,00	dle SOD
	VV		-128,00			-128,000		
	VV		Součet			-128,000		

19	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	2 739,100	41,10	112 577,01	dle SOD
	VV		-60,90			-60,900		
	VV		2800,00			2 800,000		
	VV		Součet			2 739,100		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání


13 554,79

20	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu tl do 15 cm	m	36,300	129,00	4 682,70	dle SOD
21	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	131,050	67,70	8 872,09	CS ÚRS 2021 01
	VV		131,05			131,050		
	VV		Součet			131,050		

D 997

Přesun sutě

46 656,50



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	997013655	Poplatek za uložení odpadů ní skládce (skládkovné) z asfaltu bez obsahu dehtu zatříděného dle katalogu odpadů 17 03 02	t	5,899	300,00	1 769,70 dle SOD
	w		22,69*0,1*2,6		5,899		
	vv		Součet		5,899		
23	K	997013655.1	Poplatek za uložení odpadů na skládce (skládkovné) z zeminy a kameniva zatříděného dle katalogu odpadů 17 05 04	t	93,150	250,00	23 287,50 dle SOD
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 11 x	t	1 089,543	7,00	7 626,80 dle SOD
	w		(93,15+5,8994)*11		1 089,543		
	vv		Součet		1 089,543		
25	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,150	30,00	2 794,50 dle SOD
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu	t	93,150	120,00	11 178,00 dle SOD
	D	998	Přesun hmot				3 384,61
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným automatický výpočet	t	20,000	150,00	3 000,00 dle SOD
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,899	65,20	384,61 dle SOD
	w		"Odkaz na mn. položky pořadí 19" 5,89940		5,899		
	vv		Součet		5,899		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**Stavba:**  
 Rozšíření BUS zářív v ulici Čs. armády  
**Objekt:**  
 02 - změnový list č. 2 - veřejné osvětlení

**KSO:**  
**Místo:**

**Zadavatel:**  
 Město Příbram

**Zhotovitel:**  
 INVESSALES, spol. s r.o.

**Projektant:**  
 LUCIDA s.r.o.

**Zpracovatel:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 5. 11. 2021

**IČ:** 00243132  
**DIČ:**

**IČ:** 6295676  
**DIČ:** CZ62957676

**IČ:** 25851099  
**DIČ:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>200 013,25</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
<b>DPH základní snížená</b>	200 013,25	21,00%	42 002,78	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>242 016,03</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**LUCIDA s.r.o.**  
 Podskalská 128/00, 140 00 Příbram 4 - Město  
 IČ: 00243132, DIČ: CZ00243132


**Datum a podpis:**  **Razítko**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**BUNG**  
**BUNG CZ s.r.o.**  
 V Olšánské 2300/75, 100 00 Praha 10  
 IČ: 27454576  
 DIČ: CZ27454576



**Datum a podpis:** **Razítko**



**INVESSALES, spol. s r.o.**  
 Podskalská 128/00 P  
 IČ: 6295676  
 DIČ: CZ62957676  
 OR měs  
 odd. C,

**Ing. Jakub Kor**



# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření BUS zářív v ulici Čs. armády  
Objekt: **02 - změnový list č. 2 - veřejné osvětlení**  
Místo:  
Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021  
Projektant: LUCIDA s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>200 013,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 224,25
1 - Zemní práce	3 594,70
5 - Komunikace pozemní	13 155,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 654,68
997 - Přesun sutě	1 314,16
998 - Přesun hmot	505,50
PSV - Práce a dodávky PSV	4 500,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 500,00
M - Práce a dodávky M	166 039,00
21-M - Elektromontáže	107 337,80
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 134,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	51 567,20
OST - Ostatní	5 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt:

02 - změnový list č. 2 - veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

LUCIDA s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 013,25</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>24 224,25</b>	
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>3 594,70</b>	
1	K	1 113107343	Odstranění povrchu živičného tl do 150mm strojně, plocha do 50m2	m2	22,690	120,00	2 722,80	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: plocha navíc pro dosažení úrovně lampy směrem k nádraží</i>					
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000	59,90	658,90	dle SOD
VV			11,00					
VV			Součet				11,000	
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	5,000	42,60	213,00	dle SOD
VV			5,00				5,000	
VV			Součet				5,000	
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>13 155,21</b>	
4	K	36 565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	22,690	320,00	7 260,80	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: plocha navíc pro dosažení úrovně lampy směrem k nádraží</i>					
5	K	37 573111111	Postřik Infiltrační postřik s pospem z asfaltu množství 0,6 kg/m2	m2	22,690	12,70	288,16	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: plocha navíc pro dosažení úrovně lampy směrem k nádraží</i>					
6	K	38 573231106	Spojovací postřik ze silničního emulze množství 0,3 kg/m2	m2	22,690	7,08	160,65	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: plocha navíc pro dosažení úrovně lampy směrem k nádraží</i>					
7	K	39 577133111	Asfaltový beton ACO 8 (ABJ), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	22,690	240,00	5 445,60	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: plocha navíc pro dosažení úrovně lampy směrem k nádraží</i>					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>5 654,68</b>	
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	185,00	2 035,00	dle SOD
VV			11,00				11,000	
VV			Součet				11,000	
9	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	11,330	196,00	2 220,68	dle SOD
VV			11,00				11,000	
VV			Součet				11,000	
VV			11*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				11,330	
10	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	5,000	155,00	775,00	dle SOD
VV			5,00				5,000	
VV			Součet				5,000	
11	M	592170020	obrubník betonový zahradní 500 x 50 x 150 mm	m	5,200	120,00	624,00	dle SOD
VV			5,00				5,000	
VV			Součet				5,000	
VV			5*1,04 *Přepočtené koeficientem množství				5,200	
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>1 314,16</b>	
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,455	250,00	613,75	dle SOD
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,455	30,00	73,65	dle SOD
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	27,005	12,30	332,16	dle SOD
VV			2,455*11 *Přepočtené koeficientem množství				27,005	
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,455	120,00	294,60	dle SOD
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>505,50</b>	
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,370	150,00	505,50	dle SOD
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>4 500,00</b>	
D	741		<b>Elektroinstalace - silnoprúd</b>				<b>4 500,00</b>	
17	K	40 74130001R	Demontáž svítidla č.2 - stožár, základ a odpojení	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: vč dopravy na místo určené zadavatelem</i>					
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>166 039,00</b>	
D	21-M		<b>Elektromontáže</b>				<b>107 337,80</b>	
18	K	2 210040011	Montáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	3,000	1 850,00	5 550,00	dle SOD
19	K	3 210040571	Montáž nn proudových spojka lisovaná do 50 mm2	kus	3,000	334,00	1 002,00	dle SOD
20	K	4 210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	12,000	58,70	704,40	dle SOD

Typ  
Kód  
21 K 5 210  
22 K 6 2  
23 K

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i>							
<i>nové svítidlo č 3</i>							
21	K	5 210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000	448,00	1 344,00 dle SOD
22	K	6 210204100	Montáž výložníků do hmotnosti 35 kg	kus	3,000	939,00	2 817,00 dle SOD
23	K	7 210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	20,000	58,30	1 166,00 dle SOD
24	K	8 210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	8,000	51,20	409,60 dle SOD
25	K	9 210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	8,000	146,00	1 168,00 dle SOD
26	K	10 210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16mm2 uložený pevně (CYKY)	m	20,000	52,40	1 048,00 dle SOD
27	K	11 316740020	výložník rovný jednostranný k osvětlovacímu tělesu vyložení 1500 mm	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00 dle SOD
28	K	12 316740710	stožár osvětlovací Pz 139/89/60 výška 10 m	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00 dle SOD
29	K	13 341110800	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2	m	20,000	300,00	6 000,00 dle SOD
30	K	14 34848110R	svítidlo venkovní 77W LED	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00 dle SOD
P <i>Poznámka k položce:</i>							
<i>referenční výrobek Terris CO-DA, optika W504CS22, 77W</i>							
31	K	15 354360300	spojka kabelová smřšťovací přímá do 1 kV 5 x 6 - 35 mm	kus	3,000	250,00	750,00 dle SOD
32	K	16 35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,000	34,10	136,40 dle SOD
33	K	17 35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	6,000	15,90	95,40 dle SOD
34	K	18 35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,000	27,50	165,00 dle SOD
35	K	19 35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	20,000	34,10	682,00 dle SOD
36	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	2,000	12 600,00	25 200,00 CS ÚRS 2021 01
	vv		2,00		2,000		
	vv		Součet		2,000		
37	M	31674109	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 10,2m	kus	2,000	14 700,00	29 400,00 CS ÚRS 2021 01
	vv		2,00		2,000		
	vv		Součet		2,000		
38	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus	4,000	1 770,00	7 080,00 CS ÚRS 2021 01
	vv		4,00		4,000		
	vv		Součet		4,000		
39	M	34774010	svítidlo LED pro veřejné osvětlení dle vyberu inventura	kus	4,000	8 030,00	32 120,00 CS ÚRS 2021 01
	vv		Svítilno BARA E, 2700 k, 7158 lm		4,000		
	vv		4,00		4,000		
	vv		Součet		4,000		
							7 134,00
D 22-M <b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							
40	K	20 220960021	Montáž svorkovnice stožárové	kus	3,000	328,00	984,00 dle SOD
41	K	21 220960133	Zapojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus	3,000	1 050,00	3 150,00 dle SOD
42	K	22 22000000R	stožárová svorkovnice SR 722-14/N, IP00 standardní provedení	kus	3,000	1 000,00	3 000,00 dle SOD
							51 567,20
D 46-M <b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							
43	K	23 460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	soubor	1,000	1 420,00	1 420,00 dle SOD
44	K	24 460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	20,000	450,00	9 000,00 dle SOD
45	K	25 460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,500	2 740,00	4 110,00 dle SOD
46	K	26 460150063	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	20,000	650,00	13 000,00 dle SOD
47	K	27 460421113	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabelzahřtý cihlami, š lože do 45 cm	m	20,000	210,00	4 200,00 dle SOD
48	K	28 460490013	Krytí kabelů krycím pasem šířky 34 cm	m	20,000	61,10	1 222,00 dle SOD
49	K	29 460510241	Kanály do rýhy z betonových dílců rozměrů 17 x 14 x 100 cm vč víka	m	20,000	413,00	8 260,00 dle SOD
50	K	30 460520164	Montáž trubek tuhých ochranných do D 110 mm	m	20,000	25,10	502,00 dle SOD
51	K	31 460560063	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	350,00	7 000,00 dle SOD
52	K	32 460600023	vodorovně přemístění norminy jakékoli trasy do 1000 m	m3	2,000	100,00	200,00 dle SOD
53	K	33 460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 11x	m3	22,000	21,90	481,80 dle SOD
54	K	34 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	4,400	250,00	1 100,00 dle SOD
55	K	35 286139660	trubka ochranná PEHD D 110 x 4,2 mm	m	20,000	53,57	1 071,40 dle SOD
							5 250,00
D OST <b>Ostatní</b>							
56	K	043002001	Asistence a spoluúčast pracovníků spravujících VO, hodinová sazba dle ceníku	hod	3,000	400,00	1 200,00 dle SOD
57	K	043203000	Měření bez rozlišení - revizní zpráva	Kč	1,000	4 050,00	4 050,00 dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
Rozšíření BUS zářivky v ulici Čs. armády  
**Objekt:**  
03 - změnový list č. 3 - Cetin

**KSO:**  
**Místo:**  
**Zadavatel:**  
Město Příbram  
**Zhotovitel:**  
INVESSALES, spol. s r.o.  
**Projektant:**  
LUCIDA s.r.o.  
**Zpracovatel:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 5. 11. 2021  
**IČ:** 00243132  
**DIČ:**  
**IČ:** 6295678  
**DIČ:** CZ62957678  
**IČ:** 25651099  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-226 000,00</b>
<b>DPH základní sazba</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
	-226 000,00	21,00%	-47 250,00	
	0,00	16,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>-272 250,00</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**LUCIDA s.r.o.**  
LUCIDA s.r.o.  
LUCIDA s.r.o. Praha 4 - No



**INVESSALES, spol. s r.o.**  
Podskalská 22/15  
128 00 Praha 2  
IČ: 62957678  
DIČ: CZ62957678  
OR měst. Soud  
odd. C, vl. 4196

**Ing. Jakub Kor**

# APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Rozšíření BUS zářív v ulici Čs. armády

Objekt: **03 - změnový list č. 3 - Cetin**

Místo:

Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021

Projektant: LUCIDA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-225 000,00**

**-225 000,00**

M - Práce a dodávky M

**-225 000,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt: 03 - změnový list č. 3 - Cetin

Místo:  
Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021  
Projektant: LUCIDA s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>-225 000,00</b>	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-225 000,00</b>	
D	M		Práce a dodávky M				-225 000,00	
D		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-225 000,00	
1	K	22000001R	Přeložka kabelu CETIN	soubor	-1,000	225 000,00	-225 000,00	dle SOD
P			<i>Poznámka k položce: délka 45 m, kompletní provedení, cena CETIN</i>					

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rozšíření BUS zářív v ulici Čs. armády

Objekt:

04 - změnový list č. 4 - vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

LUCIDA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 11. 2021

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

6295678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

25651099

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 500,00

DPH základní  
sníženáZáklad daně  
88 500,00  
0,00Sazba daně  
21,00%  
15,00%Výše daně  
18 585,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

107 085,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

INVESSALES, spol. s r.o. Razítko

Podskalská 22/1512 Nové Město

128 00 Praha 2

IČ: 62957678

DIČ: CZ62957678

OR měst. Soudu

odd. C, vl. 41963

**BUNG**

BUNG CZ s.r.o.

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČ: 02154536



Ing. Jakub Kor

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření BUS zářivu v ulici Čs. armády  
Objekt: **04 - změnový list č. 4 - vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:  
Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021  
Projektant: LUCIDA s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>88 500,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	88 500,00
<hr/> 1 - Zemní práce	<hr/> 88 500,00

SOUPIS PRACÍ  
Stavba: Rozšíření  
Objekt: 04  
Místo:  
Zadr.  
Zy



# POPIS PRACÍ

Objekt: Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

04 - změnový list č. 4 - vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021

Projektant: LUCIDA s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**88 500,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**88 500,00**

D 1 Zemní práce

**88 500,00**

1	K	028110A0	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	65 000,00	65 000,00	dle SOD
2	K	029710A0	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU	KPL	1,000	23 500,00	23 500,00	dle SOD

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**  
 Rozšíření BUS zářivu v ulici Če. armády  
**Objekt:**  
 06 - změnový list č. 5 - stávající zděmý rygol

**KSO:**  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 5. 11. 2021

**Zadavatel:**  
 Město Píbram

**IČ:** 00243132  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
 INVESSALES, spol. s r.o.

**IČ:** 6295678  
**DIČ:** CZ62957678

**Projektant:**  
 LUCIDA s.r.o.

**IČ:** 25651099  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 998,06</b>
<b>DPH základní snížená</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
	29 998,06	21,00%	6 299,59	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>36 297,65</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

**LUCIDA s.r.o.**  
 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ  
 PRÁCE  
 Na Lázních 254/35, 140 00 Píbram  
 IČ: 027036072

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**BUNG**  
 BUNG CZ s.r.o.  
 V Gláčinách 2300/75, 100 00 Praha 10  
 IČ: 27454576  
 DIČ: CZ27454576

  
 INVESSALES, spol.  
 Podskalská 22/1512  
 128 00 Praha 2  
 IČ: 62957678  
 DIČ: CZ62957678  
 OR měst. Soudu v  
 odd. C, vl. 41963

**Ing. Jakub Kor**

# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt: **05 - změnový list č. 5 - stávající zděný rygol**

Místo:

Zadavatel: Město Příbram  
Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.

Datum: 5. 11. 2021

Projektant: LUCIDA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 998,06</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 218,41
5 - Komunikace pozemní	24 288,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 375,00
998 - Přesun hmot	554,85
PSV - Práce a dodávky PSV	3 779,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 779,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt:

05 - změnový list č. 5 - stávající zděný rygol

Místo:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

LUCIDA s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>29 998,06</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>26 218,41</b>	
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>24 288,56</b>	
1	K	584921108	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t plochy	m2	14,920	518,00	7 728,56	CS ÚRS 2021 01
	vv		14,92		14,920			
	vv		Součet		14,920			
2	M	59341423	panel stropní plný PZD 4180x1190x185mm	kus	3,000	5 520,00	16 560,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		3,00		3,000			
	vv		Součet		3,000			
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>1 375,00</b>	
3	K	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	5,000	275,00	1 375,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		5,00		5,000			
	vv		Součet		5,000			
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>554,85</b>	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,510	65,20	554,85	dle SOD
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>3 779,65</b>	
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>3 779,65</b>	
4	K	721110965	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 250	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,00		2,000			
6	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,061	650,00	39,65	CS ÚRS 2021 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba:

Rozšíření BUS zářivu v ulici Čs. armády

Objekt:

06 - změnový list č. 6 - oprava stávající drenáže včetně podvrtnu

KSO:	CC-CZ:	5. 11. 2021
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00243132
Město Příbram	DIČ:	
Zhotovitel:	IČ:	6295678
INVESSALES, spol. s r.o.	DIČ:	CZ62957678
Projektant:	IČ:	25651099
LUCIDA s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

<b>Cena bez DPH</b>			<b>189 830,88</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
<b>DPH základní</b>	189 830,88	21,00%	39 864,48
<b>snížená</b>	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>229 695,36</b>

Projektant

Zpracovatel

**LUCIDA**  
 PROJEKT A INŽENÝRING  
 s.r.o.  
 Křižíkova 10, 250 02 Příbram  
 IČ: 252 22 123

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**BUNG**  
**BUNG CZ s.r.o.**  
 V Lázních 2300/75, 100 00 Praha 10  
 IČ: 07454676



**INVESSALES, spol. s r.o.**  
 Podskalská 22/1512 N  
 128 00 Praha 2  
 IČ: 62957678  
 DIČ: CZ62957678  
 OR měst. Soudu v P  
 odd. C, vl. 41963

**Ing. Jakub Kortá**

OPIS PRACÍ  
Objekt: Rozšíření  
06  
Místo:  
Zá

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření BUS zálivu v ulici Čs. armády

Objekt:

**06 - změnový list č. 6 - orpava stávající drenáže včetně podvrtnu**

Místo:

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant: LUCIDA s.r.o.

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**189 830,88**

HSV - Práce a dodávky HSV

**189 830,88**

1 - Zemní práce

53 576,71

2 - Zakládání

120 120,00

5 - Komunikace pozemní

9 396,00

8 - Trubní vedení

4 786,08

998 - Přesun hmot

1 952,09

# POPIS PRACÍ

Objekt: Rozšíření BUS zářív v ulici Čs. armády

## 06 - změnový list č. 6 - oprava stávající drenáže včetně podvrtnu

Místo: Město Příbram  
Zadavatel: INVESSALES, spol. s r.o.  
Zhotovitel:

Datum: 5. 11. 2021  
Projektant: LUCIDA s.r.o.  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
							<b>189 830,88</b>	

### Náklady soupisu celkem

189 830,88

D		HSV	Práce a dodávky HSV			53 576,71		
D		1	Zemní práce			1 962,00		CS ÚRS 2021 01
1	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	9,000	218,00	1 962,00	CS ÚRS 2021 01
			9,00		9,000			
			Součet				3 279,80	CS ÚRS 2021 01
2	M	OSM.222170	KGEM trouba DN160x4,7/1000 SN8	kus	10,000	327,98		
			10,00		10,000			
			Součet					
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	506,00	4 554,00	CS ÚRS 2021 01
			"Startovací jáma pro vrtnou soupravu" 1,5*2*3		9,000			
			Součet					
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,500	891,00	11 137,50	CS ÚRS 2021 01
			"Rýha pro drenážní potrubí" 0,5*0,5*50		12,500			
			Součet					
5	K	162751109	Příplatek ZKD kilometr odvozu sypaniny zhorniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 na skládku 2 x	m3	21,500	10,00	215,00	dle SOD
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny/ z horniny těžitelnosti I, skupiny 1-3	m3	21,500	150,00	3 225,00	dle SOD
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3	m3	21,500	45,50	978,25	dle SOD
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 04	t	38,700	250,00	9 675,00	dle SOD
			21,5*1,8		38,700			
			Součet				397,75	dle SOD
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládku	m3	21,500	18,50	397,75	dle SOD
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,010	517,00	7 243,17	CS ÚRS 2021 01
			"potrubí drenáže" 9*0,3*0,3		0,810			
			"Obsyp plynovodu" 40*0,3*0,3		3,600			
			"trativody" 48,00*0,20		9,600			
			Součet		14,010			
11	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	7,938	349,00	2 770,36	CS ÚRS 2021 01
			4,41*1,80		7,938			
			Součet					
12	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	17,280	471,00	8 138,88	CS ÚRS 2021 01
			"trativody" 48,00*0,20*1,80		17,280			
			Součet					
D		2	Zakládání			120 120,00		
13	K	141721313	Rízené horizontální vrtání délky vrtu do 20 m hloubky do 6 m s vtažením kameninového potrubí do DN 300 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	7,000	16 800,00	117 600,00	CS ÚRS 2021 01
			7,00		7,000			
			Součet				2 520,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopiskou tříděného	m3	2,400	1 050,00		
			"trativody" 48,00*0,05		2,400			
			Součet					
D		5	Komunikace pozemní			9 396,00		
15	K	564871111	Podklad z ŠD tl 250 mmm po zhuštění	m2	36,000	261,00	9 396,00	dle SOD
			Poznámka k položce: odečteno z programu AutoCAD autobusová zastávka					
D		8	Trubní vedení			4 786,08		
16	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	48,000	10,50	504,00	CS ÚRS 2021 01
			"trativody" 48,00		48,000			
			Součet					
17	M	28611295	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	52,800	81,10	4 282,08	CS ÚRS 2021 01
			"trativody" 48,00*1,10		52,800			
			Součet					
D		998	Přesun hmot			1 952,09		
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	29,940	65,20	1 952,09	dle SOD