

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: AECOM-1

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100 Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant: AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	33 803 592,83	40 902 347,32
1-1	Bourací práce	31 583 694,83	38 216 270,74
1-2	D3 Elektroinstalace	282 784,00	342 168,64
1-3	Vedlejší a ostatní náklady	1 937 114,00	2 343 907,94
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		33 803 592,83	40 902 347,32

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-1 - Bourací práce

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 583 694,83

HSV - Práce a dodávky HSV

29 703 151,40

1 - Zemní práce

1 274 391,68

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	2 500,000		
					"BLPH 7" 2500	2 500,000	
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	15,000		
3	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	15,000		
4	K	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	1 460,000		
					"BLPH 9 a 10 - stáčiště" 550	550,000	
					"BLPH 9 a 10 - komunikace" 910	910,000	
					Součet	1 460,000	
5	K	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	550,000		
6	K	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	910,000		
7	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	111,252		
					"krycí vrstva zeminy na střeše bunkrů"		
					"BLPH 7 tl. 15-30cm, plocha cca 14,6 x 12,7" 14,6*12,7*0,20	37,084	
					"BLPH 9, 10 tl. 15-30cm, plocha cca 14,6 x 12,7" 14,6*12,7*0,20*2	74,168	
					Součet	111,252	
8	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	15,000		
9	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	15,000		
10	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	15,000		
11	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2 500,000		
12	K	162301509	Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm	m2	2 500,000		
13	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	45,000		
14	K	171201208	Uložení sypaniny na meziskládku v ploše stavby	m3	111,252		
15	K	171201211R	Poplatek za uložení odpadu z odstraněných křovin na skládce (skládkovné)	t	288,750		
					"křoviny" 2500*0,15*0,750	281,250	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"pařezy a drobné větve ze stromů do D 900mm"
15*0,5
7,500
Součet 288,750

8 - Trubní vedení

1 023 300,00

16	K	892353922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 150 do 200	m	500,000		
17	K	892383922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 250 do 350	m	120,000		
18	K	892383932R	Příplatek za saponát pro čištění potrubí DN od 150 do 350	m	620,000		
19	K	892383999R	Proplach likvidovaných nádrží, včetně příplatku za saponát pro čištění	kpl	3,000		

"v rámci 1bunkru je 2x nádrž 125m3 + 1x 17m3"
"BLPH 7" 1 1,000
"BLPH 9,10" 2 2,000
Součet 3,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1 430,700		
			"BLPH 7 - kontaminovaná" (13,4+62,2)		75,600		
			"BLPH 7" 315*1,5-75,6		396,900		
			"BLPH 9, 10 - kontaminovaná" (13,4+62,2)*2		151,200		
			"BLPH 9, 10" (315*1,5-75,6)*2		793,800		
			"BLPH 7 podkladní patky rozvodu potrubí" 0,8*0,3*0,5*30		3,600		
			"BLPH 9, 10 podkladní patky rozvodu potrubí" 0,8*0,3*0,5*80		9,600		
			Součet		1 430,700		

21	K	961055111R	Bourání šachtic a jímek ze ŽB	m3	51,467		
			"BLPH 7 (předpoklad) - odkalovací jímka - kontaminovaná" 2/3*(3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,75		10,376		
			"BLPH 9,10 - odkalovací jímka - kontaminovaná" (3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,75		15,564		
			"BLPH 7 (předpoklad) - odkalovací jímka" 2/3*(3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,25		3,459		
			"BLPH 9,10 - odkalovací jímka" (3,3*7,1*0,25*2+(3,3+7,1)*2*1,5*0,25+3,3*1,5*0,25)*0,25		5,188		
			"BLPH 9,10 - šachtice Š1" 3*1,1*0,2*2+(3+1,1)*2*1,1*0,2+2,6*1,1*0,1*2		3,696		
			"BLPH 9,10 - šachtice Š2" 1,4*1,4*0,2*2+1,4*4*1,1*0,2		2,016		
			"BLPH 9,10 - šachtice Š3" 2,6*0,9*0,2*2+(2,6+0,9)*2*1,1*0,2+2,2*1,1*0,1*2		2,960		
			"BLPH 9,10 - šachtice Š4" 2*2,6*0,2*2+(2+2,6)*2*1,1*0,2		4,104		
			"BLPH 7 (předpoklad) - šachtice " 2*2,6*0,2*2+(2+2,6)*2*1,1*0,2		4,104		
			Součet		51,467		

22	K	952052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3 198,000		
			"BLPH 7 - kontaminovaná" (20,4+6,5)		26,900		
			"BLPH 7" 726-26,9		699,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"BLPH 9, 10 - kontaminovaná" (20,4+6,5)*2		53,800		
			"BLPH 9, 10" (726-26,9)*2		1 398,200		
			"ochranný prstenec kolem bunkru BLPH 7, 9, 10" 340*1*3		1 020,000		
			Součet		3 198,000		
23	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	2 824,500		
			"BLPH 7" 941,5		941,500		
			"BLPH 9, 10" 941,5*2		1 883,000		
			Součet		2 824,500		
997 - Přesun sutě							12 771 359,07
24	K	997012R1	Doprava kovových součástí - naložení, odvoz do 3km a složení na dvoře provozního střediska (v prostorách objednatele)	t	108,926		
			"nebude odváženo na skládku"				
			"pol.č. 33" 4,259		4,259		
			"pol.č.34" 1,944		1,944		
			"pol.č.35" 0,4		0,400		
			"pol.č.36" 98,423		98,423		
			"pol.č.37" 3		3,000		
			"pol.č.38" 0,9		0,900		
			Součet		108,926		
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	18 567,820		
			"sutě z HSV" 18507,5		18 507,500		
			"sutě z PSV" 40,320		40,320		
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20		20,000		
			Součet		18 567,820		
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18 567,820		
			"sutě z HSV" 18507,5		18 507,500		
			"sutě z PSV" 40,320		40,320		
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20		20,000		
			Součet		18 567,820		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km	t	259 949,480		
			"sutě z HSV" 18507,5		18 507,500		
			"sutě z PSV" 40,320		40,320		
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20		20,000		
			Součet		18 567,820		
28	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17 574,314		
			18567,82		18 567,820		
			"bunkry" -(75,6+151,2+26,9+53,8)*2,4		-738,000		
			"odkalovací jímka" -(15,564+10,376)*2,4		-62,256		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stáčiště" -550*(0,185+0,13)		-173,250		
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" - 20		-20,000		
			Součet		17 574,314		
29	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	993,506		
			"bunkry" (75,6+151,2+26,9+53,8)*2,4		738,000		
			"odkalovací jímka" (15,564+10,376)*2,4		62,256		
			"stáčiště" 550*(0,185+0,13)		173,250		
			"likvidace kalů odčerpaných z potrubí a nádrží" 20		20,000		
			Součet		993,506		

PSV - Práce a dodávky PSV

445 200,00

712 - Povlakové krytiny

445 200,00

30	K	712500832	Odstranění povlakové krytiny oblých střech dvouvrstvé	m2	1 680,000		
			"krycí vrstva na střeše bunkrů"				
			"BLPH 7 " 560		560,000		
			"BLPH 9, 10 " 560*2		1 120,000		
			Součet		1 680,000		
31	K	712500834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny oblých střech ZKD vrstvou	m2	1 680,000		
			"krycí vrstva na střeše bunkrů"				
			"BLPH 7 " 560		560,000		
			"BLPH 9, 10 " 560*2		1 120,000		
			Součet		1 680,000		

M - Práce a dodávky M

299 514,00

23-9-M - Demontáže potrubí, nádrží, ..

299 514,00

32	K	230081092	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 10,0 mm	kus	334,000		
			"předběžný odhad - ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) uložené na ocel. nosnících nad terénem"				
			"BLPH 7 délka 140m, děleno na dílce délky 1,5m" 94		94,000		
			"BLPH 9, 10 délka 360m, děleno na dílce délky 1,5m" 240		240,000		
			Součet		334,000		
33	K	230081123	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 324 mm, tl 10,0 mm	kus	80,000		
			"předběžný odhad - ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) uložené na ocel. nosnících nad terénem"				
			"BLPH 9, 10 délka 120m, děleno na dílce délky 1,5m" 80		80,000		
34	K	230081129R	Demontáž stojanů do šrotu	kus	4,000		
			"předběžný odhad"				
			"stojany tvořené svislým potrubím Ø 300mm/délka 1.1m, napojením na hlavní potrubí (trubky Ø 90 a 110 ve vzdálenosti do cca a 2 m) a armaturou"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"BLPH 9, 10" 4		4,000		
35	K	231084R	Demontáž / rozřezání ocelových nádrží na díly velikosti do 1x2m	kus	550,000		
			"BLPH 7 nádrž na 125m3" 75*2		150,000		
			"BLPH 7 nádrž na 17m3" 20		20,000		
			"BLPH 9, 10 nádrž na 125m3" 75*2*2		300,000		
			"BLPH 9, 10 nádrž na 17m3" 20*2*2		80,000		
			Součet		550,000		
36	K	231084R11	Demontáž / vyjmutí generátoru	kus	3,000		
			"BLPH 7" 1		1,000		
			"BLPH 9, 10" 2		2,000		
			Součet		3,000		
37	K	231084R12	Demontáž / vyjmutí čerpadla	kus	9,000		
			"BLPH 7" 3		3,000		
			"BLPH 9, 10" 3*2		6,000		
			Součet		9,000		

VP - Vícepráce - dodatek č. 2

384 783,00

Čerpání a likvidace zbytkového množství PHM z trubních rozvodů

58 200,00

38	K	892383932R	Čerpání zbytkového množství PHM z potrubí pomocí techniky (sací bagr vč. obsluhy)	t	12,000		
			Kácení náletových dřevin u BLPH 7				
39	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	1 310,000		
40	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 310,000		
41	K	162301509	Vodorovné přemístění křovin ZKD 1 km D kmene do 100 mm	m2	1 310,000		

VP - Vícepráce - dodatek č. 3

489 667,50

997 - Přesun sutě

489 667,50

25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	10,500		
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,500		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km	t	147,000		
29	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	360,500		

VP - Méněpráce - dodatek č. 3

997 - Přesun sutě

28	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-350,000		
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VP - Vícepráce - dodatek č. 4							382 128,93
997 - Přesun sutě							382 128,93
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	511,902		
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	511,902		
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km	t	7 166,628		
28	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	452,568		
29	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	59,334		

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-2 - D3 Elektroinstalace

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant: AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

282 784,00

M - Práce a dodávky M

181 661,00

21-M - Elektromontáže

174 416,00

1	K	210191E01	Montáž a dodání kompaktní pilíř SR 401/NKW1	kus	3,000		
2	K	210191E02	Montáž a dodání kompaktní pilíř SS2/NK1	kus	3,000		
3	K	210290E01	M+D Zásuvková panelová rozvodnice TER-PT 82021 /Hensel/	kus	3,000		
4	K	210295E01	M+D Pojistková vložka PNA 1 80A gG	kus	9,000		
5	K	210295E02	M+D Pojistková vložka PNA 1 40A gG	kus	9,000		
6	K	210295E03	M+D Pojistková vložka PNA 1 32A gG	kus	6,000		
7	K	210810E01	Montáž měděných kabelů CYKY 4x10mm ²	m	8,000		
8	M	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	8,000		
9	K	210901E01	Montáž hliníkových kabelů AYKY 4x25 mm ²	m	20,000		
10	M	34113270	kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm ²	m	20,000		
11	K	210961E01	Výchozí revizní zpráva	kus	1,000		

46-M - Zemní práce při mont.pracích

12	K	46015E01	Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy,..)	m ³	3,500		
----	---	----------	---	----------------	-------	--	--

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Demontáž stávajících rozvodnic, zajištění	hod	10,000		
14	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž, zapojení	hod	28,000		
15	K	HZS2222ú	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava, nastavení kabelů AYKY	hod	6,000		

VP - Vícepráce - dodatek č. 3

21-M - Elektromontáže

9	K	210901E01	Montáž hliníkových kabelů AYKY 4x25 mm ²	m	40,000		
10	M	34113270	kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 4x25 mm ²	m	40,000		

46-M - Zemní práce při mont.pracích

12	K	46015E01	Zemní práce (výkopy, obsypy, zásypy,..)	m ³	26,500		
	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 3 a 4	bm	18,000		
	K	14011112R	Trubka bežešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 // rozměr 159x8	bm	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 288,00

15	K	HZS2222ú	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava, nastavení kabelů AYKY	hod	12,000		
----	---	----------	---	-----	--------	--	--

VP - Méněpráce - dodatek č. 3

-56 528,00

21-M - Elektromontáže

-51 560,00

1	K	210191E01	Montáž a dodání kompaktní pilíř SR 401/NKW1	kus	-1,000		
2	K	210191E02	Montáž a dodání kompaktní pilíř SS2/NK1	kus	-1,000		
3	K	210290E01	M+D Zásuvková panelová rozvodnice TER-PT 82021 /Hensel/	kus	-1,000		
4	K	210295E01	M+D Pojistková vložka PNA 1 80A gG	kus	-3,000		
5	K	210295E02	M+D Pojistková vložka PNA 1 40A gG	kus	-3,000		
6	K	210295E03	M+D Pojistková vložka PNA 1 32A gG	kus	-2,000		
7	K	210810E01	Montáž měděných kabelů CYKY 4x10mm ²	m	-8,000		
8	M	341110760	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ²	m	-8,000		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž, zapojení	hod	-9,000		
----	---	---------	--	-----	--------	--	--

ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Bourací práce

Objekt: 1-3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 937 114,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 937 114,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 647 444,00

1	K	032403000	Provizorní komunikace	m2	120,000		
"Vybudování provizorní přístupové cesty k objektu BLPH č.7 (urovnání povrchu, stěrkopískový podsyp tl. 150-200mm, silniční panely)" 40*3							
					120,000		
"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 7 - na stávající komunikaci" 0							
					0,000		
"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 9,10 - na stávající komunikaci" 0							
					0,000		
Součet					120,000		
2	K	032403001	Sanační stanice - zřízení	soubor	2,000		
"sanační stanice"							
"technologie: pískový filtr, usazovací nádrž, gravitačně-sorpční odlučovač"							
"popis: čištění podzemní vody ze stavebního čerpání, umístění stanice v závislosti na přípojných bodech energií"							
					"BLPH 7" 1	1,000	
					"BLPH 9,10" 1	1,000	
Součet					2,000		
3	K	032403002	Sanační stanice - provoz po dobu bouracích prací - likvidace oplachových vod	soubor	2,000		
"sanační stanice"							
"provoz po dobu bouracích prací - likvidace oplachových vod"							
					"BLPH 7" 1	1,000	
					"BLPH 9,10" 1	1,000	
Součet					2,000		
4	K	034203000	Oplacení staveniště	bm	606,000		
"montáž, dodávka, či pronájem po dobu realizace, mobilního oplacení staveniště včetně vjezdových vrat"							
					"BLPH 7" (59+63)*2	244,000	
					"BLPH 9,10" 67+43+26+2*4+20+3+37+41+117	362,000	
Součet					606,000		
5	K	039203001	Zrušení provizorní komunikace	m2	120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"NENÍ SOUČÁSTÍ - NEOCEŇOVAT - bude realizována až po dokončení sanačních prací"				
			"Odstranění provizorní přístupové cesty k objektu BLPH č.7 (stěrkopískový podsyp tl. 150-200mm, silniční panely)" 40*3		120,000		
			"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 7"				
			"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 9,10"				
			Součet				120,000

VRN4 - Inženýrská činnost

289 670,00

6	K	042002001	Posudky - Znalecký posudek na odstaněné dřeviny - dle PD	kpl	1,000		
7	K	043203010	Monitoring - Odběr směsných odpadů (každých cca 100 t)	kus	70,000		
8	K	043203020	Monitoring - Lab. analýza RU C10-C40 v konstrukcích	kus	70,000		
9	K	043203030	Monitoring - Lab. analýza odpadů - I. tř. vyluhovatelnosti dle 294/2005, tab. 2.1	kus	40,000		
10	K	043203091	Monitoring - Doprava vzorků	soub or soub or	1,000		
11	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub or soub or	1,000		

"Řízení stavebních prací a dohled"

"Zajištění požárního dohledu/pohotovosti"

"Kontrolní dny, jednání"

1

1,000

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00