

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: AECOM-2

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Sanační práce

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant: AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>68 221 643,62</b>	<b>82 548 188,78</b>
2-1	Sanační práce	66 172 766,62	80 069 047,61
2-2	Vedlejší a ostatní náklady	2 048 877,00	2 479 141,17
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>68 221 643,62</b>	<b>82 548 188,78</b>



# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Sanační práce

**Objekt: 2-1 - Sanační práce**

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant:

AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**66 172 766,62**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**52 796 628,50**

#### 1 - Zemní práce

**51 387 381,70**

1	K	1151012R	Čerpání vody z výkopu "nárazové čerpání dle potřeby stavby, viz. harmonogram" 1	kpl	1,000		
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 "zajištění PRODUKTOVODU LPH " 120	m	120,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů "zajištění TELEKOMUNIKACE" 120 "zajištění VO" 120 <b>Součet</b>	m	240,000		
4	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	384,000		
5	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "pro zasakovací drén" "BLPH 7" 1*2,5*20 "BLPH 9, 10" 1*2,5*20 <b>Součet</b>	m3	100,000		
6	K	131201104	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 "předběžný odhad" "BLPH 7 - KONTAMINOVANÁ" 60*65*1-315*1 "BLPH 7" 60*65*3-315*3 "BLPH 9, 10 - KONTAMINOVANÁ" 120*50*1-315*1*2-96 "BLPH 9, 10" 120*50*3-315*3*2-288 <b>Součet</b>	m3	35 436,000		
7	K	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "ruční výkop kolem PRODUKTOVODU LPH + TELEKOMUNIKACE - KONTAMINOVANÁ" 120*0,8*1 "ruční výkop kolem PRODUKTOVODU LPH + TELEKOMUNIKACE" 120*0,8*3 <b>Součet</b>	m3	384,000		
8	K	1347021R	Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 1 - 4 hl do 2 m	m3	1,179		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výkop pro založení studny ze dna výkopu 4m p p.t. na 4,5m p p.t."				
			"SJ1" 3,14*0,5*0,5*0,5		0,393		
			"SJ2" 3,14*0,5*0,5*0,5		0,393		
			"SJ3" 3,14*0,5*0,5*0,5		0,393		
			<b>Součet</b>		<b>1,179</b>		
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35 921,179		
			100+35436+384+1,179		35 921,179		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9 955,000		
			"likvidace sanované - kontaminované zeminy"				
			96+3585+5274		8 955,000		
			"dovoz ornice" 1000		1 000,000		
			<b>Součet</b>		<b>9 955,000</b>		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 10000 m navíc)	m3	99 550,000		
			"likvidace sanované - kontaminované zeminy"				
			96+3585+5274		8 955,000		
			"dovoz ornice" 1000		1 000,000		
			<b>Součet</b>		<b>9 955,000</b>		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	36 921,179		
			"výkop" 35921,179		35 921,179		
			"ornice" 1000		1 000,000		
			<b>Součet</b>		<b>36 921,179</b>		
13	K	167101103	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	36 921,179		
14	K	171102105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS dálnic	m3	352,800		
			"hutněný násyp pro provizorní komunikaci (sjezd do výkopu) z výkopu"				
			"BLPH 7" 29,4*4/2*3		176,400		
			"BLPH 9, 10" 29,4*4/2*3		176,400		
			<b>Součet</b>		<b>352,800</b>		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8 955,000		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16 119,000		
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38 379,931		
			"zpětný zásyp původní nekontaminovanou zeminou" 35921,179-8955+111,252		27 077,431		
			"zpětný zásyp nově dodanou zeminou za kontaminovanou zeminu" 8955		8 955,000		
			"zásyp nově dodanou zeminou po odstraněných konstrukcích" 315*3,5*3		3 307,500		
			"zásyp zasakovacích jam" 1*1*20*2		40,000		
			"odpočet pro ornici" -10000*0,1		-1 000,000		
			<b>Součet</b>		<b>38 379,931</b>		
18	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	20 272,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(8955+3307,5-1000)*1,8		20	272,500	
19	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10 040,000		
			"BLPH 7" 4000+20		4 020,000		
			"BLPH 9, 10" 6000+20		6 020,000		
			<b>Součet</b>		<b>10 040,000</b>		
20	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 807,200		
21	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	10 040,000		
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	251,000		
<b>2 - Zakládání</b>							
23	K	211531111	vypín odvoznovacích zebek nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	60,000		
			"zasakovací drén"				
			"BLPH 7" 1*1,5*20		30,000		
			"BLPH 9, 10" 1*1,5*20		30,000		
			<b>Součet</b>		<b>60,000</b>		
24	K	211971122	Zřízení opláštění žebek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	200,000		
			"zasakovací drén"				
			"BLPH 7" (1+1,5)*2*20		100,000		
			"BLPH 9, 10" (1+1,5)*2*20		100,000		
			<b>Součet</b>		<b>200,000</b>		
25	M	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	240,000		
26	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	40,000		
			"zasakovací drén"				
			"BLPH 7" 20		20,000		
			"BLPH 9, 10" 20		20,000		
			<b>Součet</b>		<b>40,000</b>		
27	K	226211213	Vrty velkoprofilové svíslé zapažené D do 450 mm hl do 10 m hor. III	m	72,000		
			"MONITOROVACÍ - SANAČNÍ VRTY "				
			"SV1; SV2; SV3; SV4; SV5; SV6; SV7; SV8" 8*6		48,000		
			"SV9; SV10; SV11; SV12" 4*6		24,000		
			<b>Součet</b>		<b>72,000</b>		
28	M	286103040	trubka pro vrtané studny PVC D 200 x 4,5 x 4000 mm	kus	30,000		
			"MONITOROVACÍ - SANAČNÍ VRTY "				
			"SV1; SV2; SV3; SV4; SV5; SV6; SV7; SV8" 8*2		16,000		
			"SV9; SV10; SV11; SV12" 4*2		8,000		
			"vystrojení studny pro jímání vody"				
			"SJ1, 2, 3" 3*2		6,000		
			<b>Součet</b>		<b>30,000</b>		
29	M	140111120	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 324 x 8,0 mm	m	15,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"vystrojení studny pro jímání vody"

"SJ1, 2, 3" 5\*3 15,000

30	K	232129R	Zhlaví vrtu	kpl	15,000		
					12+3	15,000	

31	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	6,000		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

"založení spodní části pro jímání vody"

"SJ1" 2 2,000

"SJ2" 2 2,000

"SJ3" 2 2,000

**Součet 6,000**

32	M	592255450	skruž betonová studňová kruhová TBH 100/50 D100x50x9 cm	kus	12,000		
					3*4	12,000	

33	K	247531111	Obsyp studny z kameniva hrubého	m3	19,571		
----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	--	--

"obsyp kolem studny" (3,14\*0,7\*0,7-3,14\*0,5\*0,5)\*2\*3 4,522

"obsyp kolem studny - tl.200mm" (3,14\*2,5\*2,5-3,14\*0,7\*0,7)\*0,2\*3 10,852

"obsyp mezi studnou a ocelovou chráničkou" (3,14\*0,5\*0,5-3,14\*0,165\*0,165)\*2\*3 4,197

**Součet 19,571**

34	K	247571113	Obsyp studny ze šterkopisku tříděného	m3	1,846		
----	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	--	--

"prstenec nad skružema kolem ocelové chráničky" 3,14\*0,7\*0,7\*0,4\*3 1,846

**Součet 1,846**

35	K	275313511R	Obetonování zhlaví vrtu z betonu tř. C 12/15	m3	1,236		
----	---	------------	--	----	-------	--	--

"monitorovací vrtý" (3,14\*0,25\*0,25-3,14\*0,1\*0,1)\*0,5\*12 0,989

"sanační jímký" (3,14\*0,25\*0,25-3,14\*0,1\*0,1)\*0,5\*3 0,247

**Součet 1,236**

## 8 - Trubní vedení

273 700,00

36	K	892273922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 80 do 125	m	200,000		
----	---	------------	---	---	---------	--	--

37	K	892273932R	Příplatek za saponát pro čištění potrubí DN od 40 do 125	m	200,000		
----	---	------------	--	---	---------	--	--

38	K	892353922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 150 do 200	m	500,000		
----	---	------------	--	---	---------	--	--

39	K	892383922R	Proplach potrubí jednoduchý DN od 250 do 350	m	120,000		
----	---	------------	--	---	---------	--	--

40	K	892383932R	Příplatek za saponát pro čištění potrubí DN od 150 do 350	m	620,000		
----	---	------------	---	---	---------	--	--

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41	K	96999	Likvidace stávajících vrtů ve výkopu	kpl	16,000		
----	---	-------	--------------------------------------	-----	--------	--	--

## 997 - Přesun sutě

42	K	997012R1	Doprava kovových součástí - naložení, odvoz do 3km a složení na dvoře provozního střediska ( v prostorách objednatele)	t	7,108		
----	---	----------	--	---	-------	--	--

"nebude odváženo na skládku"

"pol.č. 53" 0,905 0,905

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pol.č.54" 4,259		4,259		
			"pol.č.55" 1,944		1,944		
			<b>Součet</b>		<b>7,108</b>		
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,949		
			"likvidace sutí z vrtů" 0,368		0,368		
			"likvidace izolačních materiálů" 1,581		1,581		
			"likvidace kalů, olejů a zaolejovaných vod a fibroill ze sanační stanice" 8		8,000		
			<b>Součet</b>		<b>9,949</b>		
44	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,949		
			"likvidace sutí z vrtů" 0,368		0,368		
			"likvidace izolačních materiálů" 1,581		1,581		
			"likvidace kalů, olejů a zaolejovaných vod a fibroill ze sanační stanice" 8		8,000		
			<b>Součet</b>		<b>9,949</b>		
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 14km	t	139,286		
			"likvidace sutí z vrtů" 0,368		0,368		
			"likvidace izolačních materiálů" 1,581		1,581		
			"likvidace kalů, olejů a zaolejovaných vod a fibroill ze sanační stanice" 8		8,000		
			<b>Součet</b>		<b>9,949</b>		
46	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,368		
47	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,581		
48	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	8,000		
			"likvidace kalů, olejů a zaolejovaných vod a fibroill ze sanační stanice" 8		8,000		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>310 135,84</b>
49	K	998012021	Přesun hmot	t	22 152,560		
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							
50	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	1 054,080		
51	K	711132101R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti folií na sucho svislé AIP včetně přichycení u komunikace	m2	915,000		
			"zajištění SV strany výkopvé jámy u BLPH 9, 10 proti zatečení srážkové vody" 122*(6+1,5)		915,000		
52	M	283220890	zemní izolační fólie SIKAPLAN WP 1100-15 HL, tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m	m2	351,360		
			"dodávka na 1/3 plochy, v průběhu realizace se bude posouvat" 915*0,384		351,360		
<b>M - Práce a dodávky M</b>							
<b>23-9-M - Demontáže potrubí, nádrží,...</b>							
53	K	230081062	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 10,0 mm	kus	134,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"předběžný odhad - původní ocelové odkalovací potrubí pod zemí"				
			"BLPH 7 délka 70m, děleno na dílce délky 1,5m" 47		47,000		
			"BLPH 9, 10 délka 130m, děleno na dílce délky 1,5m" 87		87,000		
			<b>Součet</b>		<b>134,000</b>		
54	K	230081092	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 10,0 mm	kus	334,000		
			"předběžný odhad - původní ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) pod zemí"				
			"BLPH 7 délka 140m, děleno na dílce délky 1,5m" 94		94,000		
			"BLPH 9, 10 délka 360m, děleno na dílce délky 1,5m" 240		240,000		
			<b>Součet</b>		<b>334,000</b>		
55	K	230081123	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 324 mm, tl 10,0 mm	kus	80,000		
			"předběžný odhad - ocelové potrubí na LPH s armaturou (ventily, kohouty) pod zemí"				
			"BLPH 9, 10 délka 120m, děleno na dílce délky 1,5m" 80		80,000		

### VP - Vícepráce - dodatek č. 3

9 509 400,00

10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3 000,000		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 10000 m navíc)	m3	30 000,000		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 000,000		
16	R	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - <i>Kontaminovaná zemina z výkopů, katalogové č. odpadu 170503</i>	t	5 400,000		
18	M	103641000	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	5 400,000		
11a	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 12300 m navíc) - zásypová zemina	m3	36 900,000		

### VP - Vícepráce - dodatek č. 4

2 836 754,48

#### 1 - Zemní práce

2 739 376,36

10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	864,211		
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 10000 m navíc)	m3	8 642,111		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	864,211		
16	R	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - <i>Kontaminovaná zemina z výkopů, katalogové č. odpadu 170503</i>	t	1 555,580		
18	M	103641000	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	t	1 555,580		
11a	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (dalších 12300 m navíc) - zásypová zemina	m3	10 629,795		
<b>998 - Přesun hmot</b>							
49	K	998012021	Přesun hmot	t	6 955,580		



# ROZPOČET

Stavba: Odstranění objektů č. 7, 9 a 10 na letišti Čáslav - Sanační práce

**Objekt:** 2-2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: areál LZ Čáslav na pozemku č. 2530/100

Datum:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant: AECOM CZ s.r.o.

Zhotovitel: TREPART s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **2 048 877,00**

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady** **2 048 877,00**

**VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce** **82 800,00**

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000		
			"zaměření výkopů" 1		1,000		

**VRN3 - Zařízení staveniště**

2	K	032403000	Provizorní komunikace	m2	0,000		
			"není součástí ceny"				
			"je realizováno v rámci bouracích prací"				
			<b>Součet</b>		<b>0,000</b>		

3	K	032403002	Sanační stanice - provoz po dobu sanačních prací	soubor	2,000		
			"sanační stanice"				
			"provoz po dobu sanačních prací - předpoklad 6 měsíců"				
			"BLPH 7" 1		1,000		
			"BLPH 9,10" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		

4	K	032403003	Sanační stanice - odstranění	soubor	2,000		
			"sanační stanice - odstranění"				
			"BLPH 7" 1		1,000		
			"BLPH 9,10" 1		1,000		
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>		

5	K	034203009	Oplocení staveniště	bm	606,000		
			"demontáž mobilního oplocení staveniště včetně vjezdových vrat"				
			"montáž, dodávka, či pronájem po dobu realizace NENÍ SOUČÁSTÍ - je součástí bouracích prací"				
			"BLPH 7" (59+63)*2		244,000		
			"BLPH 9,10" 67+43+26+2*4+20+3+37+41+117		362,000		
			<b>Součet</b>		<b>606,000</b>		

6	K	039203001	Zrušení provizorní komunikace	m2	120,000		
			"Odstranění provizorní přístupové cesty k objektu BLPH č.7 (stěrkopískový podsyp tl. 150-200mm, silniční panely)" 40*3		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 7" 0		0,000		
			"zpevněná plocha ZS a sanační stanice BLPH 9,10" 0		0,000		
			<b>Součet</b>		<b>120,000</b>		

VRN4 - Inženýrská činnost

1 206 753,00

7	K	043203010	Monitoring výkopů - Průběžné ověřování znečištění pomocí přenosného přístroje s IR detekcí	kus	725,000		
8	K	043203020	Monitoring výkopů - Odběr vzorků zemín - ověření rozsahu výkopových prací a prokázání dosažení san. limitů (cca každých 100 t)	kus	365,000		
9	K	043203030	Monitoring výkopů - Odběr směsných vzorků zásypu a odpadů (každých cca 100 t)	kus	95,000		
10	K	043203040	Monitoring výkopů - Lab. analýza NEL v zeminách	kus	460,000		
11	K	043203050	Monitoring výkopů - Lab. analýza RU C10-C40 v zeminách	kus	150,000		
12	K	043203060	Monitoring výkopů - Lab. analýza odpadů - I. tř. vyluhovatelnosti dle 294/2005, tab. 2.1	kus	50,000		
13	K	043203070	Monitoring výkopů - Kontrola hutnění - Proctor Standard (včetně index. vlastností)	kus	10,000		
14	K	043203080	Monitoring výkopů - Kontrola hutnění - jamková metoda (objemoměr)	kus	40,000		
15	K	043203110	Monitoring podzemních vod - Odběr vzorků ze sanačních stanic (provozní monitoring sanačních stanic vstup/výstup, 6 měsíců)	kus	12,000		
16	K	043203120	Monitoring podzemních vod - Odběr vzorků z nových hg. objektů (závěrečné vzorkování - 2 kola)	kus	20,000		
17	K	043203130	Monitoring podzemních vod - Lab. analýza NEL v podzemní vodě	kus	26,000		
18	K	043203140	Monitoring podzemních vod - Lab. analýza RU C10-C40 v podzemní vodě	kus	32,000		
19	K	043203150	Monitoring podzemních vod - Lab. analýza BTEX v podzemní vodě	kus	16,000		
20	K	043203191	Monitoring - Doprava vzorků	soub or	1,000		
21	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soub or	1,000		

"Řízení stavebních prací a dohled"

"Geologický dohled a dokumentace prací"

"Zajštění požárního dohledu/pohotovosti"

"Zpracování a vyhodnocení dat"

"Grafické zpracování dat"

"Vypracování zpráv pro KD"

"Vypracování závěrečné zprávy - sanační práce"

"Kontrolní dny, jednání"

"Reprografie (zprávy pro KD, etapová a závěrečná zpráva)"

1

1,000

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

