

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce 2

Kód: 2020-03
Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO:
Místo: Bělá nad Radbuzou

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

■ 03826287
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			39 202,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 202,20	Výše daně 8 232,46
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			47 434,66

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - vícepráce 2

Kód: 2020-03

Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou

Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p,

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 202,20	47 434,66	
SO 101	Rekonstrukce stávající LC - vícepráce	39 202,20	47 434,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - vícepráce 2

Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO:

Místo: Bělá nad Radbuzou

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.11.2021

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

03826287

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 202,20

DPH základní
snížená

Základ daně

39 202,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 232,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

47 434,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - vícepráce 2

Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka
Objekt: **SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka**

Místo: Bělá nad Radbuzou
Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 22.11.2021

Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 202,20

HSV - Práce a dodávky HSV	39 202,20
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 202,20
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ - vícepráce 2

Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo:

Bělá nad Radbuzou

Datum:

22.11.2021

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 202,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 202,20	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 202,20	
65	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
	WV		5		5,000			
66	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	5,000	1 450,00	7 250,00	CS ÚRS 2020 01
	WV							
	WV		5		5,000			
67	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	12 147,50	24 295,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			
68	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,000	274,00	1 096,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			
69	K	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	4,000	577,80	2 311,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		2		2,000			

REKAPITULACE STAVBY - méněpráce 2

Kód: 2020-03
Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO:
Místo: Bělá nad Radbuzou

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p,

IČ: 42196451
DIČ:

Zhotovitel:
EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 64830551
DIČ:

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: 03826287
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-39 202,20
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-39 202,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - méněpráce 2

Kód: 2020-03

Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou

Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-39 202,20	-39 202,20	
SO 101	Rekonstrukce stávající LC - méněpráce	-39 202,20	-39 202,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - méněpráce 2

Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

KSO:

Místo: Bělá nad Radbuzou

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

Projektant:

████████████████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.11.2021

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

64830551

DIČ:

IČ:

03826287

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-39 202,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 202,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - méněpráce 2

Stavba: Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt: SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo: Bělá nad Radbuzou

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Datum: 22.11.2021

Projektant: ██████████

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-39 202,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-39 202,20

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-39 202,20
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ - méněpráce 2

Stavba:

Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Objekt:

SO 101 - Výstavba LC Lískovecká Hůrka

Místo:

Bělá nad Radbuzou

Datum:

22.11.2021

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-39 202,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

-39 202,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-39 202,20

42	K	935113212R	Osazení odvodňovacího žlabu štěrbinového betonového šířky přes 200 mm	m	-10,000	739,43	-7 394,30	
43	M	59228433R	žlab štěrbinový betonový 400x500x4000mm	m	-10,000	3 180,79	-31 807,90	

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY S945/2021/180			Změna č:2	
			Datum změny: 26.11. 2021	
Název veř. zakázky: Výstavba LC Lískovecká Hůrka				
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy				
Název akce (majetku): – Výstavba LC Lískovecká Hůrka		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů: SO 101 Výstavba LC Lískovecká Hůrka
				Stavební díly: 9-Ostatní konstrukce a práce, bourání
Popis změny: Měněpráce: 1. Nebude provedeno osazení odvodňovacího žlabu štěrbinového betonového v km 0,000 (Z.Ú) a v km 0,053. Vícepráce: 1. V km 0,063 bude vybudován pro převedení srážkové vody z levostranného příkopu příčný trubní propustek DN 400, délky 5 m z trub ŽB hrdlových a to včetně čel z lomového kamene do betonu. 2. V 0,000 (Z.Ú) bude osazen odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem, délky 4m				
Zdůvodnění změny: Na základě dále popsanych skutečností byly navrženy a odsouhlaseny změny projektové dokumentace, výše specifikovány jako měněpráce a vícepráce. V projektové dokumentaci předepsaný odvodňovací prvek štěrbinový betonový žlab není v současnosti na trhu se stavebními materiály, předpokládaná dodací lhůta 2 měsíce. Dne 18.11. 2021 na kontrolním dni bylo navrženo a odsouhlaseno náhradní řešení za nedostupný štěrbinový betonový žlab. V km 0,063 bude vybudován pro převedení srážkové vody z levostranného příkopu příčný trubní propustek DN 400, délky 5 m z trub ŽB hrdlových a to včetně čel z lomového kamene do betonu. V 0,000 (Z.Ú) bude osazen odvodňovací polymerbetonový žlab s krycím roštem, délky 4m (typ Ronn Drain). Součástí dodaných prací je i zaměření skutečného průběhu stavby, kdy bude nutné zajištění odsouhlasení nových hranic s dotčenými vlastníky sousedních nemovitostí a to včetně souhlasného prohlášení k průběhu nových hranic předmětných pozemků. S ohledem na výše uvedené se termín dokončení díla posouvá do 31.1. 2022.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: zápis ve stavebním deníku dne 25.11. 2021			Datum: 26.11. 2021	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do: 31.1. 2022
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -39 202,20 N:	Bilance: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 39 202,20 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			2 212 497,68 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 212 497,68 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 26.11. 2021		Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 26.11. 2021		Podpis:

