

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
012	Zasmyčkování kabelu 821 FLEY 24P1 přes RD PZS v km 34,645 v žst. Neratovice	64 701,37	0,00	13 587,29	78 288,66	58 958,00	5 743,37	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	56 722,00	0,00	11 911,62	68 633,62	56 338,00	384,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	2 891,40	0,00	607,19	3 498,59	0,00	2 891,40	0,00	0,00	0,00
3	VRN	5 087,97	0,00	1 068,47	6 156,44	2 620,00	2 467,97	0,00	0,00	0,00
Celkem		64701,37	0,00	13587,29	78288,66	58958,00	5743,37	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zasmýčkování kabelu 821 FLEY 24P1 přes RD PZS v km 34,645 v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	10,000	159,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,000	0,000
3	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,000	0,000
N00							3 864,00	25 602,00	29 466,00		0,000
N01							3 864,00	25 602,00	29 466,00		0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	2,000	841,00	0,00	1 682,00	1 682,00	0,000	0,000
5	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	6 410,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,000	0,000
6	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	5 550,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000
7	759	7593320390	Prvky Svorkovnice SV-12 C svorník-svorník (CV731169003)	kus	8,000	483,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,000	0,000
OST							0,00	20 866,00	20 866,00		0,000
19	SZT	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	10,000	38,40	0,00	384,00	384,00	0,000	0,000
11	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	16,40	0,00	1 574,40	1 574,40	0,000	0,000
12	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	17,30	0,00	1 660,80	1 660,80	0,000	0,000
15	R	7590545090	Připevnění ranžirovacího oka	kus	8,000	164,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,000	0,000
10	R	7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	8,000	308,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,000	0,000
13	R	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
18	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	48,000	128,00	0,00	6 144,00	6 144,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zasmýčkování kabelu 821 FLEY 24P1 přes RD PZS v km 34,645 v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	96,000	63,30	0,00	6 076,80	6 076,80	0,000	0,000

Celkem

10 254,00

46 468,00

56 722,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zasmyčkování kabelu 821 FLEY 24P1 přes RD PZS v km 34,645 v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							741,00	2 150,40	2 891,40		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							741,00	2 150,40	2 891,40		0,001
1	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	1,200	1 470,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,000	0,000
3	231	23170002	pěna montážní PUR dvousložková	litr	1,000	741,00	741,00	0,00	741,00	0,001	0,001
2	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	1,200	322,00	0,00	386,40	386,40	0,000	0,000
Celkem							741,00	2 150,40	2 891,40		0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zasmyčkování kabelu 821 FLEY 24P1 přes RD PZS v km 34,645 v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 13. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	2 620,00	2 620,00		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	2 620,00	2 620,00		0,000	
Nepojmenovaný díl												
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pr	kus	2,000	1 310,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000	0,000	
VRN							0,00	2 467,97	2 467,97		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	493,594	5,00	0,00	2 467,97	2 467,97	0,000	0,000	
Celkem							0,00	5 087,97	5 087,97		0,000	