

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
154	Oprava kabelu TCEKEY 48P1 č. k. 1011 SU-KO25 v žst. Praha hlavní nádraží	75 536,84	0,00	15 862,74	91 399,58	57 508,44	18 028,40	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	54 279,30	0,00	11 398,65	65 677,95	54 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	18 028,40	0,00	3 785,96	21 814,36	0,00	18 028,40	0,00	0,00	0,00
3	VRN	3 229,14	0,00	678,12	3 907,26	3 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		75536,84	0,00	15862,74	91399,58	57508,44	18028,40	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 48P1 č. k. 1011 SU-KO25 v žst. Praha hlavní nádraží

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521035	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	27,000	280,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,000	0,000
2	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	19 132,30	19 132,30		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	19 132,30	19 132,30		0,000
12	R	7590525233	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	27,000	44,90	0,00	1 212,30	1 212,30	0,000	0,000
11	R	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	2,000	8 960,00	0,00	17 920,00	17 920,00	0,000	0,000
OST Ostatní							525,00	19 862,00	20 387,00		0,000
3	749	7491100260	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09160 pr.160 KOPODUR r.	m	5,000	105,00	525,00	0,00	525,00	0,000	0,000
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000
6	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000
10	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	16,40	0,00	1 574,40	1 574,40	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	17,30	0,00	1 660,80	1 660,80	0,000	0,000
4	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	5,000	59,20	0,00	296,00	296,00	0,000	0,000
13	R	7598015035	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 100 žil	kus	1,000	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,000	0,000
9	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	96,000	63,30	0,00	6 076,80	6 076,80	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 48P1 č. k. 1011 SU-KO25 v žst. Praha hlavní nádraží

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkem

15 285,00

38 994,30

54 279,30

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 48P1 č. k. 1011 SU-KO25 v žst. Praha hlavní nádraží

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							57,41	17 970,99	18 028,40		0,004
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							57,41	17 970,99	18 028,40		0,004
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,400	1 580,00	57,41	574,59	632,00	0,009	0,004
2	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	24,000	411,00	0,00	9 864,00	9 864,00	0,000	0,000
3	R	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	881,00	0,00	4 405,00	4 405,00	0,000	0,000
4	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	24,000	90,10	0,00	2 162,40	2 162,40	0,000	0,000
5	R	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	193,00	0,00	965,00	965,00	0,000	0,000
Celkem							57,41	17 970,99	18 028,40		0,004

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 48P1 č. k. 1011 SU-KO25 v žst. Praha hlavní nádraží

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha hlavní nádraží

Zpracoval:

Datum: 30. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		N00	Nepojmenované práce				0,00	3 229,14	3 229,14		0,000
		N01	Nepojmenovaný díl				0,00	3 229,14	3 229,14		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	645,827	5,00	0,00	3 229,14	3 229,14	0,000	0,000
			Celkem				0,00	3 229,14	3 229,14		0,000