

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
164	Výměna závorového stojanu A a výstražníků PZS v žkm 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice	157 396,68	0,00	33 053,30	190 449,98	87 222,20	70 174,48	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	115 927,20	0,00	24 344,71	140 271,91	58 337,20	57 590,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	12 584,48	0,00	2 642,74	15 227,22	0,00	12 584,48	0,00	0,00	0,00
3	VRN	28 885,00	0,00	6 065,85	34 950,85	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>157396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>33053,30</b>	<b>190449,98</b>	<b>87222,20</b>	<b>70174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna závorového stojanu A a výstražníků PZS v žkm 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: PZS v km 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Zpracoval:

Datum: 7. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>16 640,00</b>	<b>16 640,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>16 640,00</b>	<b>16 640,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
24	R	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	4,000	4 160,00	0,00	16 640,00	16 640,00	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>99 287,20</b>	<b>99 287,20</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
3	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	10,000	1 090,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,000	0,000	
5	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	128,000	16,40	0,00	2 099,20	2 099,20	0,000	0,000	
6	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	128,000	17,30	0,00	2 214,40	2 214,40	0,000	0,000	
10	R	7590725070	Zatmelení skříně návěšního transformátoru	kus	4,000	1 250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	
26	SZT	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99	kus	2,000	12 700,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,000	0,000	
27	SZT	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	2,000	7 550,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,000	0,000	
18	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	4,000	3 020,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,000	0,000	
19	R	7592825110	Montáž výstražního kříže	kus	4,000	232,00	0,00	928,00	928,00	0,000	0,000	
20	R	7592827110	Demontáž výstražního kříže	kus	4,000	93,30	0,00	373,20	373,20	0,000	0,000	
30	R	7592835034	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000	
28	SZT	7592837020	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého	kus	2,000	851,00	0,00	1 702,00	1 702,00	0,000	0,000	
29	SZT	7592837034	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	434,00	0,00	868,00	868,00	0,000	0,000	
7	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	128,000	63,30	0,00	8 102,40	8 102,40	0,000	0,000	
25	SZT	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000	

**Celkem**

**0,00**

**115 927,20**

**115 927,20**

**0,000**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna závorového stojanu A a výstražníků PZS v žkm 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: PZS v km 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Zpracoval:

Datum: 7. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	585	58562241	směs suchá lepicí a stěrková disperzní	kg	20,000	53,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,001	0,020
2	103	1030126304	Matice DIN985 samojistící M27 ZB	kus	32,000	20,65	660,80	0,00	660,80	0,000	0,000
3	100	1000110881	Podložka DIN125-A M27 pr.28mm ZB	kus	16,000	3,18	50,88	0,00	50,88	0,000	0,000
4	231	23152001	tmel silikonový neutrální tepelně odolný do 250°C	litr	4,000	452,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,001	0,004

**M Práce a dodávky M 31,56 8 973,24 9 004,80 0,007**

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 31,56 8 973,24 9 004,80 0,007**

5	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	2,400	1 470,00	0,00	3 528,00	3 528,00	0,000	0,000
6	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	2,400	322,00	0,00	772,80	772,80	0,000	0,000
7	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	4,000	126,00	31,56	472,44	504,00	0,002	0,007
8	R	468091223	Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elektroinstalační zařízení pl do 0,10 m2 a hl přes 30 do 45 cm	kus	4,000	1 050,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000

**Celkem 3 611,24 8 973,24 12 584,48 0,031**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna závorového stojanu A a výstražníků PZS v žkm 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: PZS v km 16,230 trati Kralupy n. V. - Neratovice

Zpracoval:

Datum: 7. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>15 872,20</b>	<b>15 872,20</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>15 872,20</b>	<b>15 872,20</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
7	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 249,320	5,00	0,00	6 246,60	6 246,60	0,000	0,000	
6	R	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny	t	3,200	2 420,00	0,00	7 744,00	7 744,00	0,000	0,000	
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	3,200	588,00	0,00	1 881,60	1 881,60	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>13 012,80</b>	<b>13 012,80</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000	0,000	
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,200	379,00	0,00	1 212,80	1 212,80	0,000	0,000	
5	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	3 490,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>28 885,00</b>	<b>28 885,00</b>		<b>0,000</b>	