

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
113	<b>Oprava kabelu TCEKEY 12P1 pro napájení náv. S a PFS v žst. Neratovice</b>	<b>70 252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14 753,02</b>	<b>85 005,50</b>	<b>59 546,38</b>	<b>10 706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	56 777,50	0,00	11 923,28	68 700,78	56 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	6 776,10	0,00	1 422,98	8 199,08	0,00	6 776,10	0,00	0,00	0,00
3	VRN	6 698,88	0,00	1 406,76	8 105,64	2 768,88	3 930,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>70252,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14753,02</b>	<b>85005,50</b>	<b>59546,38</b>	<b>10706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 12P1 pro napájení náv. S a PŘS v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	3,000	159,00	477,00	0,00	477,00	0,000	0,000
2	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,000	0,000
3	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	1,000	499,00	499,00	0,00	499,00	0,000	0,000

**N00 Nepojmenované práce 0,00 30 667,00 30 667,00 0,000**

**N01 Nepojmenovaný díl 0,00 30 667,00 30 667,00 0,000**

4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	7,000	841,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,000	0,000
5	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	3,000	6 410,00	0,00	19 230,00	19 230,00	0,000	0,000
16	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	1,000	5 550,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,000	0,000

**OST Ostatní 0,00 17 934,50 17 934,50 0,000**

10	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000
13	R	7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	3,000	33,50	0,00	100,50	100,50	0,000	0,000
11	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	1,000	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,000	0,000
17	R	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	2,000	575,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,000	0,000
6	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	16,40	0,00	1 574,40	1 574,40	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kabelu TCEKEY 12P1 pro napájení náv. S a PŘS v žst. Neratovice

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	17,30	0,00	1 660,80	1 660,80	0,000	0,000
8	R	7590725070	Zatmelení skříně návěštního transformátoru	kus	1,000	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,000	0,000
12	R	7598015025	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 60 žil	kus	2,000	696,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,000	0,000
9	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	96,000	63,30	0,00	6 076,80	6 076,80	0,000	0,000

**Celkem**

**8 176,00**

**48 601,50**

**56 777,50**

**0,000**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 12P1 pro napájení náv. S a PŘS v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>114,82</b>	<b>6 661,28</b>	<b>6 776,10</b>		<b>0,007</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>114,82</b>	<b>6 661,28</b>	<b>6 776,10</b>		<b>0,007</b>
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,800	1 580,00	114,82	1 149,18	1 264,00	0,009	0,007
2	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	11,000	411,00	0,00	4 521,00	4 521,00	0,000	0,000
3	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	11,000	90,10	0,00	991,10	991,10	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>114,82</b>	<b>6 661,28</b>	<b>6 776,10</b>		<b>0,007</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 12P1 pro napájení náv. S a PŘS v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Neratovice

Zpracoval:

Datum: 9. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>2 768,88</b>	<b>2 768,88</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>2 768,88</b>	<b>2 768,88</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	553,776	5,00	0,00	2 768,88	2 768,88	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
3	XDp	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	3,000	1 310,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>6 698,88</b>	<b>6 698,88</b>		<b>0,000</b>	