

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
049	Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek	263 574,23	0,00	55 350,59	318 924,82	169 838,90	93 735,33	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	158 498,90	0,00	33 284,77	191 783,67	158 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	83 415,70	0,00	17 517,30	100 933,00	0,00	83 415,70	0,00	0,00	0,00
3	VRN	21 659,63	0,00	4 548,52	26 208,15	11 340,00	10 319,63	0,00	0,00	0,00
Celkem		263574,23	0,00	55350,59	318924,82	169838,90	93735,33	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Brandýsek

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	120,000	159,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,000	0,000

N00 Nepojmenované práce 1 505,00 59 248,00 60 753,00 0,000

N01 Nepojmenovaný díl 1 505,00 59 248,00 60 753,00 0,000

7	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	25,000	21,40	0,00	535,00	535,00	0,000	0,000
8	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	25,000	60,20	1 505,00	0,00	1 505,00	0,000	0,000
29	R	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici	kus	1,000	643,00	0,00	643,00	643,00	0,000	0,000
3	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	1,000	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,000	0,000
2	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	1,000	3 430,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,000	0,000
26	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	5 550,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Brandýsek

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	7590555174	Montáž termínové kabelové izolace TCEKEY na svorkovnici WAGO do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní	kus	3,000	3 320,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,000	0,000
4	R	7590715144	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a sví	kus	1,000	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,000	0,000
5	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,000	0,000
13	R	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka	kus	1,000	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,000	0,000

		OST	Ostatní			14 937,00	63 728,90	78 665,90	0,000		
33	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000
16	R	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,000	0,000
17	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	335,00	0,00	335,00	335,00	0,000	0,000
18	R	7590525165	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYDY do 100 XN	m	120,000	67,80	0,00	8 136,00	8 136,00	0,000	0,000
19	759	7590520614	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8	m	120,000	62,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,000	0,000
6	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	120,000	33,50	0,00	4 020,00	4 020,00	0,000	0,000
24	R	7590525246	Zatažení kabelu do objektu přes 9 kg/m	m	10,000	74,00	0,00	740,00	740,00	0,000	0,000
27	R	7590545190	Příprava kabelu pro uložení na kabelový rošt do 100 žil	kus	2,000	546,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,000	0,000
15	R	7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	2,000	308,00	0,00	616,00	616,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Brandýsek

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
21	759	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	85,000	4,20	357,00	0,00	357,00	0,000	0,000
20	749	7491100260	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09160 pr.160 KOPODUR r.	m	68,000	105,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,000	0,000
11	R	7590715128	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ s 5 svítílnami	kus	1,000	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,000	0,000
10	R	7590717122	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítílnami	kus	1,000	3 810,00	0,00	3 810,00	3 810,00	0,000	0,000
23	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	85,000	46,20	0,00	3 927,00	3 927,00	0,000	0,000
22	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	68,000	59,20	0,00	4 025,60	4 025,60	0,000	0,000
28	R	7593505322	Uložení optického kabelu na rošt nad 12 vláken	m	10,000	52,60	0,00	526,00	526,00	0,000	0,000
14	R	7594105016	Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJA	kus	3,000	614,00	0,00	1 842,00	1 842,00	0,000	0,000
25	R	7594205082	Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na betonové pražce	kus	2,000	5 140,00	0,00	10 280,00	10 280,00	0,000	0,000
31	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	2,000	334,00	0,00	668,00	668,00	0,000	0,000
32	R	7598015025	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 60 žil	kus	1,000	696,00	0,00	696,00	696,00	0,000	0,000
9	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	41,000	63,30	0,00	2 595,30	2 595,30	0,000	0,000

Celkem

35 522,00

122 976,90

158 498,90

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Brandýsek

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							18,82	83 396,88	83 415,70		0,019
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							18,82	83 396,88	83 415,70		0,019
8	R	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	50,000	308,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,000	0,000
5	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	85,000	411,00	0,00	34 935,00	34 935,00	0,000	0,000
1	R	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	18,000	881,00	0,00	15 858,00	15 858,00	0,000	0,000
4	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	0,900	1 470,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,000	0,000
9	R	460431162	4	m	50,000	67,80	0,00	3 390,00	3 390,00	0,000	0,000
6	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	85,000	90,10	0,00	7 658,50	7 658,50	0,000	0,000
2	R	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	18,000	193,00	0,00	3 474,00	3 474,00	0,000	0,000
3	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	0,900	322,00	0,00	289,80	289,80	0,000	0,000
10	R	460741143	Osazení kabelových prostupů z trub betonových do otvoru ve zdivu průměru přes 20 do 30 cm	kus	2,000	463,00	18,82	907,18	926,00	0,009	0,019
7	R	468051111	Bourání základu cihelného při elektromontážích	m3	0,200	807,00	0,00	161,40	161,40	0,000	0,000
Celkem							18,82	83 396,88	83 415,70		0,019

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Zprůjezdění 3. koleje v žst. Brandýsek

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Brandýsek

Zpracoval:

Datum: 11. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00							0,00	11 340,00	11 340,00		0,000	
Nepojmenované práce												
N01							0,00	11 340,00	11 340,00		0,000	
Nepojmenovaný díl												
2	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	7,000	1 620,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,000	0,000	
VRN							0,00	10 319,63	10 319,63		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 063,926	5,00	0,00	10 319,63	10 319,63	0,000	0,000	
Celkem							0,00	21 659,63	21 659,63		0,000	