

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
079	Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín	665 655,00	0,00	139 787,55	805 442,55	480 930,40	184 724,60	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	513 528,40	0,00	107 840,96	621 369,36	459 240,40	54 288,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	100 949,50	0,00	21 199,40	122 148,90	0,00	100 949,50	0,00	0,00	0,00
3	VRN	51 177,10	0,00	10 747,19	61 924,29	21 690,00	29 487,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		665655,00	0,00	139787,55	805442,55	480930,40	184724,60	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00 Nepojmenované práce							25 428,00	84 215,40	109 643,40		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							25 428,00	84 215,40	109 643,40		0,000
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	17,000	841,00	0,00	14 297,00	14 297,00	0,000	0,000
2	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	6,000	2 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,000	0,000
3	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	7,000	3 280,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,000	0,000
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	5,000	21,40	0,00	107,00	107,00	0,000	0,000
5	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	34,000	25,10	0,00	853,40	853,40	0,000	0,000
6	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	1,000	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,000	0,000
7	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	1,000	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	3,000	5 240,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,000	0,000
9	R	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	1,000	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,000	0,000
10	759	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	55,000	89,30	4 911,50	0,00	4 911,50	0,000	0,000
26	759	7590521000	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	5,000	44,90	224,50	0,00	224,50	0,000	0,000
11	759	7590521020	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	10,000	112,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,000	0,000
12	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000
13	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	1,000	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,000	0,000
14	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	4,000	3 430,00	0,00	13 720,00	13 720,00	0,000	0,000
15	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	6,000	438,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,000	0,000
27	759	7593500090	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast	m	4,000	173,00	692,00	0,00	692,00	0,000	0,000

OST

Ostatní

0,00

403 885,00

403 885,00

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	4,000	275,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
16	R	7492756042	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m	m	29,000	451,00	0,00	13 079,00	13 079,00	0,000	0,000
17	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 090,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,000	0,000
18	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	6,000	985,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,000	0,000
20	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	3,000	5 630,00	0,00	16 890,00	16 890,00	0,000	0,000
21	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	174,000	16,40	0,00	2 853,60	2 853,60	0,000	0,000
22	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	174,000	17,30	0,00	3 010,20	3 010,20	0,000	0,000
23	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	20,000	3 900,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,000	0,000
24	R	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	20,000	1 170,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,000	0,000
33	SZT	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSL	kus	18,000	637,00	0,00	11 466,00	11 466,00	0,000	0,000
32	SZT	7594205060	Montáž stojánu kabelového na betonové pražce KSL	kus	18,000	1 830,00	0,00	32 940,00	32 940,00	0,000	0,000
31	SZT	7594207050	Demontáž stojánu kabelového KSL, KSLP	kus	18,000	549,00	0,00	9 882,00	9 882,00	0,000	0,000
29	R	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	20,000	5 850,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,000	0,000
30	R	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	20,000	3 540,00	0,00	70 800,00	70 800,00	0,000	0,000
25	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	174,000	63,30	0,00	11 014,20	11 014,20	0,000	0,000

Celkem

25 428,00

488 100,40

513 528,40

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							21,53	100 927,97	100 949,50		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							21,53	100 927,97	100 949,50		0,001
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,150	1 580,00	21,53	215,47	237,00	0,009	0,001
2	R	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	48,000	367,00	0,00	17 616,00	17 616,00	0,000	0,000
3	R	460161163	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4	m	3,000	514,00	0,00	1 542,00	1 542,00	0,000	0,000
4	R	460161243	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	524,00	0,00	10 480,00	10 480,00	0,000	0,000
5	R	460161293	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	4,000	1 050,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,000	0,000
6	R	460161453	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 90 cm v hornině tř II skupiny 4	m	2,000	1 230,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,000	0,000
7	R	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4	m3	23,800	2 100,00	0,00	49 980,00	49 980,00	0,000	0,000
8	R	460391124	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy II skupiny 4	m3	23,800	337,00	0,00	8 020,60	8 020,60	0,000	0,000
9	R	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	48,000	64,90	0,00	3 115,20	3 115,20	0,000	0,000
10	R	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř II skupiny 4	m	3,000	90,90	0,00	272,70	272,70	0,000	0,000
11	R	460431253	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	92,60	0,00	1 852,00	1 852,00	0,000	0,000
12	R	460431313	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	4,000	185,00	0,00	740,00	740,00	0,000	0,000
13	R	460431473	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 90 cm z horniny tř II skupiny 4	m	2,000	217,00	0,00	434,00	434,00	0,000	0,000
Celkem							21,53	100 927,97	100 949,50		0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Oprava vnějších prvků a kabelizace v TÚ Noutonice - Podlešín

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Noutonice - Podlešín

Zpracoval:

Datum: 14. 7. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
N00 Nepojmenované práce								0,00	21 690,00	21 690,00	0,000
N01 Nepojmenovaný díl								0,00	21 690,00	21 690,00	0,000
2	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	9,000	2 410,00	0,00	21 690,00	21 690,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	29 487,10	29 487,10	0,000
5	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	5 897,419	5,00	0,00	29 487,10	29 487,10	0,000	0,000
Celkem								0,00	51 177,10	51 177,10	0,000