

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
127	Změna umístění počítačích bodů v úseku trati Kladno - Řevničov	400 226,55	0,00	84 047,58	484 274,13	167 562,55	232 664,00	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	124 736,50	0,00	26 194,67	150 931,17	124 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	232 664,00	0,00	48 859,44	281 523,44	0,00	232 664,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	42 826,05	0,00	8 993,47	51 819,52	42 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>400226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>84047,58</b>	<b>484274,13</b>	<b>167562,55</b>	<b>232664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Změna umístění počítačích bodů v úseku trati Kladno - Řevničov

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno -Řevničov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>23 831,00</b>	<b>22 663,00</b>	<b>46 494,00</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>23 831,00</b>	<b>22 663,00</b>	<b>46 494,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přístavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	445,000	21,40	0,00	9 523,00	9 523,00	0,000	0,000
5	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přístavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	3,000	4 380,00	0,00	13 140,00	13 140,00	0,000	0,000
6	759	7590540775	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 040,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,000	0,000
7	759	7590520995	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	445,000	39,80	17 711,00	0,00	17 711,00	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>2 136,00</b>	<b>76 106,50</b>	<b>78 242,50</b>		<b>0,000</b>
1	R	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm <sup>2</sup>	m	25,000	84,10	0,00	2 102,50	2 102,50	0,000	0,000
2	759	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	445,000	4,80	2 136,00	0,00	2 136,00	0,000	0,000
10	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	3,000	3 280,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,000	0,000
11	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	3,000	985,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,000	0,000
12	R	7590555162	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 3 P 1,0	kus	3,000	1 110,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,000	0,000
8	R	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	3,000	3 900,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,000	0,000
9	R	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	3,000	1 170,00	0,00	3 510,00	3 510,00	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Změna umístění počítačích bodů v úseku trati Kladno - Řevničov

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno -Řevničov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	445,000	46,20	0,00	20 559,00	20 559,00	0,000	0,000
13	R	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	3,000	3 540,00	0,00	10 620,00	10 620,00	0,000	0,000
14	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	3,000	3 830,00	0,00	11 490,00	11 490,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>25 967,00</b>	<b>98 769,50</b>	<b>124 736,50</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Změna umístění počítačích bodů v úseku trati Kladno - Řevničov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno -Řevničov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>932,50</b>	<b>231 731,50</b>	<b>232 664,00</b>		<b>0,025</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>932,50</b>	<b>231 731,50</b>	<b>232 664,00</b>		<b>0,025</b>
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	445,000	411,00	0,00	182 895,00	182 895,00	0,000	0,000
2	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	0,375	1 470,00	0,00	551,25	551,25	0,000	0,000
3	R	460191113	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 3	kus	3,000	2 690,00	0,00	8 070,00	8 070,00	0,000	0,000
4	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	445,000	90,10	0,00	40 094,50	40 094,50	0,000	0,000
6	354	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,000	37,30	932,50	0,00	932,50	0,001	0,025
5	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	0,375	322,00	0,00	120,75	120,75	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>932,50</b>	<b>231 731,50</b>	<b>232 664,00</b>		<b>0,025</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Změna umístění počítacích bodů v úseku trati Kladno - Řevničov

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: TÚ Kladno -Řevničov

Zpracoval:

Datum: 3. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>41 689,05</b>	<b>41 689,05</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>41 689,05</b>	<b>41 689,05</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 305,010	5,00	0,00	16 525,05	16 525,05	0,000	0,000	
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	12,000	1 620,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,000	0,000	
2	R	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kole	t	3,000	1 320,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,000	0,000	
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pr	t	3,000	588,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>1 137,00</b>	<b>1 137,00</b>		<b>0,000</b>	
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	379,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>42 826,05</b>	<b>42 826,05</b>		<b>0,000</b>	