

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy		Doba výstavby:		Objednatel: Jihomoravský kraj	
Druh stavby: D_2_4_ZTI_1,PRODL. SPLAŠ.KANALIZACE		Začátek výstavby:		Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.	
Lokalita: Ostrov u Macochy		Konec výstavby:		Zhotovitel: VCES a.s.	
JKSO: 8272914		Zpracováno dne: 22.10.2021		Zpracoval: XXXXXXXXXX	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce						167,33	33 394,51	33 561,84	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min <i>14*24 DEN x HODIN</i>	h	336,00 336,00	74,10	0,00	24 897,60	24 897,60	RTS II / 2020
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l <i>14 DEN</i>	den	14,00 14,00	231,40	0,00	3 239,60	3 239,60	RTS II / 2020
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm <i>1,5 VIZ.SITUACE, VODOVOD LT80</i> <i>1,5 VIZ.SITUACE, PŘÍPOJKA PLYNU OCEL/50</i>	m	3,00 1,50 1,50	202,80	162,32	446,08	608,40	RTS II / 2020
4	113107220RA0	Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2 <i>7,14 VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ</i>	m2	7,14 7,14	93,60	5,01	663,29	668,30	RTS II / 2020
5	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm <i>27,04 VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ</i>	m2	27,04 27,04	57,20	0,00	1 546,69	1 546,69	RTS II / 2020
6	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.30 cm <i>27,04 VIZ.SITUACE-ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACÍ</i>	m2	27,04 27,04	96,20	0,00	2 601,25	2 601,25	RTS II / 2020
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	3 127,41	3 127,41	
7	120001101R00	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení <i>1,5*1,5*0,6 VODOVOD LT80</i> <i>1,5*1,0*0,6 PŘÍPOJKA PLYNU OCEL/50</i> <i>1,5*2,30*1,5 STÁV.RŠ Š188</i>	m3	7,43 1,35 0,90 5,18	421,20	0,00	3 127,41	3 127,41	RTS II / 2020
13 Hloubené vykopávky						0,00	22 972,38	22 972,38	
8	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 <i>7,425 VIZ.ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY</i>	m3	7,43 7,43	1 294,50	0,00	9 611,66	9 611,66	RTS II / 2020
9	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>57,80-1,15 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL</i>	m3	56,65 56,65	177,00	0,00	10 027,05	10 027,05	RTS II / 2020
10	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 <i>57,8/2 VIZ.HLOUBENÍ</i>	m3	28,90 28,90	9,00	0,00	260,10	260,10	RTS II / 2020
11	130900040RA0	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu <i>((1*1*3,14)/4)*0,25 BOURÁNÍ ČÁSTI KYNETY U Š188</i>	m3	0,20 0,20	13 130,00	0,00	2 576,76	2 576,76	RTS II / 2020
12	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ <i>1,15 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL</i>	m3	1,15 1,15	432,00	0,00	496,80	496,80	RTS II / 2020
15 Roubení						1 332,51	28 333,35	29 665,86	
13	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m <i>102,12 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL</i>	m2	102,12 102,12	181,00	1 332,51	17 151,21	18 483,72	RTS II / 2020
14	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m <i>102,12 VIZ.ZŘÍZENÍ</i>	m2	102,12 102,12	109,50	0,00	11 182,14	11 182,14	RTS II / 2020
16 Přemístění výkopku						0,00	24 379,76	24 379,76	
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m <i>57,8 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL A SITUACE</i>	m3	57,80 57,80	105,00	0,00	6 069,00	6 069,00	RTS II / 2020
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <i>1</i>	m3	1,00 1,00	352,30	0,00	352,30	352,30	RTS II / 2020
17	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 <i>57,8 VIZ.VODOROVNÝ PŘESUN</i>	m3	57,80 57,80	53,30	0,00	3 080,74	3 080,74	RTS II / 2020
18	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Varianta: Včetně protlaku mezi RJ6 a RJ7</i> <i>1,11 VYTLAČENÁ KUBATURA POTRUBÍM</i> <i>8,82 VYTLAČENÁ KUBATURA REVIZNÍ ŠACHTY</i> <i>5,69 LOŽE</i> <i>12,12 OBSYP</i> <i>30,06 ZÁSYP</i>	m3	57,80 1,11 8,82 5,69 12,12 30,06	172,90	0,00	9 993,62	9 993,62	RTS II / 2020

19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 57,8*5 5 KM, CELKEM 15 KM	m3	289,00 289,00	16,90	0,00	4 884,10	4 884,10	RTS II / 2020
17	Konstrukce ze zemin					0,00	13 496,43	13 496,43	
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 12,12 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m3	12,12 12,12	480,00	0,00	5 817,60	5 817,60	RTS II / 2020
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 30,06 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m3	30,06 30,06	255,45	0,00	7 678,83	7 678,83	RTS II / 2020
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	76 416,74	76 416,74	
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 114,47 VIZ.VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ	m3	114,47 114,47	667,57	0,00	76 416,74	76 416,74	RTS II / 2020
35	Stoky					2 713,57	8 186,36	10 899,93	
23	352351111LP	Oprava vnitřní části revizních šachet (spáry, skruže), stupadla(dodávka a montáž) (2*3,14*0,6)*2,33 STÁVAJÍCÍ Š188, VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m2	8,78 8,78	675,06	696,83	5 229,82	5 926,65	
24	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky 10 DN300, STÁV. SPLAŠKOVÁ	m	10,00 10,00	72,80	0,00	728,00	728,00	RTS II / 2020
25	359310211LP	Oprava šachtových den revizních šachet, úprava žlábků, zapravení. Dodávka a montáž. (2*3,14*1,0)*0,8 STÁV. RŠ: Š188	m2	5,02 5,02	845,00	2 016,73	2 228,55	4 245,28	
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů					351,34	165,41	516,75	
26	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí 1*(0,5*0,5*0,15) NAPOJENÍ NA Š188	m3	0,04 0,04	13 780,00	351,34	165,41	516,75	RTS II / 2020
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					2 197,03	2 551,86	4 748,89	
27	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí (1,5*0,1*4)*2 ŠS1, ŠS2	m2	1,20 1,20	469,30	85,36	477,80	563,16	RTS II / 2020
28	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 5,69 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m3	5,69 5,69	735,63	2 111,67	2 074,07	4 185,73	RTS II / 2020
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					3 567,28	406,88	3 974,16	
29	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem 7,14*0,2 PLOCHA x TL.VRSTVY KOMUNIKACE	m3	1,43 1,43	1 456,00	1 824,99	254,18	2 079,17	RTS II / 2020
30	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem 7,14*0,15*1,67 PLOCHA x TL.VRSTVY x OBJ.HMOTNOST	t	1,79 1,79	1 059,50	1 742,28	152,71	1 894,99	RTS II / 2020
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičně					7 223,33	1 701,31	8 924,64	
31	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm 7,14 PLOCHA KOMUNIKACE	m2	7,14 7,14	1 249,95	7 223,33	1 701,31	8 924,64	RTS II / 2020
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					26,88	4 860,02	4 886,90	
32	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300 22,55 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m	22,55 22,55	198,90	23,91	4 461,29	4 485,20	RTS II / 2020
33	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek do DN 300 1 250/200-45-VIZ.PODÉLNÝ PROFIL(PŘÍPOJKA)	kus	1,00 1,00	401,70	2,97	398,73	401,70	RTS II / 2020
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					11 181,17	41 730,26	52 911,43	
34	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou 22,55 DN 250	m	22,55 22,55	146,97	293,61	3 020,56	3 314,17	RTS II / 2020
35	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 5 KANALIZACE, ODBOČKA	úsek	5,00 5,00	325,00	134,21	1 490,79	1 625,00	RTS II / 2020
36	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí do DN 300 2 ŠS1, ŠS2	kus	2,00 2,00	20 733,92	10 207,88	31 259,96	41 467,84	RTS II / 2020
37	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu (2,07-1,5)/0,6 ŠS1 (2,42-1,5)/0,6 ŠS2	kus	2,48 0,95 1,53	1 762,54	482,69	3 894,28	4 376,97	RTS II / 2020
38	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg 2 ŠS1,ŠS2	kus	2,00 2,00	624,00	12,93	1 235,07	1 248,00	RTS II / 2020
39	892591111LP	Kamerová zkouška potrubí nového a opraveného potrubí (dodávka, montáž) 22,55 DN250; VIZ.MONTÁŽ POTRUBÍ	m	22,55 22,55	39,00	49,85	829,60	879,45	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					0,00	2 026,57	2 026,57	
40	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm 11,9 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL(KOMUNIKACE)	m	11,90 11,90	170,30	0,00	2 026,57	2 026,57	RTS II / 2020
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					1 327,84	2 747,40	4 075,24	
41	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm 0,4 Š188	m	0,40 0,40	10 188,10	1 327,84	2 747,40	4 075,24	RTS II / 2020
H27	Vedení trubní dálková a přípojná					0,00	14 328,21	14 328,21	
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 73,645+0,0012+4,5216+0,0003	t	78,17 78,17	183,30	0,00	14 328,21	14 328,21	RTS II / 2020

M46		Zemní práce při montážích				0,00	3 517,80	3 517,80
43	460921102LP	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy) 22,55 VIZ.KAMEROVÁ ZKOUŠKA	m	22,55 22,55	156,00	0,00	3 517,80	3 517,80
S		Přesuny sutí				0,00	3 704,58	3 704,58
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,19625*2,5 VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR. 1,428*1,67+1,78857 VIZ.ROZEBRÁNÍ KOMUNIKACE	t	4,66 0,49 4,17	37,70	0,00	175,83	175,83 RTS II / 2020
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,66396*14 VIZ.ODVOZ SUTI	t	65,30 65,30	10,40	0,00	679,07	679,07 RTS II / 2020
46	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 4,66396 VIZ.ODVOZ SUTI	t	4,66 4,66	26,00	0,00	121,26	121,26 RTS II / 2020
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí 4,66396 VIZ.ODVOZ	t	4,66 4,66	585,00	0,00	2 728,42	2 728,42 RTS II / 2020
		Ostatní materiál				80 329,49	0,00	80 329,49
48	27296092LP	Utěsnění potrubí při zkoušce těsnosti, do DN300 5 V RŠ A ODBOČKA	kus	5,00 5,00	1 065,00	5 325,00	0,00	5 325,00 RTS I / 2020
49	55244414.LP	Poklop šachtový, litinový samonivelační D400, s logem svazku 2 SŠ1, SŠ2	kus	2,00 2,00	4 200,00	8 400,00	0,00	8 400,00 RTS I / 2020
50	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly - DN 1000 4 SŠ1, SŠ2	kus	4,00 4,00	197,60	790,40	0,00	790,40 RTS II / 2020
51	58922207	Beton C 12/15 (B 15) -podkladní (1,5*1,5*0,1)*2 SŠ1, SŠ2	m3	0,45 0,45	3 445,00	1 550,25	0,00	1 550,25 RTS II / 2020
52	59224175	Prstenec vyrovnávací 63/60 1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00 1,00	208,00	208,00	0,00	208,00 RTS II / 2020
53	59224177	Prstenec vyrovnávací 63/100 1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00 1,00	234,00	234,00	0,00	234,00 RTS II / 2020
54	59224177.A	Prstenec vyrovnávací 63/120 1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00 1,00	291,20	291,20	0,00	291,20 RTS II / 2020
55	59224359.A	Skruž šachetní 100/50/12 1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00 1,00	1 924,00	1 924,00	0,00	1 924,00 RTS II / 2020
56	59224362.A	Skruž šachetní 100/100/12 1 VIZ.SPECIFIKACE ŠACHET	kus	1,00 1,00	3 244,80	3 244,80	0,00	3 244,80 RTS II / 2020
57	28614526LP	Trubka kanalizační PP, SN 12 DN 250 (dodávka, doprava) 22,55 VIZ.PODÉLNÝ PROFIL	m	22,55 22,55	1 269,31	28 622,94	0,00	28 622,94 RTS I / 2020
58	286506122LP	Odbočka kanaliz. PP DN 250/200/45° (dodávka, doprava) 1 VIZ.MONTÁŽ	kus	1,00 1,00	2 597,40	2 597,40	0,00	2 597,40 RTS I / 2020
59	583319003	Kamenivo těžené frakce 32/63 B Jihomor. kraj 30,06*1,67 VIZ.ZÁSYP	t	50,20 50,20	426,40	21 405,37	0,00	21 405,37 RTS II / 2020
60	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj 12,12*1,67 VIZ.OBSYP	t	20,24 20,24	283,40	5 736,13	0,00	5 736,13 RTS II / 2020
Celkem:							398 465,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy	Objednatel:	Jihomoravský kraj
Druh stavby:	D_2_4_ZTI_1,PRODL. SPLAŠ.KANALIZACE	Projektant:	Adam Rujbr Architects s.r.o.
Lokalita:	Ostrov u Macochy	Zhotovitel:	VCES a.s.
Zpracoval:	xxxxxxxxxx	Zpracováno di	22.10.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	167,33	33 394,51	33 561,84
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 127,41	3 127,41
	13	Hloubené vykopávky	0,00	22 972,38	22 972,38
	15	Roubení	1 332,51	28 333,35	29 665,86
	16	Přemístění výkopku	0,00	24 379,76	24 379,76
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	13 496,43	13 496,43
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	76 416,74	76 416,74
	35	Stoky	2 713,57	8 186,36	10 899,93
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	351,34	165,41	516,75
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního	2 197,03	2 551,86	4 748,89
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	3 567,28	406,88	3 974,16
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo	7 223,33	1 701,31	8 924,64
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	26,88	4 860,02	4 886,90
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	11 181,17	41 730,26	52 911,43
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a	0,00	2 026,57	2 026,57
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 327,84	2 747,40	4 075,24
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	14 328,21	14 328,21
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	3 517,80	3 517,80
	S	Přesuny sutí	0,00	3 704,58	3 704,58
		Ostatní materiál	80 329,49	0,00	80 329,49
			Celkem:		398 465,00

