

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

dále také jen jako „Objednatel“

2. Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 25322257
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel závodu Brno VHS a DS
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

dále také jen jako „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel společně dále uváděni také jen jako „Smluvní strany“.

II. Podstatné skutečnosti

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele 1607/2020-SML, ev. č. zhotovitele 20091 - 001 (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla s názvem „VD Plumlov – rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb“ (dále jen „Dílo“).
- Realizace Díla byla dotčena následujícími skutečnostmi:
 - na úrovni základové spáry byla zastižena zvětralá hornina, která musela být odtěžena,
 - ve výkazu výměr byly opomenuty odvodňovací vrty v pravobřežní opěrné stěně, které jsou nezbytnou součástí stavby,
 - přístupová cesta nevyžadovala oproti předpokladu v projektové dokumentaci zpevnění panely,
 - spáry pravobřežního opevnění byly zastiženy ve velmi dobrém stavu a není nutno jejich přespárování v plánovaném rozsahu,
 - došlo ke zpoždění dodávek materiálu na obklad monolitických konstrukcí z důvodu jeho nedostatku na trhu způsobeného pandemií nemoci COVID-19.Skutečnosti uvedené pod písm. a) až d) jsou popsány ve změnovém listu č. 1, kopie jehož souhrnné části (bez podpisů) tvoří přílohu č. 1.1 tohoto dodatku č. 1.
- Smluvní strany se dohodly na změně Díla, tak jak je uvedeno v citovaném změnovém listu č. 1, a to vč. úpravy ceny. Stran změny uvedené v odst. 2 písm. e) se Smluvní strany dohodly, že kamenný obklad monolitické části přelivné zdi bezpečnostního přelivu bude dokončen do Termínu pro dokončení díla a jeho předání objednateli (ve znění Smlouvy). Vše výše uvedené tak, jak je dále přesněno v tomto dodatku č. 1.

III. Předmět dodatku

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto dodatku č. 1, které nebyly v době uzavírání Smlouvy o dílo známy, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách:

1. Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5 se v závěru doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1, jehož kopie souhrnné části (bez podpisové části a příloh) tvoří přílohu 1.1 tohoto dodatku č. 1. Každá ze smluvních stran příslušným podepsaným změnovým listem v originále disponuje a není sporu, že přiložený dokument mu odpovídá.

2. Článek III (Doba a místo plnění) odst. 1 se mění a nově zní:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení opravy dlažeb na PB a objektu SO01 – bezpečnostní přeliv vyjma prací spojených s osazením kamenořezů na koruně přelivné zdi a realizací kamenného obkladu monolitické části přelivné zdi bezpečnostního přelivu: do 30. 11. 2021

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 9. 2022

3. Článek IV (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:	30 453 743,- Kč bez DPH
Cena za provedení prací v rozsahu dodatku č.1:	367 259,- Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:	30 821 002,- Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedena Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 je konečná a odpovídá ceně za Dílo, a to včetně zohlednění dopadů pandemie COVID-19 ke dni podpisu tohoto dodatku. Zhotovitel po analýze dopadů pandemie na ekonomiku prohlašuje, že je schopen Dílo za uvedenou cenu provést a že nebude požadovat navýšení ceny z důvodu navýšení cen surovin či prací v souvislosti s pandemií.

4. Smlouva o dílo se doplňuje o nové přílohy:

Příloha č. 1.1 – Změnový list č. 1 – kopie souhrnné části bez podpisů

Příloha č. 1.2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny Smlouvy popsané tímto dodatkem č. 1 jsou vypořádány, tak jak je uvedeno výše, a že nemají vůči sobě z titulu těchto změn další nevypořádané pohledávky. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 1, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 1, a jsou jím beze zbytku vypořádány.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Stran a účinnosti zveřejněním dodatku v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz dodatku č. 1 a další dokumenty od tohoto dodatku

č. 1 odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby

V Brně dne: 6. 12. 2021

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
IMOS Brno, a.s..
ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Vícepráce činí 689 108,- Kč bez DPH

Méněpráce činí -321 849,- bez DPH

Rozdíl činí **367 259,-** Kč bez DPH

Finanční změna stavby v absolutní hodnotě: 1 010 957,- Kč bez DPH

4. Popis prací, které je třeba při provedení změny vykonat (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

1. Při realizaci výkopových prací byla zjištěna navětralá skalní hornina v úrovni základové spáry monolitických konstrukcí přelivné zdi bezpečnostního přelivu. Z důvodu možného průsaku vody při povodních přes tuto vrstvu muselo být provedeno odtěžení této vrstvy až na nezvětralou skalní horninu. Základová spára byla zkontrolována geotechnikem a jeho vyjádření tvoří přílohu č.1. tohoto změnového listu. Vzniklý prostor byl v souladu s projektovou dokumentací vyplněn betonovou směsí, tak aby bylo zamezeno průsaku vody do prostoru spadiště. Základová spára po snížení byla zaměřena a geodetické zaměření včetně příloh (skutečné řezy v jednotlivých dilatačních celcích, výpočet kubatury použité bet. směsi atd.) tvoří přílohu č.2. tohoto změnového listu. Ke stejnému zjištění došlo při realizaci pravobřežního zavázání bezpečnostního přelivu (dilatační blok „0“). Při výkopových pracích docházelo k postupnému sesouvání zvětralé horniny a stavební jáma pro realizaci zavázání musela být rozšířena. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení zavazovacích částí bloku „0“ až po skalní masív.



Obr. č.1 – základová spára na nezvětralém skalním podloží



Obr. č.2. – Prohloubená základová spára



Obr. č.3 - podkladní beton po prohloubení základové spáry



Obr. č.4 – nadvým v úrovni podkladního betonu monolitické konstrukce přelivné zdi



Obr. č.5 – prodloužení zavazovacího bloku č. 0-B do skalního podloží v úrovni 275,50 m.n.m.



Obr. č.6 - Prodloužení zavazovacího bloku 0-C do skalního podloží v úrovni 275,50 m.n.m.



Obr. č.7 – základová spára pod blokem č.1

2. V souladu s výkresovou i textovou částí projektové dokumentace byly provedeny odvodňovací vrty v pravobřežní opěrné zdi spadiště. Tyto práce nebyly zahrnuty do výkazu výměr. Zhotovitel bude provádět stejné vrty v rámci objektu SO04, takže tato vícepráce byla oceněna stejnou cenou měrné jednotky jako v rámci objektu SO04.
3. V průběhu realizace přístupové cesty v rámci objektu SO06 se vzhledem únosnosti základové spáry dočasné přístupové komunikace ukázalo plánované zpevnění silničními panely jako nadbytečné. Při realizaci podkladních vrstev komunikace dle PD bylo možno bezpečně transportovat materiál po celém staveništi.



Obr. č. 8 – provizorní přístupová komunikace bez osazení silničních panelů

4. Po očištění pravobřežního opevnění se ukázalo spárování dlažby do betonu v lepším technickém stavu než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu nebylo provedeno spárování v celém rozsahu.

5. Vyjádření projektového manažera stavby:

S navrhovanými změnami souhlasím. Výše popsané změny povedou k zajištění vyšší zabezpečení a zvýšení životnosti díla.

6. Vyjádření vedoucího provozu:

S navrhovanými změnami souhlasím.

7. Vyjádření TDS objednatele

S navrhovanými změnami souhlasím.

8. Vyjádření oprávněného zástupce zhotovitele stavby:

S navrhovanými změnami souhlasím.

9. Vyjádření autorského dozoru (zároveň i autora projektu):

S navrhovanými změnami souhlasím

Přílohy:

Příloha č.1 – vyjádření geotechnika k základové spáře

Příloha č.2. – geodetické zaměření snížení základové spáry včetně příloh

V Brně dne 18.11.2021

.....
[redacted]
Projektový manažer

V Brně dne 23.11.2021

.....
[redacted]
Investiční ředitel objednatele

V Brně dne 23.11.2021

.....
[redacted]
Provozní ředitel a TDS objednatele

V Brně dne 19.11.2021

.....
[redacted]
Autorský dozor

V Přerově dne 19.11.2021

.....
[redacted]
Vedoucí provozu Přerov

V Brně dne 18.11.2021

.....
[redacted]
Zástupce ve věcech technických zhotovitele

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2508_DPS

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

JKSO:

Místo: Stichovice

CC-CZ:

Datum: 24.6.2020

Objednatel:

Povodí Moravy s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

IČ:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

367 258,68

Cena bez DPH

367 258,68

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

367 258,68

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2508_DPS

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Místo: Stichovice

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	označení
-----	--------	--------------------	----------

1) Náklady z rozpočtů

367 258,68

VCP1	2508_1	SO 01 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu	652 961,72	vícepráce č.1
VCP2	2508_2	SO 02 Úpravy ve spadišti a odpadním kanálu od přelivu	36 146,00	vícepráce č. 2
MNPC1	2508_6	SO 06 Přístupová cesta k bezpečnostnímu přelivu	-213 553,54	méněpráce č.1
MNPC2	SO08	SO 08 - Oprava dlažeb na PB	-108 295,50	méněpráce č.2

Celkové náklady za stavbu 1)

367 258,68

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_1 - SO 01 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

JKSO:
Místo: Stichovice

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Povodí Moravy s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				652 961,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				652 961,72
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		652 961,72

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_1 - SO 01 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Místo: Stichovice

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	652 961,72
HSV - Práce a dodávky HSV	652 961,72
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	652 961,72

ROZPOČET

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_1 - SO 01 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu

Místo: Stichovice

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA-TBD a.s.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

652 961,72

HSV - Práce a dodávky HSV

652 961,72

1 - Zemní práce

25	K	122401102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do "výlom, skála tř. 6" - prohloubení základové spáry "skála, blok č.6-č.0", výpočet dle geodetického zaměření "skála, blok 0-B", výpočet 0,35*1,5*1,20 "skála, blok 0-C", výpočet 0,35*1,0*1,0 Mezisoučet "výlom, skála tř. 6" - nadvýlom "skála, blok č.6-č.0", výpočet dle geodetického zaměření "skála, blok 0-B", výpočet 2,87*1,5*1,20 "skála, blok 0-C", výpočet 3,970*1,5*1,0 Mezisoučet Součet	m3			
33	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 "přebytečný výkopek" skála tř.6	m3			
34	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 pol.33	m3			
35	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky zemkam "přebytečná zemina, skála-odvoz na skládku s poplatkem"	m3			
36	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na zemkam*2,0	t			

3 Svislé a kompletní konstrukce

59	K	321321116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 "skála, blok č.6-č.0", výpočet dle geodetického zaměření "blok 0-B", dobetonávka, výpočet 2,87*1,5*1,20 "blok 0-C, dobetonávka, výpočet 3,970*1,5*1,0 Součet	m3		
66	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 "blok č.6-č.0", dobetonávka, trny "blok 0-B", dobetonávka, trny "blok 0-C, dobetonávka, trny Součet	t		

4 - Vodorovné konstrukce

75	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop "skála, blok č.6-č.0", výpočet dle geodetického zaměření "skála, blok 0-B", výpočet 0,35*1,5*1,20 "skála, blok 0-C", výpočet 0,35*1,0*1,0 Součet	m3		
----	---	-----------	---	----	--	--

998 - Přesun hmot

119	K	998322011	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné, betonové a	t		
-----	---	-----------	---	---	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_2 - SO 02 Úpravy ve spadišti a odpadním kanálu od přelivu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

Povodí Moravy s.p.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

25322257

DIČ: CZ25322257

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	36 146,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	36 146,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 146,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_2 - SO 02 Úpravy ve spadišti a odpadním kanálu od přelivu

Místo:

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	36 146,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 146,00

ROZPOČET

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_2 - SO 02 Úpravy ve spadišti a odpadním kanálu od přelivu

Místo:

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 146,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

R	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

"odvodňovací vrty DN 50", 14*2,0m

998 - Přesun hmot

36	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_6 - SO 06 Přístupová cesta k bezpečnostnímu přelivu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Povodí Moravy s.p.

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

213 553,54

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

213 553,54

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

213 553,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_6 - SO 06 Přístupová cesta k bezpečnostnímu přelivu

Místo:

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	213 553,
HSV - Práce a dodávky HSV	0,
1 - Zemní práce	0
2 - Zakládání	0
997 - Přesun sutě	0
998 - Přesun hmot	0
2) Ostatní náklady	0,
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	213 553,

I

,54

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,54

ROZPOČET

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb

Objekt: 2508_6 - SO 06 Přístupová cesta k bezpečnostnímu přelivu

Místo:

Datum:

Objednatel: Povodí Moravy s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174, Brno 627 00

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

213 553,

HSV - Práce a dodávky HSV

0,

1 - Zemní práce

0

1	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

2 - Zakládání

13	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2			
----	---	-----------	---	----	--	--	--

234*3

14	M	593813200	panel silniční IZD 120/100 300x200x15 cm	kus			
----	---	-----------	--	-----	--	--	--

"opotřebení panelů 25%, zbývající vratné množství (75 %) bude dodáno na stavbu na náklady dodavatele"
700/(2*3)*0,25

997 - Přesun sutě

17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

"poškozené panely - 25% plochy"702*0,15*2,5*0,25

□

,54

,00

,00

□

□

□

□

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VD Plumlov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu a oprava dlažeb

Objekt:

SO 08 - Oprava dlažeb na PB

Místo:

VD Plumlov

Datum:

Zadavatel:

Povodí Moravy, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
49	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2		

01.10.2021

AGPOL s.r.o.

Cena celkem [CZK]
108 295,50

Stavba: VD Plumlov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu a oprava dlažeb

Finanční harmonogram

274 dní ≈ 9 měs pro SO 01 a SO 08

578 dní ≈ 19 měs pro SO 02-06



				274 dní pro SO 01 a SO 08																		
Zahájení a dokončení prací	Stavění Objekt	Činnost	Cena objektu (Kč bez DPH)	březen 21	duben 21	květen 21	červen 21	červenec 21	srpen 21	září 21	říjen 21	listopad 21	prosinec 21	leden 22	únor 22	březen 22	duben 22	květen 22	červen 22	červenec 22	srpen 22	září 22
01.03.2021	SO 01	Rekonstrukce bezpečnostního přelivu	11 351 944,43	304 906	974 010	701 662	1 529 925	1 241 559	989 049	555 775	1 237 415	902 530				416 445	416 445	416 445	416 445	416 445	416 445	416 445
	SO 02	Úpravy ve spadišti a odpadním kanálu	4 692 359,39					60 254	40 833	121 575	1 833 508	2 116 478	89 286			200 000	230 424					
	SO 03	Úpravy ve vývaru I, II a odpadním korytě	6 837 092,64								75 091	51 245				976 728	976 728	976 728	976 728	976 728	976 728	850 392
	SO 04	Úpravy v odpadní štole	320 186,01															106 729	106 729	106 729		
	SO 05	Sjezd do nádrže	396 792,08	123 266	15 283								258 243									
	SO 06	Přístupová cesta k BP	544 477,55		112 545							64 313	367 620									
	SO 08	Oprava dlažeb na PB	4 815 445,40		818 900	1 453 634	643 414	359 039	134 717	722 938	0	682 802										
30.09.2022	SO 07	Ostatní náklady	1 387 150,00	80 000	59 300	64 500	53 000	78 150	333 750	145 325	101 300	198 825	101 450	0	0	0	0	0	0	0	115 000	56 550
FAKTURACE			30 345 447,50	508 173	1 980 037	2 219 796	2 226 340	1 739 003	1 498 350	1 545 613	3 247 314	4 016 193	816 599	0	0	1 593 172	1 623 596	1 499 901	1 499 901	1 499 901	1 508 172	1 323 386
													19 797 418,34 Kč									
													10 548 029,16 Kč									

Plán na rok 2021 SO 01-07:

14 981 972,94 Kč

Plán na rok 2021 SO 08:

4 815 445,40 Kč

Plán na rok 2021 celkem:

19 797 418,34 Kč

