

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2021/06/ORM




Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.




I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických : 
telefon : 
e-mail : 

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SANAP společnost s ručením omezeným**
sídlo : Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice
právní forma : spol. s r.o.
IČ : 41324714
DIČ : CZ41324714
zápis v OR : KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565
jednající : Marcel Kříž, jednatel společnosti
ve věcech smluvních : Marcel Kříž, jednatel společnosti
ve věcech technických : 
bankovní spojení : ČSOB Litoměřice
č. účtu : 232205590/0300
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 2021/06/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se snižuje konečná cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

Celková cena bez DPH:	5 139 166,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 079 224,86 Kč
Cena včetně DPH:	6 218 390,86 Kč

[slovy: šest milionů dvě stě osmnáct tisíc tři sta devadesát korun českých osmdesát šest haléřů včetně DPH]

Méně práce

Cena bez DPH:	508 590,80 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	106 804,07 Kč
Cena včetně DPH:	615 394,87 Kč

[slovy: šest set patnáct tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých osmdesát sedm haléřů včetně DPH]

Více práce

Cena bez DPH:	489 112,34 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	102 713,59 Kč
Cena včetně DPH:	591 825,93 Kč

[slovy: pět set devadesát jedna tisíc osm set dvacet pět korun českých devadesát tři haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně méně a více prací

Cena dle bez DPH:	5 119 687,54 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	1 075 134,38 Kč
Cena včetně DPH:	6 194 821,92 Kč

[slovy: šest milionů jedno sto devadesát čtyři tisíc osm set dvacet jedna korun českých devadesát dva haléřů včetně DPH]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupisu prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupisu prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1920/21/RM71 ze dne 22. 11. 2021.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací včetně krycího listu

V Novém Boru, dne 30.11.2021

V Litoměřicích, dne 24.11.2021

.....
Objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Marcel Kříž
jednatel společnosti

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor

Místo: Most ev.č. M-04 v ul. B Egermanna

Zadavatel: Město Nový Bor

Zhotovitel: SANAP společnost s ručením omezeným

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 119 687,54	6 194 821,92
204	SOD - Most ev.č.M-04 v ul.B.Egermanna	5 139 166,00	6 218 390,86
	Měněpráce	-508 590,80	-615 394,87
	Vícepráce	489 112,34	591 825,93

23 568,94

Vícepráce

Stavba: REKONSTRUKCE MOSTŮ A LÁVEK NOVÝ BOR

Objekt: M04 - MOST PŘES ŠPORKU

Vícepráce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem po změně	rozdíl celkové ceny
Náklady soupisu celkem											489 112,34
11	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	182,477	199,737	17,260	390,00	71 166,03	77 897,43	6 731,40
22	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	182,477	199,737	17,260	250,00	45 619,25	49 934,25	4 315,00
23	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 824,770	1 997,370	172,600	20,00	36 495,40	39 947,40	3 452,00
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	364,954	399,474	34,520	210,00	76 640,34	83 889,54	7 249,20
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	182,477	216,997	34,520	17,00	3 102,11	3 688,95	586,84
1001		274361116R	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	0,000	13,496	13,496	14 900,00	0,00	201 090,40	201 090,40
1001		113154225	Frézování živičného krytu tl. 200 mm, pruh š. 1 m plocha do 1000 m2 bez překážek	m2	0,000	126,500	126,500	175,00	0,00	22 137,50	22 137,50
1002		115001105	Převedení vody DN 500 mm	bm	0,000	24,000	24,000	1 480,00	0,00	35 520,00	35 520,00
1003		969021165	Odstranění reklamního sloupu DN 1000, přesun, provedení podkladní desky, zpětná montáž autojeřábem	ks	0,000	1,000	1,000	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
1004		969021135	Vybourání kanalizačního potrubí DN 600	bm	0,000	2,000	2,000	4 800,00	0,00	9 600,00	9 600,00
1005		969021145	Vybourání a vyřezání kabelového vedení	ks	0,000	5,000	5,000	2 400,00	0,00	12 000,00	12 000,00
1006		969021160	Vyřezání ocelových chrániček z betonu	ks	0,000	6,000	6,000	2 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00
1007		977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	bm	0,000	23,000	23,000	6 310,00	0,00	145 130,00	145 130,00
1008		011514000	Průzkum a dovytyčení stávajících obnažených kabelů, označení nefunkčních kabelů	kpl	0,000	1,000	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Měněpráce

Stavba: REKONSTRUKCE MOSTŮ A LÁVEK NOVÝ BOR

Objekt: M04 - MOST PŘES ŠPORKU

Měněpráce											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl v množství	J.cena [CZK]	Cena celkem ve smlouvě	Cena celkem po změně	rozdíl celkové ceny
Náklady soupisu celkem											-508 590,80
5	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	126,500	-126,500	0,000	116,00	14 674,00	0,00	-14 674,00
12	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	16,000	-16,000	0,000	400,00	6 400,00	0,00	-6 400,00
13	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	0,981	-0,981	0,000	11 000,00	10 791,00	0,00	-10 791,00
14	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	50,000	-50,000	0,000	150,00	7 500,00	0,00	-7 500,00
15	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	16,000	-16,000	0,000	400,00	6 400,00	0,00	-6 400,00
16	K	153124111	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	8,000	-8,000	0,000	200,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
17	M	60511012	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed	m3	0,960	-0,960	0,000	1 200,00	1 152,00	0,00	-1 152,00
18	K	153125111	Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tabulových mezi pilotami z terénu	m2	8,000	-8,000	0,000	105,00	840,00	0,00	-840,00
20	M	152M1	pytle s pískem	m3	5,000	-5,000	0,000	850,00	4 250,00	0,00	-4 250,00
21	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny	m3	5,000	-5,000	0,000	432,00	2 160,00	0,00	-2 160,00
32	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	6,111	-1,983	4,128	30 200,00	184 552,20	124 665,60	-59 886,60
39	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,509	-0,288	0,221	31 100,00	15 829,90	6 873,10	-8 956,80
44	K	334361216	Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505	t	8,148	-4,639	3,509	29 100,00	237 106,80	102 111,90	-134 994,90
59	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	8,913	-3,275	5,638	30 100,00	268 281,30	169 703,80	-98 577,50
88	K	911381319	Montáž a demontáž dočasných oboustranných průběžných betonových svodidel	m	36,000	-36,000	0,000	1 020,00	36 720,00	0,00	-36 720,00
89	K	911381321	Příplatek k dočasným oboustranným mobilním svodidlům za první a ZKD den použití	m	6 480,000	-6 480,000	0,000	15,00	97 200,00	0,00	-97 200,00
95	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	40,000	-40,000	0,000	249,00	9 960,00	0,00	-9 960,00
96	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,800	-40,800	0,000	160,00	6 528,00	0,00	-6 528,00

	VV	2*3			6,000							
81	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	1 950,00	3 900,00					
82	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,000	880,00	1 760,00					
83	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	2,000	620,00	1 240,00					
84	M	59223826	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	2,000	735,00	1 470,00					
85	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vločky)	kus	2,000	720,00	1 440,00					
86	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 220,00	2 440,00					
87	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	5 200,00	10 400,00					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				878 520,42					
88	K	911381319	Montáž a demontáž dočasných oboustranných průběžných betonových svodidel	m	36,000	1 020,00	36 720,00	-36,000	-36 720,00			
89	K	911381321	Příplatek k dočasným oboustranným mobilním svodidlům za první a ZKD den použití	m	6 480,000	15,00	97 200,00	-6 480,000	-97 200,00			
	VV	36*30*6			6 480,000							
90	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	66,00	132,00					
91	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	450,00	900,00					
92	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	800,00	1 600,00					
93	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	532,00	1 064,00					
94	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	93,000	14,30	1 329,90					
	VV	16*3+5*9			93,000							
95	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000	249,00	9 960,00	-40,00	-9 960,00			
96	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	40,800	160,00	6 528,00	-40,80	-6 528,00			
97	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000	300,00	12 300,00					
98	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	41,820	1 920,00	80 294,40					
	VV	41*1,02	Přepočtené koeficientem množství		41,820							
99	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	8,000	151,00	1 208,00					
100	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	8,000	94,00	752,00					
101	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	60,900	110,00	6 699,00					
	VV	15+10,5+9,9+9,5+2*8			60,900							
102	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	55,700	120,00	6 684,00					
103	K	919735111	Řezání stávajícího živického krytu hl do 50 mm	m	55,700	105,00	5 848,50					
104	K	936172124	Osazení doplňkových konstrukcí mostního vybavení z oceli hmotnosti do 100 kg	kus	20,000	1 210,00	24 200,00					
105	M	936M1	kotvy závěsů konzol IS nerez	kg	8,878	310,00	2 752,18					
106	M	936M2	závěsy IS pozink	kg	100,000	160,00	16 000,00					
107	K	948411111	Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	182,320	420,00	76 574,40					
	VV	5,3*17,2*2			182,320							
108	K	948411211	Odstanění podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	182,320	85,00	15 497,20					
109	K	948411911	Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky do 10 m	m3	182,320	70,00	12 762,40					
110	K	961021112	Bourání mostních základů z kamene	m3	6,237	1 670,00	10 415,79					
111	K	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	95,600	2 450,00	234 220,00					
112	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	44,069	4 850,00	213 734,65					
113	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2 m	m	4,000	156,00	624,00					
114	K	977141132	Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	12,000	210,00	2 520,00					
	VV		kotvení IS (závěsů a konzol chráničky UPC) k opěře									
	VV	2*6			12,000							
	D	997	Přesun sutě				433 788,95					
115	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	541,705	226,00	122 425,33					
116	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybraných hmot	t	10 834,100	15,00	162 511,50					
	VV	541,705*20	Přepočtené koeficientem množství		10 834,100							
117	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	303,169	250,00	75 792,25					

118	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	105,776	320,00	33 848,32		
119	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	57,845	380,00	21 981,10		
120	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	74,915	230,00	17 230,45		
	D	998	Přesun hmot				295 599,74		
121	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1 002,033	295,00	295 599,74		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				132 906,20		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				132 906,20		
122	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	54,720	24,00	1 313,28		
	VV		rub opěr						
	VV		1,6*17,1*2		54,720				
123	M	69311085	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 800g/m2	m2	66,813	70,60	4 717,00		
	VV		54,72*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		66,813				
124	K	711321132	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným	m2	150,480	34,10	5 131,37		
	VV		(4,8+2*1,6)*17,1*1,1		150,480				
125	M	11161332	asfalt pro izolaci	t	0,396	48 500,00	19 206,00		
	VV		150,48*0,00263 *Přepočtené koeficientem množství		0,396				
126	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	150,480	420,00	63 201,60		
127	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se snalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posvsem	m2	175,384	185,00	32 446,04		
	VV		150,48*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		175,384				
128	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	8,000	430,00	3 440,00		
	VV		pod římsou						
	VV		4,*1*2		8,000				
129	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posvsem	m2	9,324	210,00	1 958,04		
130	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,511	988,00	1 492,87		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				447 000,00		
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				200 000,00		
131	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	20 000,00	20 000,00		
	VV		posouzení základové spáry						
	VV		1		1,000				
132	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	15 000,00	15 000,00		
133	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	20 000,00	20 000,00		
134	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	20 000,00	20 000,00		
	VV		zpracování plánu DIO						
	VV		1		1,000				
135	K	013244000	Dokumentace RDS	...	1,000	85 000,00	85 000,00		
136	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	25 000,00	25 000,00		
137	K	013294000	Ostatní dokumentace	...	1,000	15 000,00	15 000,00		
	VV		mostní list, mostní prohlídka, výrobnětechnická dokumentace, fotodokumentace						
	VV		1		1,000				
	D	VRN2	Příprava staveniště				35 000,00		
138	K	022002000	Přeložení konstrukcí	...	1,000	35 000,00	35 000,00		
	VV		zajištění a ochrana IS						
	VV		1		1,000				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				87 000,00		
139	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	25 000,00	25 000,00		
140	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	1,000	12 000,00	12 000,00		
141	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	...	1,000	50 000,00	50 000,00		
	VV		obnova propadlých vyjádření správců sítí						
	VV		1		1,000				

D	VRN7	Provozní vlivy				75 000,00						
142	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	75 000,00	75 000,00					
	PP		Provozní vlivy									
	VV		DIO									
	VV		1		1,000							
D	VRN9	Ostatní náklady					50 000,00					
143	K	090001000	Ostatní náklady	...	1,000	50 000,00	50 000,00					
	VV		informační tabule									
1001			Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t		14 900,00		13,496	201 090,40	13,496	201 090,40	
1001		113154225	Frézování živичného krytu tl. 200 mm, pruh š. 1 m plocha do 1000 m2 bez překážek	m2		175,00		126,500	22 137,50	126,500	22 137,50	
1002		115001105	Převedení vody DN 500 mm	bm		1 480,00		24,000	35 520,00	24,000	35 520,00	
1003		969021165	Odstranění reklamního sloupu DN 1000, přesun, provedení podkladní desky, zpětná montáž autojeřábem	ks		9 500,00		1,000	9 500,00	1,000	9 500,00	
1004		969021135	Vybourání kanalizačního potrubí DN 600	bm		4 800,00		2,000	9 600,00	2,000	9 600,00	
1005		969021145	Vybourání a vyřezání kabelového vedení	ks		2 400,00		5,000	12 000,00	5,000	12 000,00	
1006		969021160	Vyřezání ocelových chrániček z betonu	ks		2 800,00		6,000	16 800,00	6,000	16 800,00	
1007		977211115	Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 520 do 680 mm	bm		6 310,00		23,000	145 130,00	23,000	145 130,00	
1008		011514000	Průzkum a dovytyčení stávajících obnažených kabelů, označení nefunkčních kabelů	kpl		15 000,00		1,000	15 000,00	1,000	15 000,00	