



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

OBJEDNÁVKA


Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5

Objednávka číslo: **126/Ný/2017**
Datum vystavení: **29. 3. 2017**
Místo vystavení: **ředitelství**
Vyřizuje: **Ing. Roman Novotný**
Telefon: **602167750**
Fax: **326735368**
E-mail: **roman.novotny@pnkosmonosy.cz**

Poř.číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu rozvodů vody v I. NP pavilonu S. Rozsah a cena díla je specifikována příloženou cenovou nabídkou. Termín realizace – ihned. Cena celkem bez DPH 99.389,-Kč

Děkujeme

Akcentuální:  **IPL stavby s.r.o.**
IČ: 624 17 967
tel.: +420 606 760 650
e-mail: IPLstavby@centrum.cz

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se splatností minimálně 21 dnů.

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-tech.náměstek

Psychiatrická nemocnice
Kosmonosy
(59) 293 06

Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava rozvodů vody**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **NA BÍDKA**

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: **PN Kosmonosy**

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování:

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	713	Izolace tepelné				0,00	5 004,72	5 004,72	0,0525	1,2600
1	713300E42R00	Odstanění izolace vláknité s konstrukcí s úpravou	m ²	24	208,53	0,00	5 004,72	5 004,72	0,0525	1,2600
	722	Vnitřní vodovod				99 441,08	80 083,94	179 525,02	0,0068	0,4624
2	722172336R00	Potrubi z PPR Instaplast, tepla, D 63/10,5 mm	m	68	559,30	23 875,48	20 956,92	44 832,40	0,0001	0,0018
3	722175117R00	Montáž tvarovek plast. polyf. svař. jeden spoj D 63mm	kus	22	84,36	40,04	1 815,88	1 855,92	0,0001	0,0005
4	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	15	70,40	0,00	1 056,00	1 056,00	0,0110	0,1653
5	722130326R00	Demontáž šroubení do G 3	kus	2	166,73	0,00	333,46	333,46	0,0027	0,0054
6	722175127R00	Montáž tvarovek plast. polyf. svař. dva spoje D 63mm	kus	23	152,01	41,86	3 454,37	3 496,23	0,0001	0,0018
7	722175137R00	Montáž tvarovek plast. polyf. svař. tř. spoje D 63mm	kus	6	219,45	10,92	1 305,78	1 316,70	0,0001	0,0005
8	722181817R00	Demontáž pístových pásů z trub do D 80	m	1	51,48	0,00	51,48	51,48	0,0006	0,0006
9	722202417R00	Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 63	kus	6	1 030,75	5 262,60	921,90	6 184,50	0,0010	0,0058
10	722202418R00	Kohout kulový nerozebratelný PP-R INSTAPLAST D 75	kus	2	1 626,40	2 858,48	394,32	3 252,80	0,0016	0,0032
11	722210911R00	Oprava armatur, přetěsnění do DN 80	kus	3	345,80	318,27	719,13	1 037,40	0,0005	0,0014
12	722219102R00	Montáž armatur vodovodních DN 50	kus	6	869,26	3 042,00	2 173,56	5 215,56	0,0059	0,0352
13	722220944R00	Oprava závitových armatur, přetěsnění šroubení G5/4	kus	2	67,55	1,40	133,70	135,10	0,0000	0,0000
14	722220946R00	Oprava závitových armatur, přetěsnění šroubení G 2	kus	1	83,41	1,50	81,91	83,41	0,0000	0,0000
15	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 80	m	147	59,57	2 025,66	6 731,13	8 756,79	0,0003	0,0500
16	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí do DN 80	m	147	20,14	199,92	2 760,66	2 960,58	0,0000	0,0015
17	722290226R00	Vypuštění potrubí závitového DN 50	m	264	29,36	1 826,88	5 924,16	7 751,04	0,0002	0,0475

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
18	722191243RZ2	Izolace navléková MIRELON STABIL tl stěny 13 mm	m	15	242,72	2 667,00	973,80	3 640,80	0,0003	0,0045
19	722999711VD	Mont. závěsu strop plast porubi do D 80	ks	28	55,31	0,00	1 548,66	1 548,66	0,0010	0,0280
20	722130517R00	Potrubi závítové pozink TV 11343.DN 65	m	56	713,45	37 391,64	9 696,06	47 087,70	0,0080	0,5287
21	722130239R00	Potrubi z trub.závít.pozink. 11343.DN 80	m	15	1 009,85	9 404,55	5 743,20	15 147,75	0,0227	0,3399
22	722181222RY5	Izolace navléková MIRELON POLAR tl stěny 9 mm	m	132	135,85	10 472,88	7 459,32	17 932,20	0,0002	0,0290
23	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	5,356	1 091,55	0,00	5 848,52	5 848,52	0,0000	0,0000
24	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				30,17	4 245,46	4 275,63		2,3850
25	971100011RAC	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném	ks	1	4 070,67	27,08	4 043,59	4 070,67	2,2500	2,2500
26	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,25	819,82	3,09	201,87	204,96	0,5400	0,1350
27	M23	Montáže potrubí				0,00	10 055,17	10 055,17		0,0000
28	230040030R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2 1/2"	kus	10	128,25	0,00	1 282,50	1 282,50	0,0000	0,0000
29	230040029R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2"	kus	24	104,98	0,00	2 519,52	2 519,52	0,0000	0,0000
30	230080465R00	Řez potrubí 57 x 3,2	kus	20	46,17	0,00	923,40	923,40	0,0000	0,0000
31	230080466R00	Řez potrubí 76 x 3,2	kus	6	48,93	0,00	293,58	293,58	0,0000	0,0000
32	230081046R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 76 x 3,2	kus	6	124,93	0,00	749,58	749,58	0,0000	0,0000
33	230081043R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 57 x 6,3	kus	20	126,35	0,00	2 527,00	2 527,00	0,0000	0,0000
34	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	147	11,97	0,00	1 759,59	1 759,59	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

~~198 860,54 Kč~~

Σ 99 389,-