



# Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
odbor nakládání s majetkem



MELTX00WC940

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/89035/2021

TEPO, spol. s r.o.

Na Pavlu 2191

436 01 Litvínov

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 47284854

DIČ: CZ47284854

Datum:

06.12.2021

## Objednávka č. 05/528/2021 (uvádějte ve faktuře)

KT/11840/21

Objednáváme u Vás:

Položka	cena/kpl	ks	celkem bez DPH	celkem s DPH
Obnova šaten a soc. zázemí – šatny muži MPO, Vodní 871 dle cen. nabídky	189 882,15	1	189 882,15	229 757,40
Termín: 30.12.2021				
<b>Celkem</b>			<b>189 882,15</b>	<b>229 757,40</b>

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Město Litvínov  
odbor na:




Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová  
vedoucí odboru nakládání s majetkem

*SOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM  
4.12.2021*

V Litvínově dne: 06.12.2021

Fakturujte na adresu: Městský úřad Litvínov,  
se sídlem náměstí Míru  
436 01 Litvínov

Na P  
IČ: 4



r.o. ©

Litvínov  
boží dodejte na adresu:  
7284854

Rozpočtová skladba: 6171 5171 05 00555 obnova

### Příkazce operace

Operaci schvalují: Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová Dne: 06.12.2021

Podpis:

### Správce rozpočtu

Operaci schvalují:  Dne: 06.12.2021

Podpis:

Komerční banka, a. s.,  
číslo účtu 921491/0100  
IČ: 002 66 027  
DIČ: CZ00266027



*Handwritten mark*

**Město Litvínov, se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov**

**Písemný záznam o předběžné řídicí kontrole před schválením závazku**

Rozpočtová skladba: 6171 5171 05 00555 obnova

Identifikace připravované operace: obj. č. 05/528/2021 obnova šaten muži – MPO Vodní 871

Výše budoucího závazku 11.492,40 Kč (Cena celkem)

Příkazce operace schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
06.12.2021	Mgr. Štěpánka Kolčavová	Bretová

Správce rozpočtu schvaluje připravovanou operaci

Datum	Jméno a příjmení	Podpis příkazce
06.12.2021		



## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Město Litvínov 2021	JKSO	
Název objektu	Sociální zařízení - muži (pracoviště MP)	EČO	
		Místo	Litvínov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	Město Litvínov		
Projektant			
Zhotovitel	TEPO, spol. s r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		01.12.2021	
			CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	3 318,70	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 724,51	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	117 075,67	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	77 514,72	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	2 250,00
7	ZRN (ř. 1-6)		203 633,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	2 250,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>205 883,60</b></td> </tr> <tr> <td><b>Sleva</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-16 001,45</b></td> </tr> <tr> <td><b>Celkem po slevě bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>189 882,15</b></td> </tr> <tr> <td><b>DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Základ daně</b></td> </tr> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">189 882,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>39 875,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>229 757,40</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>205 883,60</b>	<b>Sleva</b>	<b>-16 001,45</b>	<b>Celkem po slevě bez DPH</b>	<b>189 882,15</b>	<b>DPH</b>	<b>Základ daně</b>	snížená 15,0	0,00	základní 21,0	189 882,15		<b>39 875,25</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>229 757,40</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>	<b>205 883,60</b>																								
<b>Sleva</b>	<b>-16 001,45</b>																								
<b>Celkem po slevě bez DPH</b>	<b>189 882,15</b>																								
<b>DPH</b>	<b>Základ daně</b>																								
snížená 15,0	0,00																								
základní 21,0	189 882,15																								
	<b>39 875,25</b>																								
<b>Cena s DPH</b>	<b>229 757,40</b>																								
<b>E Přípočty a odpočty</b>																									
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

Cenová nabídka je zpracována dle cenové soustavy ÚRS 2021/1.

Zhotovitel poskytne objednateli slevu na stavební práce ve výši 15% z objemu prací 106.676,30, tj sleva ve výši 16.001,45 Kč bez DPH.

# ROZPOČET

Stavba: Město Litvínov 2021

Objekt: Sociální zařízení - muži (pracoviště MP)

Objednatel: Město Litvínov

Zhotovitel: TEPO, spol. s r.o.

Místo: Litvínov

Zpracoval:

Datum: 25. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>9 043,21</b>	<b>0,096</b>
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>3 930,30</b>	<b>0,096</b>
1	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	11,000	59,30	652,30	0,003
2	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	11,000	164,00	1 804,00	0,060
3	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,000	134,00	1 474,00	0,033
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>4 986,19</b>	<b>0,000</b>
4	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,794	801,00	1 436,99	0,000
5	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	8,970	86,00	771,42	0,000
6	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,794	233,00	418,00	0,000
7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,940	10,20	182,99	0,000
8	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,799	1 210,00	2 176,79	0,000
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>126,72</b>	<b>0,000</b>
9	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,096	1 320,00	126,72	0,000
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>194 590,39</b>	<b>2,127</b>
<b>722</b>		<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>4 640,00</b>	<b>0,002</b>
10	722170900	Napojení ZP na stávající rozvody	kus	8,000	580,00	4 640,00	0,002
<b>725</b>		<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>60 909,94</b>	<b>0,196</b>
11	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	208,00	416,00	0,000
12	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 880,00	11 760,00	0,058
13	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	3,000	4 220,00	12 660,00	0,053
14	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	86,00	258,00	0,000
15	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	137,00	137,00	0,000
16	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 670,00	3 670,00	0,015
17	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	262,00	262,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
18	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	145,00	145,00	0,000
19	725241111	Sprchový kout keramická dlažba ve spádu do podlahové vpusti nebo žlábků	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00	0,012
20	725244522	Sprchová zástěna rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu 800x800 mm	soubor	1,000	7 780,00	7 780,00	0,032
21	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	215,00	215,00	0,000
22	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	5 970,00	5 970,00	0,015
23	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,000	43,20	129,60	0,000
24	725811301	Ventil tlačný samouzavírací s omezenou dobou výtoku 6 l/min G 1/2"	kus	3,000	2 810,00	8 430,00	0,004
25	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	82,20	82,20	0,000
26	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez vypusti	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00	0,002
27	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	154,00	308,00	0,000
28	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00	0,004
29	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	5,000	23,90	119,50	0,000
30	725851325	Ventil odpadní bez přepadu G 5/4"	kus	5,000	256,00	1 280,00	0,001
31	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	607,823	0,21	127,64	0,000

#### 741 Elektroinstalace - silnoproud

14 757,00

0,005

32	741310001	Montáž vypínačů a zásuvek	kus	5,000	141,00	705,00	0,000
33	34535015	vypínač 1 ABB classic	kus	4,000	89,00	356,00	0,000
34	34535016	zásuvka ABB classic	kus	1,000	95,00	95,00	0,000
35	34535017	kabel CYKY 3x1,5j	m	5,000	36,00	180,00	0,001
36	34535018	spojovací a montážní materiál	kus	1,000	353,00	353,00	0,000
37	741371000	Demontáž stávajících zařízení	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	0,000
38	741372000	Zasekání kabelu a krabičky	kus	1,000	235,00	235,00	0,000
39	741378000	Montáž svítidel	kus	7,000	353,00	2 471,00	0,000
40	34800001	svídlo Adar Led 13w	kus	6,000	835,00	5 010,00	0,003
41	34800002	svídlo s čidlem Nela 2 wcl-19r	kus	1,000	882,00	882,00	0,001
42	741810001	Revizní zpráva	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,000
43	998741101	Přesun hmot, doprava	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000

#### 763 Konstrukce suché výstavby

13 860,07

0,168

44	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,600	567,00	907,20	0,022
45	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,500	686,00	7 203,00	0,128
46	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,500	703,00	1 054,50	0,018
47	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	12,000	30,20	362,40	0,001
48	763131761	Příplatek k SDK podhledu za členitost prostoru	m2	12,000	282,00	3 384,00	0,000
49	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	129,111	7,35	948,97	0,000

#### 766 Konstrukce truhlářské

11 537,45

0,046

50	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	707,00	2 121,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm, buk	kus	1,000	2 440,00	2 440,00	0,016
52	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm, bílé	kus	2,000	2 440,00	4 880,00	0,026
53	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	161,00	483,00	0,000
54	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu(hranatý) a montážního materiálu BB 72, nerez	kus	1,000	495,00	495,00	0,001
55	54914624	kování dveřní vrchní klika včetně štítu(oválný) a montážního materiálu WC 72, matný nikl	kus	2,000	475,00	950,00	0,002
56	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	3,000	27,90	83,70	0,000
57	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	114,527	0,74	84,75	0,000

### 771 Podlahy z dlaždic

**17 754,40 0,397**

58	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	12,000	13,60	163,20	0,000
59	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	12,000	48,70	584,40	0,004
60	771151011	Vyrovnání podlah lepidlem	m2	12,000	170,00	2 040,00	0,055
61	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,000	90,50	1 086,00	0,000
62	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	12,000	545,00	6 540,00	0,083
63	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	13,200	402,00	5 306,40	0,253
64	771577114	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem spárování tmelem	m2	12,000	53,30	639,60	0,000
65	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (sprchový kout)	m2	1,500	316,00	474,00	0,002
66	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	168,336	5,47	920,80	0,000

### 781 Dokončovací práce - obklady

**68 907,39 1,296**

67	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	54,000	6,39	345,06	0,000
68	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	54,000	48,70	2 629,80	0,016
69	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách (sprchový kout)	m2	8,000	368,00	2 944,00	0,012
70	781151031	Vyrovnání podkladu lepidlem	m2	54,000	140,00	7 560,00	0,243
71	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	38,400	72,70	2 791,68	0,000
72	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	54,000	507,00	27 378,00	0,324
73	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	59,400	343,00	20 374,20	0,701
74	781477114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých spárování tmelem	m2	54,000	55,70	3 007,80	0,000
75	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	670,305	2,80	1 876,85	0,000

### 783 Dokončovací práce - nátěry

**350,00 0,001**

76	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	2,000	175,00	350,00	0,001
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

**1 874,14 0,017**

77	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,000	5,04	55,44	0,000
78	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,000	31,10	342,10	0,011
79	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,000	64,20	1 476,60	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>2 250,00</b>	<b>0,000</b>
	<b>VRN8</b>	<b>Přesun stavebních kapacit</b>				<b>2 250,00</b>	<b>0,000</b>
80	081002000	Doprava	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>205 883,60</b>	<b>2,223</b>

stavební práce

štuky	3 930,30 Kč
sdk	13 860,07 Kč
dlažba	17 754,40 Kč
obklady	68 907,39 Kč
nátěry	350,00 Kč
malby	1 874,14 Kč
celkem	106 676,30 Kč
sleva 15%	<b>16 001,45 Kč</b>