

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval:

Datum: 3. 5. 2021

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
128	Doplnění kabelizace v žst. Praha Čakovice pro zprovoznění večky Cukrovar, etapa 1	236 500,45	0,00	49 665,09	286 165,54	174 805,00	61 695,45	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	219 774,00	0,00	46 152,54	265 926,54	167 974,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	3 584,00	0,00	752,64	4 336,64	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	13 142,45	0,00	2 759,91	15 902,36	6 831,00	6 311,45	0,00	0,00	0,00
Celkem		236500,45	0,00	49665,09	286165,54	174805,00	61695,45	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Doplnění kabelizace v žst. Praha Čakovice pro zprovoznění večky Cukrovar, etapa 1

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Čakovice

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521010	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	135,000	60,20	8 127,00	0,00	8 127,00	0,000	0,000
2	759	7590521015	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	750,000	89,30	66 975,00	0,00	66 975,00	0,000	0,000
10	759	7590120080	Skříňové Skříň kabelová pomocná SKP 76 32xSV-12 C (CV490449011)	kus	1,000	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,000	0,000
4	759	7590120120	Skříňové Základ betonový PSK (HM0592111090000)	kus	1,000	443,00	443,00	0,00	443,00	0,000	0,000
5	759	7590520624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 10 x 4 x 0,8	m	375,000	96,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	21 714,00	21 714,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	21 714,00	21 714,00		0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	135,000	21,40	0,00	2 889,00	2 889,00	0,000	0,000
7	R	7590525231	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	750,000	25,10	0,00	18 825,00	18 825,00	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	34 715,00	34 715,00		0,000
9	R	7590125030	Montáž skříňové PSK, SKP, SPP	kus	1,000	9 290,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,000	0,000
8	R	7590525165	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYDY do 100 XN	m	375,000	67,80	0,00	25 425,00	25 425,00	0,000	0,000
Celkem							163 345,00	56 429,00	219 774,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Doplnění kabelizace v žst. Praha Čakovice pro zprovoznění večky Cukrovar, etapa 1

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Čakovice

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	3 584,00	3 584,00		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	3 584,00	3 584,00		0,000
1	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	2,000	1 470,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,000	0,000
2	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	2,000	322,00	0,00	644,00	644,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	3 584,00	3 584,00		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Doplnění kabelizace v žst. Praha Čakovice pro zprovoznění večky Cukrovar, etapa 1

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: žst. Praha Čakovice

Zpracoval:

Datum: 21. 9. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	2 821,45	2 821,45		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	2 821,45	2 821,45		0,000
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	564,290	5,00	0,00	2 821,45	2 821,45	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	5 694,00	5 694,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	5 694,00	5 694,00		0,000
2	R	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny	t	3,000	1 310,00	0,00	3 930,00	3 930,00	0,000	0,000
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pr	t	3,000	588,00	0,00	1 764,00	1 764,00	0,000	0,000
OST Ostatní							0,00	4 627,00	4 627,00		0,000
4	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,000	379,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,000	0,000
5	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	13 142,45	13 142,45		0,000