

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4091/2020**

**"Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

### **OMLUX, spol. s r.o.**

se sídlem Zelený vršek 422/4, Lhotka, 725 28 Ostrava

IČO: 61944840

DIČ: CZ61944840

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Konečný, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 207062516/0300

evidence: v OR, vedeném KS v Ostravě, pod spisovou značkou, XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.5.2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/4091/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo "Snížení

energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - stavební práce (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 125 989,06 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>15 940 940,04 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	<b>1 471 900,14 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	<b>541 330,67 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	<b>16 871 509,51 Kč</b>
DPH	<b>3 543 017,00 Kč</b>
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	<b>20 414 526,51 Kč</b>

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek IV. odst. 3. smlouvy ve znění

*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 210 dnů od předání a převzetí staveniště"*

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:


*"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: nejpozději do 230 dnů od předání a převzetí staveniště"*.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1908/21/RK ze dne 16.11.2021.

V Liberci dne 7. 12. 2021

V Ostravě dne 29. 11. 2021



...



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03252019/OP1

Stavba: Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

KSO:  
Místo: LRN Cvikov

CC-CZ:  
Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:  
Liberecký kraj

IČ: 70891508  
DIČ:

Zhotovitel:  
OMLUX, spol. s r.o.

IČ: 61944840  
DIČ: CZ61944840

Projektant:  
Ing. arch. Tomáš Adámek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
OMLUX, spol. s r.o.

IČ: 61944840  
DIČ: CZ61944840

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>930 569,47</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>930 569,47</b>	<b>195 419,59</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 125 989,06</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03252019/OP1

**Stavba:** Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Místo: LRN Cvikov

Datum:

27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>930 569,47</b>	<b>1 125 989,06</b>	
<b>ZL</b>	<b>Změnové listy č. 1</b>	930 569,47	1 125 989,06	<b>STA</b>
1.01	Venkovní žaluzie - změna na systémové řešení s kompaktní schránkou s vodicími panely	179 213,93	216 848,86	Soupis
1.02	Střecha - změna položky odpovídající prováděné činnosti	80 296,34	97 158,57	Soupis
1.03	Postupné rozebírání komínů - nadstřešní část	42 636,93	51 590,69	Soupis
1.04	Nesoulad výměr lešení dle zadání se skutečností	265 007,38	320 658,93	Soupis
1.05	Nesoulad výměr valbové střechy se skutečností	167 336,57	202 477,25	Soupis
1.06	Provedení povlakové krytiny 3 plochých střech	181 128,10	219 165,00	Soupis
1.07	Překotvení konzoly na novou výdřevu	4 296,05	5 198,22	Soupis
1.08	Úprava zábradlí jižní terasy - kolize s fasádou	4 346,10	5 258,78	Soupis
1.09	Zhotovení nouzových přepadů jižní terasy	6 308,07	7 632,76	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.01 - Venkovní žaluzie - změna na systémové řešení s kompaktní schránkou s vodícími panely**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**179 213,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 213,93	21,00%	37 634,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**216 848,86**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.01 - Venkovní žaluzie - změna na systémové řešení s kompaktní schránkou s vodícími panely**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**179 213,93**

HSV - Práce a dodávky HSV	8 969,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 129,10
997 - Přesun sutě	3 840,37
PSV - Práce a dodávky PSV	170 244,46
713 - Izolace tepelné	15 216,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	155 032,78
767 - Konstrukce zámečnické	-510 348,15
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	510 342,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.01 - Venkovní žaluzie - změna na systémové řešení s kompaktní schránkou s vodícími panely**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**179 213,93**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 969,47	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 129,10	
0	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	36,900	139,00	5 129,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978036191</a>					
	VV		2,05*0,3*2*30		36,900			
D	997		Přesun sutě				3 840,37	
89	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,845	333,50	615,31	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace					
90	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,845	448,50	827,48	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,845	184,00	339,48	dle SoD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,900	10,35	381,92	dle SoD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		1,845*20 "Přepočtené koeficientem množství		36,900			
	VV		Součet		36,900			
93	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,845	908,50	1 676,18	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				170 244,46	
D	713		Izolace tepelné				15 216,84	
0	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,900	191,00	7 047,90	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713131141</a>					
	VV		2,05*0,3*2*30		36,900			
0	M	28376523	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl.30mm	m2	38,745	204,00	7 903,98	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem tl.30mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376523">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376523</a>					
	VV		36,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		38,745			
132	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,256	1 035,00	264,96	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				155 032,78	
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000	21,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/742121001</a>					
0	M	34121264	kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 5e	m	144,000	8,60	1 238,40	CS ÚRS 2021 02
	PP		kabel datový venkovní jádro Cu plně plášť PE (U/UTP) kategorie 5e					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34121264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34121264</a>					
	VV		120*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		144,000			
0	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	250,000	80,50	20 125,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741110511</a>					
0	M	34571812	lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení děrovaná plastová 20x10mm	m	262,500	36,30	9 528,75	CS ÚRS 2021 02
	PP		lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení děrovaná plastová 20x10mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571812</a>					
	VV		250*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		262,500			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	50,000	38,30	1 915,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112061">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741112061</a>					
0	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	50,000	12,40	620,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571450">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34571450</a>					
0	K	741122142	Montáž kabelů Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	360,000	48,60	17 496,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122142</a>					
0	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	414,000	28,20	11 674,80	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/34111090</a> 360*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		414,000			
0	K	741.01	Úprava rozvaděče	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	cena SUB
			PP Úprava rozvaděče					
0	K	741.02	Soliris sensor RTS (senzor osvětlení a větru)	kus	2,000	2 535,50	5 071,00	cena SUB
			PP Soliris sensor RTS (senzor osvětlení a větru)					
0	K	741.03	Alnic CCU223 /řídící jednotka)	kus	30,000	1 452,00	43 560,00	cena SUB
			PP Alnic CCU223 /řídící jednotka)					
0	K	741.04	Chronis IB	kus	2,000	3 242,80	6 485,60	cena SUB
			PP Chronis IB					
0	K	741.05	Soliris IB	kus	2,000	3 432,00	6 864,00	cena SUB
			PP Soliris IB					
0	K	741.06	Drobný instalační materiál	kus	1,000	3 339,60	3 339,60	cena SUB
			PP Drobný instalační materiál					
0	K	741.07	Stavební přípomocce	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	cena SUB
			PP Stavební přípomocce					
0	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	12 300,00	12 300,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741810002</a>					
0	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 538,482	0,77	1 184,63	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998741203</a>					
D		767	Konstrukce zámečnické				-510 348,15	
258	K	R-767-019	D+M hliníkových venkovních žaluzií, profil C80, bílá barva, vodící lišty, plechový kryt, s elektrickým pohonem ovládaných zevnitř tří polohovým vypínačem a také impulsem od větrných čidel, vč. čidel a kabeláže, instalované do stávajících lišt D+M hliníkových venkovních žaluzií, profil C80, bílá barva, vodící lišty, plechový kryt, s elektrickým pohonem ovládaných zevnitř tří polohovým vypínačem a také impulsem od větrných čidel, vč. čidel a kabeláže, instalované do stávajících lišt	m2	-117,000	4 361,95	-510 348,15	dle SoD
			PP D+M hliníkových venkovních žaluzií, profil C80, bílá barva, vodící lišty, plechový kryt, s elektrickým pohonem ovládaných zevnitř tří polohovým vypínačem a také impulsem od větrných čidel, vč. čidel a kabeláže, instalované do stávajících lišt					
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				510 342,99	
0	K	786623021	Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl do 4 m2 Montáž fasádních žaluzií upevněných před okenní nebo dveřní otvor na fasádu, ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	30,000	1 490,00	44 700,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623021</a>					
0	M	55342548	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2 žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2	m2	117,000	2 833,20	331 484,40	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342548">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342548</a>					
0	K	786623041	Montáž žaluziové schránky dl přes 1300 do 2400 mm Montáž venkovních žaluzií žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	30,000	666,00	19 980,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/786623041</a>					
0	M	28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	30,000	3 750,00	112 500,00	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376719">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28376719</a>					
0	K	998786203	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 086,644	0,33	1 678,59	CS ÚRS 2021 02
			PP Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998786203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998786203</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.02 - Střecha - změna položky odpovídající prováděné činnosti

KSO:

Místo: LRN Cvikov

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel:

Liberecký kraj

IČ:

70891508

DIČ:

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**80 296,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 296,34	21,00%	16 862,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 158,57**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.02 - Střecha - změna položky odpovídající prováděné činnosti

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**80 296,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 513,58

997 - Přesun sutě

3 513,58

PSV - Práce a dodávky PSV

76 782,76

764 - Konstrukce klempířské

76 782,76

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.02 - Střecha - změna položky odpovídající prováděné činnosti

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**80 296,34**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 513,58	
D	997		Přesun sutě				3 513,58	
89	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	1,688	333,50	562,95	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace					
90	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	1,688	448,50	757,07	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,688	184,00	310,59	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,760	10,35	349,42	dle SoD
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		1,688*20 "Přepočtené koeficientem množství"		33,760			
	VV		Součet		33,760			
93	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,688	908,50	1 533,55	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 782,76	
D	764		Konstrukce klempířské				76 782,76	
151	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do sutí	m2	-598,696	51,75	-30 982,52	dle SoD
	PP		Demontáž krytiny ze šablon do sutí					
0	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí	m2	598,696	180,00	107 765,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí					

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/764001821](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.03 - Postupné rozebírání komínů - nadstřešní část**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**42 636,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 636,93	21,00%	8 953,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**51 590,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.03 - Postupné rozebírání komínů - nadstřešní část**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**42 636,93**

HSV - Práce a dodávky HSV

42 636,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 890,38

997 - Přesun sutě

15 746,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.03 - Postupné rozebírání komínů - nadstřešní část

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**42 636,93**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 636,93	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 890,38	
0	K	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	4,527	5 940,00	26 890,38	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981331111</a>					
	VV		1,5*0,5*0,5*2		0,750			
	VV		2,6*(1,15*0,5+0,65*1,35)		3,777			
	VV		Součet		4,527			
D	997		Přesun sutě				15 746,55	
89	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	7,565	333,50	2 522,93	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace					
90	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	7,565	448,50	3 392,90	dle SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně					
91	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,565	184,00	1 391,96	dle SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
92	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,300	10,35	1 565,96	dle SoD
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		7,565*20 "Přepočtené koeficientem množství		151,300			
	VV		Součet		151,300			
93	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	7,565	908,50	6 872,80	dle SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.04 - Nesoulad výměr lešení dle zadání se skutečností**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**265 007,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 007,38	21,00%	55 651,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**320 658,93**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.04 - Nesoulad výměr lešení dle zadání se skutečností**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**265 007,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

265 007,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

265 007,38

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.04 - Nesoulad výměr lešení dle zadání se skutečností

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**265 007,38**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					265 007,38	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					265 007,38	
69	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 313,218	40,25	52 857,02	dle SoD
	PP	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m						
	VV	"odpočet SoD"-3193,782						
	VV	Mezisoučet						
	VV	"skutečnost"						
	VV	8*7+12*8+6*7 "terasy jih"						
	VV	13,5*23+11,5*22+3*14+4*21+2,5*17+4*21 "východní strana + roh sever (strana jižní terasy)"						
	VV	51 "přihrady"						
	VV	77 "obestavení komínu"						
	VV	1,5*9+12*15+2,5*16+8,5*15 "východní roh jižního křídla"						
	VV	31,5*9 "jižní strana (terasa)"						
	VV	33,5*9 "jižní strana (pod terasou)"						
	VV	2,5*18+9,5+6*15+2*17+3*9 "západní strana vpravo (nad schody)"						
	VV	2*10+7,5*17 "levá strana jižní terasy"						
	VV	8*8+3*15+1,5*8+5*22+3*9+7,5*14+11*14 "západní strana + větší terasa"						
	VV	(4+18)*8 "západní strana (pod terasou)"						
	VV	(23+10+22)*18 "severozápadní křídlo"						
	VV	3*18+4*4+4*14+6*16+5*16+5*17 "severní strana"						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
70	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	196 982,700	0,81	159 555,99	dle SoD
	PP	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití						
	VV	Pronájem lešení						
	VV	výpočet dle montáže						
	VV	1313,218*150						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Součet						
71	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	1 313,218	23,00	30 204,01	dle SoD
	PP	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m						
72	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 313,218	5,75	7 551,00	dle SoD
	PP	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken						
73	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	196 982,700	0,06	11 818,96	dle SoD
	PP	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití						
74	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 313,218	2,30	3 020,40	dle SoD
	PP	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.05 - Nesoulad výměr valbové střechy se skutečností**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**167 336,57**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 336,57	21,00%	35 140,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**202 477,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.05 - Nesoulad výměr valbové střechy se skutečností**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**167 336,57**

PSV - Práce a dodávky PSV

167 336,57

713 - Izolace tepelné

56 503,73

762 - Konstrukce tesařské

98 393,66

764 - Konstrukce klempířské

12 439,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.05 - Nesoulad výměr valbové střechy se skutečností**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**167 336,57**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				167 336,57	
D	713		Izolace tepelné				56 503,73	
127	K	713151165	Montáž izolace tepelné střešních šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 160 mm	m2	14,887	184,00	2 739,21	dle SoD
	PP		Montáž izolace tepelné střešních šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 160 mm					
	VV		"odpočet SoD" -618,496			-618,496		
	VV		Mezisoučet			-618,496		
	VV		(24,55+36,5)/2*7,221*2 "skutečnost"			440,842		
	VV		0,6*20+2,9*1,23/2*2			15,567		
	VV		1,5*0,5*9+2,0*0,8/2*2*9			21,150		
	VV		12,3*7,3/2			44,895		
	VV		3,3*2,7*2+5*2,2/2			23,320		
	VV		2,6*4,59*2+7,8*4,59/2			41,769		
	VV		12,203*7,3/2-7,8*4,59/2			26,640		
	VV		8*2,4			19,200		
	VV		Mezisoučet			633,383		
	VV		Součet			14,887		
128	M	28376	deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 160mm	m2	17,120	672,75	11 517,48	dle SoD
	PP		deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 160mm					
	VV		materiál					
	VV		14,887*1,15			17,120		
	VV		Součet			17,120		
129	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	633,383	40,25	25 493,67	dle SoD
	PP		Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií					
	VV		Tepelná izolace větrané střešy - parotěs					
	VV		S1,S2					
	VV		"parotěs" 633,383			633,383		
	VV		Součet			633,383		
130	M	28329274	folie nehořlavá parotěsná	m2	719,902	23,00	16 557,75	dle SoD
	PP		folie nehořlavá parotěsná					
	VV		materiál					
	VV		626,002*1,15			719,902		
	VV		Mezisoučet			719,902		
	VV		Součet			719,902		
132	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,189	1 035,00	195,62	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m					
D	762		Konstrukce tesařské				98 393,66	
0	M	60726236	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm	m2	85,668	176,00	15 077,57	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 10mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60726236">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60726236</a>					
	VV		77,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			85,668		
0	M	60726250	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	161,211	480,00	77 381,28	CS ÚRS 2021 02
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60726250">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60726250</a>					
	VV		146,555*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			161,211		
146	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,407	460,00	2 487,22	dle SoD
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					
	VV		Spojovací materiál					
	VV		0,42+0,1			0,520		
	VV		85,668*0,01+161,211*0,025			4,887		
	VV		Součet			5,407		
150	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	3,331	1 035,00	3 447,59	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				12 439,18	
151	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	29,306	51,75	1 516,59	dle SoD
	PP		Demontáž krytiny ze šablon do suti					
	VV		-598,696 "odpočet SoD"			-598,696		
	VV		Mezisoučet			-598,696		
	VV		(24,55+36,5)/2*7,221*2 "skutečnost"			440,842		
	VV		0,6*20+2,8*1,1/2*2			15,080		
	VV		1,5*0,4*9+1,95*0,75/2*2*9			18,563		
	VV		12,203*7,282/2			44,431		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,25*2,7*2+5*2,2/2		23,050			
	VV		2,55*4,55*2+7,8*4,55/2		40,950			
	VV		12,203*7,282/2-7,8*4,55/2		26,686			
	VV		8*2,3		18,400			
	VV		Mezisoučet		628,002			
	VV		Součet		29,306			
165	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	14,887	733,70	10 922,59	dle SoD
	PP		Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°					
	VV		"odpočet SoD" -618,496		-618,496			
	VV		"skutečnost" 633,383		633,383			
	VV		Součet		14,887			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.06 - Provedení povlakové krytiny 3 plochých střech**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**181 128,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	181 128,10	21,00%	38 036,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**219 165,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.06 - Provedení povlakové krytiny 3 plochých střech**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**181 128,10**

PSV - Práce a dodávky PSV

181 128,10

---

712 - Povlakové krytiny

181 128,10



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.06 - Provedení povlakové krytiny 3 plochých střech

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**181 128,10**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				181 128,10	
D	712		Povlakové krytiny				181 128,10	
104	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	281,993	281,75	79 451,53	dle SoD
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji					
	VV		(7,35*9,35+0,4*1,95)*2		139,005			
	VV		7,75*18,45		142,988			
	VV		Součet		281,993			
105	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá	m2	324,292	173,65	56 313,31	dle SoD
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm šedá					
	VV		materiál					
	VV		281,993*1,15		324,292			
	VV		Součet		324,292			
109	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 255 mm	m	97,550	299,00	29 167,45	dle SoD
	PP		Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 255 mm					
	VV		prvek PSV					
	VV		K16					
	VV		(9,35+7,35+9,75)*2		52,900			
	VV		18,45*2+7,75		44,650			
	VV		Součet		97,550			
110	K	712363362	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 140 mm	m	23,250	264,50	6 149,63	dle SoD
	PP		Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 140 mm					
	VV		prvek PSV					
	VV		K18					
	VV		(7,35+0,4)*2		15,500			
	VV		7,75		7,750			
	VV		Součet		23,250			
112	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	281,993	17,25	4 864,38	dle SoD
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy					
	VV		(7,35*9,35+0,4*1,95)*2		139,005			
	VV		7,75*18,45		142,988			
	VV		Součet		281,993			
113	M	69311168	textilie ÚV stabilizace 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	324,292	12,65	4 102,29	dle SoD
	PP		textilie ÚV stabilizace 150 g/m2 do š 8,8 m					
	VV		materiál					
	VV		281,993*1,15		324,292			
	VV		Součet		324,292			
115	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	1,043	1 035,00	1 079,51	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.07 - Překotvení konzoly na novou výdřevu**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**4 296,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 296,05	21,00%	902,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 198,22**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.07 - Překotvení konzoly na novou výdřevu**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 296,05**

PSV - Práce a dodávky PSV

4 296,05

762 - Konstrukce tesařské

3 016,94

764 - Konstrukce klempířské

1 279,11

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.07 - Překotvení konzoly na novou výdřevu

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**4 296,05**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 296,05	
D	762		Konstrukce tesařské				3 016,94	
133	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,102	1 035,00	105,57	dle SoD
	PP		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4					
	VV		Impregnace					
	VV		4*0,16*0,16		0,102			
	VV		Mezisoučet		0,102			
	VV		Součet		0,102			
0	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	4,000	698,00	2 792,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332923">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332923</a>					
146	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,102	460,00	46,92	dle SoD
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny					
150	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,070	1 035,00	72,45	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m					
D	764		Konstrukce klempířské				1 279,11	
0	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	1,000	214,00	214,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764003801</a>					
0	K	764305122	Montáž lemování trub, konzol nebo držáků s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm	kus	1,000	411,00	411,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Montáž lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764305122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764305122</a>					
0	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střeš s krytinou skládanou D přes 75 do 100 mm	kus	1,000	651,00	651,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764315622">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764315622</a>					
184	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,003	1 035,00	3,11	dle SoD
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.08 - Úprava zábradlí jižní terasy - kolize s fasádou**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**4 346,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 346,10	21,00%	912,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 258,78**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.08 - Úprava zábradlí jižní terasy - kolize s fasádou**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**4 346,10**

HSV - Práce a dodávky HSV	109,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109,40
PSV - Práce a dodávky PSV	26,70
767 - Konstrukce zámečnické	26,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 210,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.08 - Úprava zábradlí jižní terasy - kolize s fasádou**

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**4 346,10**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109,40		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				109,40		
0	K	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	2,000	54,70	109,40	CS ÚRS 2021 02	
			PP	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímk, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976082131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976082131</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				26,70		
D	767		Konstrukce zámečnické				26,70		
0	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1,000	26,70	26,70	CS ÚRS 2021 02	
			PP	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996701">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767996701</a>					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 210,00		
0	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	10,000	421,00	4 210,00	CS ÚRS 2021 02	
			PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník					
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS2131</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

**1.09 - Zhotovení nouzových přepadů jižní terasy**

KSO:

Místo: LRN Cvikov

Zadavatel:

Liberecký kraj

Zhotovitel:

OMLUX, spol. s r.o.

Projektant:

Ing. arch. Tomáš Adámek

Zpracovatel:

OMLUX, spol. s r.o.

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2021

IČ:

70891508

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

IČ:

DIČ:

IČ:

61944840

DIČ:

CZ61944840

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**6 308,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 308,07	21,00%	1 324,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 632,76**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

### 1.09 - Zhotovení nouzových přepadů jižní terasy

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš  
Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady stavby celkem

**6 308,07**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 220,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 088,07

712 - Povlakové krytiny

4 088,07

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Léčebna respiračních nemocí Cvikov - Dodatek č. 1

Objekt:

ZL - Změnové listy č. 1

Soupis:

## 1.09 - Zhotovení nouzových přepadů jižní terasy

Místo: LRN Cvikov

Datum: 27. 10. 2021

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: Ing. arch. Tomáš Adámek

Zhotovitel: OMLUX, spol. s r.o.

Zpracovatel: OMLUX, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**6 308,07**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 220,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 220,00	
0	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	0,600	3 700,00	2 220,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977151121</a>					
	VV		0,3*2		0,600			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 088,07	
D	712		Povlakové krytiny				4 088,07	
0	K	712998004	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 110	kus	2,000	593,00	1 186,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu DN 110					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712998004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712998004</a>					
0	M	28342470	chrlíč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		chrlíč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342470">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28342470</a>					
0	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,002	1 035,00	2,07	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712103</a>					

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	OMLUX spol. s r.o.		
Investor:	Liberecký kraj	Datum: 01.11.2021	
Název akce: <b>Snížení energetické náročnosti pavilonu v Martinově údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace - stavební práce</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	<b>Rozpočet dle SOD, RTS 2021, URS 2021</b>	
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:		<b>Nabídky profesních specialistů, subdodavatelů</b>	
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a méněprací. Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány:</p> <p>- <b>v souladu s §222 odst. 4 zákona</b> č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) a nižší než</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo</li><li>2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce</li></ol> <p>Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p> <p>- <b>v souladu s § 222 odst. 5 zákona</b> č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejichž potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p> <p>- <b>v souladu s § 222 odst. 6 zákona</b> č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,</p>			



- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Jedná se o soubor prací a dodávek, jejichž potřeba vznikla v průběhu výstavby a při odkrývání původních konstrukcí

**Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 4 Zákona:**

**1.01 Venkovní žaluzie – Změna na systémové řešení s kompaktním boxem s vodícími panely - upřesnění**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodů zajištění většího prostupu světla do místností a zlepšení ochrany žaluzií a jejich krytí proti silnému větru byl původní návrh optimalizován a upraven na řešení venkovního stínění se skrytými žaluziovými boxy s montáží nad okenní prvek bez zmenšení pohledové plochy oken.

Méněpráce 510 348,15 Kč bez DPH; vícepráce 689 562,08 Kč bez DPH

**změna 1.01 celkem: 179 213,93 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 5 Zákona:**

**1.02 Střecha – Změna položky neodpovídající prováděné činnosti – upřesnění.**

**Popis a zdůvodnění změny:**

V rozpočtu byla zvolena položka, která neodpovídá typu demontované krytiny. V soupisu původně uvedena méně pracná položka demontáž krytiny ze šablon nahrazena skutečně prováděnou pracnější demontáží krytiny ze svitků nebo tabulí.

Méněpráce 30 982,52 Kč bez DPH; vícepráce 111 278,86 Kč bez DPH

**změna 1.02 celkem: 80 296,34 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**1.03 Postupné rozebírání komínů – nadstřešní část – upřesnění**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Projektová dokumentace požadovala demontáž nadstřešních části komínů, které již nejsou využívány. Z tohoto důvodu musí být položky do rozpočtu zařazeny, aby mohly být požadované práce provedeny a nevznikalo potenciální místo prostupem střešní roviny, kde by mohlo dojít v budoucnu k zatečení dešťové vody.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 42 636,93 Kč bez DPH

**změna 1.03 celkem: 42 636,93 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**1.04 Nesoulad výměr lešení dle zadání se skutečností**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci stavebních prací byla zjištěna potřeba většího množství lešení pro realizaci oproti





soupisu prací, dodávek a služeb. Tato výměra musí být do rozpočtu zařazena, aby se dalo bezpečně dokončit stavební dílo.

Méně práce 0,00 Kč bez DPH; více práce 265 007,38 Kč bez DPH

**změna 1.04 celkem: 265 007,38 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

#### **1.05 Nesoulad výměr valbové střechy se skutečností – upřesnění.**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci stavebních prací a zaměření skutečného stavu valbové střechy byla upřesněna výměra jejích ploch oproti soupisu prací, dodávek a služeb.

Méně práce 0,00 Kč bez DPH; více práce 167 336,57 Kč bez DPH

**Změna 1.05 celkem: 167 336,57 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**Popis a zdůvodnění změny dle § 222 odst. 6 Zákona:**

#### **1.06 Výměna stávajících asfaltových povlakových krytin plochých střech za povlakovou krytinou z mPVC folie**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Pro zajištění snadnějšího přístupu k provedení předepsané tepelné izolace a parozábrany u dvojitých plochých střech objektu je potřeba sejmout, dnes již dožilé a degradované asfaltové povlakové krytiny a následně po provedení izolací budou nahrazeny novou povlakovou krytinou z mPVC folie.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 181 128,10 Kč bez DPH

**změna 1.06 celkem: 181 128,10 Kč bez DPH**

**Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Doba realizace se prodlouží o 20 dnů.**

**Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

#### **1.07 Překotvení konzoly komína na novou výdřevu – upřesnění**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodů pokládky nové skladby střešního pláště a zajištění stability, bylo nutno upravit a nově ukotvit táhla dvouplášťových komínů na východní straně budovy na novou výdřevu.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 4 296,05 Kč bez DPH

**změna 1.07 celkem: 4 296,05 Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

#### **1.08 Úprava zábradlí jižní terasy – kolize s fasádou – upřesnění**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodů kolize zábradlí jižní terasy s novým provedením kontaktního zateplovacího systému objektu bude nutné upravit zábradlí a jeho konzoly pro uchycení.

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 4 346,10 Kč bez DPH

**změna 1.08 celkem: 4 346,10 Kč bez DPH**



**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

**1.09 Zhotovení nouzových přepadů jižní terasy – upřesnění**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při provádění stavebních prací byla vlivem přívalového deště zaplavena horní terasa a následně bylo zjištěno, že dešťová voda nemá možnost bezpečně odtéct, proto bylo rozhodnuto o realizaci 2 ks havarijních přepadů, tak aby nedocházelo při vydatných deštích k zatékání vody do přilehlých pokojů přes dveřní výplně (výšková niveleta přepadů bude umístěna pod výškou prahů u dveří).

Méněpráce 0,00 Kč bez DPH; vícepráce 6 308,07 Kč bez DPH

**změna 1.09 celkem: 6 308,07Kč bez DPH**

**Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.**

**Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.**

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: č. 1	
Zhotovitel:	OMLUX spol. s r.o.		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Rekapitulace změn závazku:</b>			
	<b>Změna dle zákona 134/2016 Sb.</b>		
	<b>§ 222 odst. 4</b>	<b>§ 222 odst. 5</b>	<b>§ 222 odst. 6</b>
<b>Cena víceprací bez DPH</b>	689 562,08	586 259,74	196 078,32
<b>Cena méněprací bez DPH</b>	- 510 348,15	- 30 982,52	0,00
<b>Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH</b>	1 199 910,23	617 242,26	196 078,32
<b>Absolutní hodnota změny v %</b>	7,53	3,87	1,23
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
<b>541 330,67</b>	<b>1 471 900,14</b>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>930 569,47</b>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		



**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):