

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			410 101,93
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			410 101,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	410 101,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

410 101,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
dod. č. 3 S01 O Omítky		0,00	410 101,93		410 101,93	100
SO01 61	Omítky vnitřní	0,00	138 197,94		138 197,94	34
SO01 620	Omítky vnější - VÍCEPRÁCE	0,00	271 903,99		271 903,99	66
Celkem za stavbu					410 101,93	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			246 852,21	60
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 589,64	10
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			107 671,52	26
998	Přesun hmot	HSV			14 988,56	4
Cena celkem					410 101,93	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka
O:	dod. č. 3 S01 C Omítky	
R:	SO01 61	Omítky vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					
1	601016191	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	414,48000	51,40
				PENETRACE PODKLADU STROP pol. 97 : 414,48	414,48000
2	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	1 650,63000	44,27
				PENETRACE PODKLADU pol. 103,104,105,106 : 834,26+390,69+111,69+313,99	1 650,63000
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					
3	619442431	Vytažení fabionů, hran a koutů jakékoliv délky	m	207,09000	196,00
				1.NP : 50,34+57,7+7,65	115,69000
				2.NP : 50,5+11,4+29,5	91,40000
Díl: 998 Přesun hmot					
4	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,79629	851,00

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3, :

Součet : 3,79629

3,79629

Celkem
94 377,66
21 304,27

73 073,39

40 589,64
40 589,64

3 230,64
3 230,64

Položkový rozpočet

S:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka
O:	dod. č. 3 S01 C Omítky	
R:	SO01 620	Omítky vnější - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					
1	602016191	Penetrační nátěr stěn PROFÍ UNI Putzgrund fasáda : 813,60 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,19200	m2	895,79200 813,60000 82,19200	44,00
2	612311111	Omítka vápenná VNĚJŠÍCH ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená stěn svislých konstrukcí PODHOZ podhoz 10mm v smluvním rozpočtu 771m2 : -771 průměrná tl.20mm na celé ploše (MK2-SANAČNÍ) 813,60- 232,99=580,61m2 : 2*580,61 vyrovnání další 50mm na západní straně nad okny u sgrafita nalevo plocha : 5*(10,50*0,85)	m2	434,84500 -771,00000 1 161,22000 44,62500	260,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
3	622421148	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 7 římsa římsa SO1 : západ : 43,6*0,6+8,10*0,6 východ : 11,20*0,60+4,90*0,60+19,60*0,60+11,27*0,60 jih : 13,80*0,60+6,90*0,60+5,30*0,60 sever : 6,90*0,60 jih SO2 : 6,50*0,50	m2	82,19200 31,02000 28,18200 15,60000 4,14000 3,25000	1 310,00
Díl: 998 Přesun hmot					
4	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,81659	851,00
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3, : Součet : 13,81659					

Celkem
152 474,55
39 414,85

113 059,70

107 671,52
107 671,52

11 757,92
11 757,92