

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2019/02D Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka**

Objekt: **dod. č. 3 SO1 Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce**

Rozpočet: **1 V Ostění, dveřní otvor - místnost č. 101-105**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	14 550,73
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 550,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 550,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 14 550,73 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 913,45	27
997	Přesun sutě	HSV			10 637,28	73
Cena celkem					14 550,73	100

Položkový rozpočet

S:	2019/02D	Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louka
O:	dod. č. 3 SO1	Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce
R:	1 V	Ostění, dveřní otvor - místnost č. 101-105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
Díl: 9					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,15000	943,00

(1,86+1,46)/2*2,00*1,25

4,15000

Díl: 997					
Přesun sutě					
2	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	7,47000	659,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 7,47000

7,47000

3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,47000	254,00
---	-----------	--	---	---------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 7,47000

7,47000

4	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	67,23000	17,00
---	-----------	--	---	----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 67,23000

67,23000

5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	7,47000	358,00
---	-----------	--	---	---------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 7,47000

7,47000

Celkem
3 913,45
3 913,45

10 637,28
4 922,73

1 897,38

1 142,91

2 674,26
