

Stavba:	2019/02 dod. č. 3 Centrum obnovy společ. kultur. dědictví-Kláster Louk	List č. 2
---------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		67 163,90	0,00	67 163,90
dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	67 163,90	0,00	67 163,90
1 M	M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	-19 467,67	0,00	-19 467,67
1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	86 631,57	0,00	86 631,57

Stavba:	2019/02 dod. č. 3	Centrum obnovy společ. kultur. dědictví-Kláster Louk	List č. 3
---------	-------------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
767	Konstrukce zámečnické	PSV	85 898,46	0,00000
772	Podlahy z kamene	PSV	-7 567,24	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	-11 167,32	0,00000
			67 163,90	0,00000

Stavba:	2019/02 dod. č. 3	Centrum obnovy společ. kultur. dědictví-Kláster Louk	List č. 4
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 M	M Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
1	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m - DOD. Č.1 ROZPOČT pol. 38 Z.07	%	-103,82560	2,00	-207,65
2	76700014	14/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	-3,01990	174,00	-525,46
	Výkaz výměr:	madlo dl. 1,80m + kotvení: (1,80+3*0,10)*4,71*1,1 v rozpočtu: -13,90		10,88010 -13,90000		
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						-733,11
Díl: 772 Podlahy z kamene						
3	77200001	Očištění, vytmelení, konzervace stávající kamenné dlažby	m2	-9,12815	829,00	-7 567,24
	Výkaz výměr:	-9,12815		-9,12815		
Celkem za: 772 Podlahy z kamene						-7 567,24
Díl: M21 Elektromontáže						
4	1	PPV el.instalace (6%) ze základu CELKOVÝCH MĚNĚPRACÍ 186 121,95		-11 167,31700	1,00	-11 167,32
	Výkaz výměr:	186121,95*0,06: -186121,95*0,06		-11 167,31700		
Celkem za: M21 Elektromontáže						-11 167,32

Stavba:	2019/02 dod. č. 3	Centrum obnovy společ. kultur. dědictví-Klášter Louk	List č. 5
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
1	201/Z	Zábradlí ocelové vnitřní - ukončení mezi m.č.202 - 201 (recepce)	kg	39,57107	174,00	6 885,37
	Výkaz výměr:	zábradlí oděšující m.č. 202-201 u recepce: (2,50+0,70+2*1,16+0,95)*4,71*1,1 + (2*2,50)*0,62*1,1 +(3*0,1*0,1)*80,0*1,1		39,57107		
2	767 -211	PODSTAVEC POD RACK m.č.211	kg	19,19280	179,00	3 435,51
	Výkaz výměr:	konstrukce jekl 100/60/3 + 4ks kotvící deska: 0,60*4 *7,07*1,1 + 4*0,1*0,1/2*24,00*1,1		19,19280		
3	767 -303	PŘECHODOVÉ LÁVKY V PŮDĚ m.č. 303	kg	110,45122	179,00	19 770,77
	Výkaz výměr:	LÁVKA č.1 - větší: zábradlí Tr. 30/2: (2*0,9+2*0,8)*1,89*1,1 konstrukce jekl 60/40/2: 2*(2*0,35)*2,97*1,1 jekl 40/40/2: 2*(2*1,18*2,35*1,1)+2*(1,05*2,35*1,1) plech slza 4mm vyztužen 3KS - PÁSOVINA P40/8: (1,05*0,80)*34,50*1,1 +3*(0,8*2,51*1,1) šprušle Tr. 30/2: 2*4*0,8*1,89*1,1 LÁVKA č. 2 - menší: jekl 35/35/3: 2*(0,59+0,56+0,27) *2,93*1,1 plech slza 4mm vyztužen 3KS - PÁSOVINA P40/8: (0,56*0,60)*34,50*1,1 +3*(0,6*2,51*1,1) šprušle Tr. 30/2: 2*0,6*1,89*1,1		7,06860 4,57380 17,62970 38,50440 13,30560 9,15332 17,72100 2,49480		
4	76700016	16/Z M+D zábradlí pozink, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	156,21058	174,00	27 180,64
	Výkaz výměr:	skutečnost m.č. 202: (5,40+7*0,90)*4,71*1,1 +2*(5,40+0,9)*0,62*1,1 branka: 2*(0,94+0,9)*4,71*1,1 +(2*0,9)*0,62*1,1 kotvící prvek v desce U č160: 5,45 *18,80*1,1 v rozpočtu POL. 16/Z: -46,00		69,21090 20,29368 112,70600 -46,00000		
5	76700021	21/Z M+D zábradlí, vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	59,50015	149,00	8 865,52
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST: BAROKNÍ SKLEP: (2,45+3*1,20)*4,71*1,1 +(2,45*2)*0,62*1,1+ (3*0,1*0,1)*80,0*1,1 ANGLICKÝ DVOREK: (0,90+11,60+14*1,20)*4,71*1,1 +(0,9*2+11,60*2)*0,62*1,1 +(14*0,1*0,1)*80,0*1,1 rozpočet smluvní + dodatek č.1: -200(-41)		37,32685 181,17330 -159,00000		
6	76700034	34/Z M+D ocelový rám prohlubně pro plošinu, vč.kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	1,72447	137,00	236,25
	Výkaz výměr:	skutečnost P150/10 + KOTVÍCÍ DESKY: (2*1,28+1,52 + 11*0,10*0,10) *11,83*1,1 v rozpočtu: -52,80		54,52447 -52,80000		
7	76700035	35 n /Z M+D zábradlí a zadní stěna pod podestou schodiště u plošiny ZTP vč. doplňků, kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	78,14246	174,00	13 596,79
	Výkaz výměr:	SKUTEČNOST: branka jekl 40/40/3mm -13,97 KG ((4*0,88)*3,30*1,1 + (2*0,88)*0,62*1,1 ZAPOČTENO V POL. 35/Z): 0 rámová konstrukce jekl 60/60/3 dl. 3,04m: 3,04*5,29*1,1 jekl 80/60/3 dl. 3,04m: 3,04*6,20*1,1 výztuhy jekl 60/60/3 dl. 0,9m + Jekl 40/40/2 dl. 0,9m:		0,00000 17,68976 20,73280		

Stavba:	2019/02 dod. č. 3	Centrum obnovy společ. kultur. dědictví-Kláster Louk	List č. 6
Objekt:	dod. 3 zameč	Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky,elektromontáže, podlahy z kamene	
Rozpočet:	1 V	V Změny k dod č. 3 - zámečnické prvky	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		0,90*5,29*1,1+0,90*2,35*1,1 krátké výztuhy dl. 0,22m jechl 60/40/2 - 1ks a jechl 40/40/2 -1ks: 0,22*4,25*1,1+0,22*2,35*1,1		1,59720		
		kotvení P60/8 DL. 0,15m 2ks: 2*0,15*3,77*1,1		1,24410		
		plechová stěna za výtah v PZ provedení + nátěr kovářskou barvou tl. 1,30mm rozměr 2,05*1,25: (2,05*1,25)*10,40*1,1		29,31500		
8	76700073	73/Z M+D ocelové madlo vyrov.schodiště vč. kotvení, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kg	30,41425	219,00	6 660,72
	Výkaz výměr:	skutečnost objekt SO 04 ZÁBRADLÍ NA VSTUPNÍM SCHODIŠTI 2.NP: (2,0*1,0*3)*4,71*1,1+(2,0*2)*0,62*1,1+(3*0,1*0,1)*80,0*1,1 (1,65+1,0)*4,71*1,1+(1,65*2)*0,62*1,1 +(1*0,1*0,1)*80,0*1,1 v rozpočtu SO04 POL. 67: -22,90		36,45400 16,86025 -22,90000		
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				86 631,57