

Stavební rozpočet

Název stavby: **Ponte records**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: oprava kinosálu

Začátek výstavby: 02.01.2021 Projektant:

Lokalita: Most

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 02.01.2021 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		34	Stěny a příčky				26 517,22	26 858,26	53 375,48		2,2628
1		342016123R00	Montáž akustických SDK 12,5	m2	44,5	759,55	16 526,85	17 273,12	33 799,98	0,0509	2,2628
2		342016323232	Montáž předstěny SDK, promít. plátno vč. nátěru	m2	24,5	799,00	9 990,36	9 585,14	19 575,50	0,0000	0,0000
		43	Schodiště				2 306,57	1 468,43	3 775,00		0,0000
3		430321417474	Beton schodišťových konstrukcí oprava RS ROT	ks	1	3 775,00	2 306,57	1 468,43	3 775,00	0,0000	0,0000
		61	Úprava povrchů vnitřní				798,40	2 846,60	3 645,00		0,0680
4		612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	7,5	113,00	150,53	696,98	847,50	0,0032	0,0240
5		612479112R00	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně	m2	1,5	185,00	0,00	277,50	277,50	0,0000	0,0000
6		612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnit.stěny	m2	12	210,00	647,88	1 872,12	2 520,00	0,0037	0,0440
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				593,80	358,59	952,39		0,0000
7		631312311R00	Mazanina betonová oprava jeviště	kus	1	952,39	593,80	358,59	952,39	0,0000	0,0000
		64	Výplně otvorů				3 105,92	2 976,08	6 082,00		0,1230
8		642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	1 494,00	749,98	744,02	1 494,00	0,0303	0,0303
9		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2	1 526,00	1 563,96	1 488,04	3 052,00	0,0308	0,0617
10		642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	1 536,00	791,98	744,02	1 536,00	0,0311	0,0311
		713	Izolace tepelné				9 496,54	5 063,54	14 560,08		0,0000
11		713121111RT1	Izolace akust. podlah na sucho,	m2	62	234,84	9 496,54	5 063,54	14 560,08	0,0000	0,0000
		714	Izolace akustické a protiotřesová opatření				7 902,93	45 989,71	53 892,64		0,0638
12		714111401R00	Montáž a oprava akust. obklad. panelů,	m2	76	568,00	1 627,92	41 540,08	43 168,00	0,0008	0,0638

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
13		714141101R00	Výroba a montáž akust. doplňků, basstrap	kus	3	3 574,88	6 275,01	4 449,63	10 724,64	0,0000	0,0000
		721	Vnitřní kanalizace				4 994,40	3 126,60	8 121,00		0,0014
14		7211611111	Oprava rozvodu vody a odpadů vč ZP	kus	1	8 121,00	4 994,40	3 126,60	8 121,00	0,0014	0,0014
		762	Konstrukce tesařské				179 871,29	115 738,64	295 609,93		0,8110
15		762123110R00	Montáž konstrukce stěn z hranolů a osb desek PD	m	112,2	655,32	55 230,45	18 296,45	73 526,90	0,0002	0,0224
16		762512115R00	Položení osb desek 25mm na pero a drážku	m2	129,15	421,33	36 750,92	17 663,85	54 414,77	0,0000	0,0013
17		762431225RT3	Montáž obložení stěn a sloupů OSB deskami	m2	64,58	325,66	13 896,32	7 134,80	21 031,12	0,0065	0,4165
18		762421210RT2	Montáž obložení stropů sololitem tl. do 5 mm oprava	m2	16,5	198,33	1 670,95	1 601,49	3 272,45	0,0054	0,0884
19		762591100R00	Zakrytí kanálů -otvory 400*200 osb	ks	54	48,54	1 180,98	1 440,18	2 621,16	0,0000	0,0000
20		762520000	Montáž konstrukce podlah hlediště	ks	4	27 650,00	60 968,28	49 631,72	110 600,00	0,0297	0,1188
21		762114110RU2	M.konstr.stěn z hranolu 100*100- konstrukce jeviště	m	28	265,00	4 348,96	3 071,04	7 420,00	0,0047	0,1324
22		762111777	Oprava dřev. konstrukce původ.akust.obkl. panelů	ks	1	12 865,00	1 175,95	11 689,05	12 865,00	0,0222	0,0222
23		762112110R00	Montáž konstrukce hranol 60*40 pro akust.sdk	m2	44,5	221,54	4 648,47	5 210,06	9 858,53	0,0002	0,0089
		764	Konstrukce klempířské				2 630,16	3 130,19	5 760,35		0,0009
24		764410299999	Montáž oplechování Pz vstupních dveří vč.izoace	ks	1	5 760,35	2 630,16	3 130,19	5 760,35	0,0009	0,0009
		766	Konstrukce truhlářské				14 065,52	8 764,48	22 830,00		0,0000
25		766112420R00	Výroba a montáž zábradlí hlediště	ks	1	13 150,00	7 216,77	5 933,23	13 150,00	0,0000	0,0000
26		766661112R00	Montáž dveří do zárubně, 1kř.do 0,9 m vč. kování	kus	5	1 936,00	6 848,75	2 831,25	9 680,00	0,0000	0,0000
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				4 268,80	8 627,08	12 895,88		0,0000
27		767111110R00	Oprava hlavních vchod. dveří a seřízení	ks	1	3 340,00	387,10	2 952,90	3 340,00	0,0000	0,0000
28		767122212121	Montáž ocel.lan,napínáky, na chem. kotvu Hilti	ks	4	1 785,00	2 736,08	4 403,92	7 140,00	0,0000	0,0000
29		767122111R00	Výroba a montáž ocel.prvků pro oponu	ks	1	2 415,88	1 145,62	1 270,26	2 415,88	0,0000	0,0000
		771	Podlahy z dlaždic				191,62	261,34	452,96		0,0103
30		771100010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter.	m2	2	226,48	191,62	261,34	452,96	0,0051	0,0103
		781	Obklady (keramické)				247,80	8 582,28	8 830,08		0,0025
31		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	12	41,59	247,80	251,28	499,08	0,0002	0,0025
32		781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	12	677,50	0,00	8 130,00	8 130,00	0,0000	0,0000
33		781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	2	100,50	0,00	201,00	201,00	0,0000	0,0000
		783	Nátěry				1 403,49	2 169,22	3 572,71		0,0056
34		783392220R00	Nátěr disperzní ocel. radiát. článků 1x + 2x email	m2	12	150,50	887,16	918,84	1 806,00	0,0004	0,0053

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
35		783631000R00	Nátěr Balakryl dveře -lítačky 2x + 1x tmel	ks	1	825,41	186,98	638,43	825,41	0,0000	0,0000
36		783521000111	Nátěr Eternal oplech. vstupních dveří a zádveří	ks	1	941,30	329,35	611,95	941,30	0,0003	0,0003
		784	Malby				24 171,84	35 575,36	59 747,20		0,3389
37		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	480	34,00	9 940,80	6 379,20	16 320,00	0,0002	0,0960
38		784165622R00	Malba HET Brillant 100, barva černá 2x	m2	480	86,90	13 881,60	27 830,40	41 712,00	0,0005	0,2304
39		784442002R00	Malba disperzní interiérová HET Klasik,výška do 5m	m2	32	53,60	349,44	1 365,76	1 715,20	0,0004	0,0125
		786	Čalounické úpravy				749,36	561,19	1 310,55		0,0000
40		786691001R00	Výroba a montáž opony a závěsu nad podiem	ks	1	1 310,55	749,36	561,19	1 310,55	0,0000	0,0000
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 000,00	20 000,00		0,0000
41		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	80	250,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				6 806,51	28 024,18	34 830,69		6,4462
42		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	257	53,31	7,71	13 692,96	13 700,67	0,0184	4,7237
43		941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	257	28,50	6 795,08	529,42	7 324,50	0,0009	0,2185
44		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	257	38,30	0,00	9 843,10	9 843,10	0,0000	0,0000
45		941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	62	63,91	3,72	3 958,70	3 962,42	0,0243	1,5041
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				513,30	40 193,16	40 706,46		0,0142
46		952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	354	114,99	513,30	40 193,16	40 706,46	0,0000	0,0142
		96	Bourání konstrukcí				1 038,94	5 049,86	6 088,80		1,0831
47		968062747R00	Výbourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2	m2	58	63,60	678,60	3 010,20	3 688,80	0,0155	0,8984
48		962031113R00	Bourací práce, zdivo, obklady	ks	1	2 400,00	360,34	2 039,66	2 400,00	0,1847	0,1847
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 877,28	8 877,28		0,0000
49		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	32,4	273,99	0,00	8 877,28	8 877,28	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				67 769,90	57 730,10	125 500,00		0,0000
50		210040001R00	montáž rozvodů elektroinstalece vč. mat.	kus	1	125 500,00	67 769,90	57 730,10	125 500,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				368,64	4 598,40	4 967,04		0,0000
51		979082212R00	Vodorovná doprava hmot a sutí po do 50 m	t	19,2	258,70	368,64	4 598,40	4 967,04	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				126 300,00	0,00	126 300,00		0,0000
52		697410681111	montáž koberec zátěžový vč lišt	suobor	1	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **922 683,51 Kč**