

Položkový rozpočet - Práce, výkony

| Číslo položky | Popis položky | množství jednotka | množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) | Celkem (Kč s DPH) |
|----------------------------|---|-------------------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Zhotovení kabelových tras v cihelném zdivu s jádrovou omítkou a jemným štukem do šířky 10 cm | m | 120 | | | |
| 2 | Zhotovení kabelových tras pro plochý vodič CYKY 3 x 1,5 v betonovém stropě s jemným štukem | m | 25 | | | |
| 3 | Zednické zapravení kabelových tras pro plochý vodič CYKY 3 x 1,5 v betonovém stropě do úrovně jemný štuk | m | 25 | | | |
| 4 | Zednické zapravení kabelových tras v cihelném zdivu do šířky 10 cm do úrovně jemný štuk | m | 120 | | | |
| 5 | Zhotovení průrazů do průměru 10 cm v cihelném zdivu do šíře 20 cm | ks | 26 | | | |
| 6 | Zednické zapravení průrazů do průměru 10 cm v cihelném zdivu do šíře 20 cm - hrubování, jemný štuk, napojení na stávající omítku | ks | 26 | | | |
| 7 | Demontáž cca 30 ks stávajících spojovacích přístrojových a spojovacích krabic + demontáž stávajících elektroinstalačních kabelů v místech kde je to nutné nebo vhodné (křížení s novými trasami kabelů apod.) | soubor | 1 | | | |
| 8 | Zednické zapravení do úrovně jemný štuk související s položkou 7 | soubor | 1 | | | |
| 9 | Demontáž stávajícího bytového rozváděče včetně všech souvisejících prací (odpojení přívodu, zednické zapravení do úrovně jemného štku apod.) | soubor | 1 | | | |
| 10 | Montáž bytového rozváděče | ks | 1 | | | |
| 11 | Vystrojení a zapojení bytového rozváděče | ks | 1 | | | |
| 12 | Zapojení přívodu a všech vývodů byt rozváděče | soubor | 1 | | | |
| 13 | Montáž elektroinstalačních kabelů (do CYKY 3 x 2,5) do připravených kabelových tras včetně zaústění do elektroinstalačních krabic a bytového rozváděče | m | 305 | | | |
| 14 | Montáž elektroinstalačního přívodního kabelu CYKY 5x6 v trase 3m v cihelném zdivu + 3 m v kabelové lávce včetně zaústění do stávajícího rozváděče s podružným měřením a nového bytového rozváděče | m | 6 | | | |
| 15 | Montáž kabelové lávky 2 m, kotvení do cihelného zdiva | soubor | 1 | | | |
| 16 | Montáž spojovacích elektroinstalačních krabic do cihelného zdiva s jádrovou omítkou včetně zaústění příslušných kabelů, zapojení krabic a zednického zapravení do úrovně jemného štku | ks | 23 | | | |
| 17 | Montáž přístrojových elektroinstalačních krabic do cihelného zdiva s jádrovou omítkou včetně zaústění příslušných kabelů, zapojení krabic a zednického zapravení do úrovně jemného štku | ks | 34 | | | |
| 18 | Montáž přístrojových elektroinstalačních krabic víceprvkových do keramického obkladu včetně zaústění příslušných kabelů | ks | 2 | | | |
| 19 | Montáž a zapojení vypínač řazení 1 | ks | 9 | | | |
| 20 | Montáž a zapojení vypínač řazení 5 dvojitý | ks | 1 | | | |
| 21 | Montáž a zapojení spínač řazení 6 | ks | 7 | | | |
| 22 | Montáž (zapojení) objímky E27 | ks | 3 | | | |
| 23 | Montáž a zapojení zásuvka 230V, dvojitá | ks | 8 | | | |
| 24 | Montáž a zapojení zásuvka 230V, dvojitá, průběžné zapojení | ks | 14 | | | |
| 25 | Montáž přisazených tropních svítidel včetně zapojení | ks | 5 | | | |
| 26 | Montáž venkovního LRD svítidla včetně zapojení | ks | 1 | | | |
| 27 | Montáž zářivkového svítidla včetně zapojení | ks | 1 | | | |
| 28 | Dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | | | |
| 29 | Revizní zpráva | ks | 1 | | | |
| 30 | Přesun hmot do vzdálenosti 25m, bez překonávání výškového rozdílu | soubor | 1 | | | |
| 31 | Odvoz a likvidace vybouraného materiálu | soubor | 1 | | | |
| 32 | Základní úklid | soubor | 1 | | | |
| CELKEM PRÁCE VÝKONY | | | | | 74 659,00 | 90 337,39 |

Položkový rozpočet - Materiál

| Číslo položky | Popis položky | množstevní jednotka | množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) | Celkem (Kč s DPH) |
|----------------------------|--|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 33 | Bytový rozváděč nástěnný min. - 24 mod | ks | 1 | | | |
| 34 | Proudový chránič 3f s jističem 20A, vybavovací proud 30 mA | ks | 1 | | | |
| 35 | Proudový chránič 1f min 20 A, vybavovací proud 30 mA | ks | 1 | | | |
| 36 | Jistič 1f 10 A | ks | 4 | | | |
| 37 | Jistič 1f 16 A | ks | 5 | | | |
| 38 | Propojovací lišta vodičů | ks | 2 | | | |
| 39 | Svorkovnice N pro bytový rozváděč | ks | 2 | | | |
| 40 | Svorkovnice PEN pro bytový rozváděč | ks | 2 | | | |
| 41 | Lišta vkládací 40x40 | m | 2 | | | |
| 42 | Přisazené stropní zářivkové svítidlo 2 x LED zářivka (obdoba 2 x 36 W klas. zářivka) | ks | 1 | | | |
| 43 | Přisazené stropní svítidlo, 1 x E 27, osazené LED žárovkou 11W | ks | 4 | | | |
| 44 | Přisazené stropní svítidlo, 2 x E 27, osazené LED žárovkami 11W | ks | 1 | | | |
| 45 | Venkovní nadhlední LED svítidlo | ks | 1 | | | |
| 46 | Podlinkové LED svítidlo | ks | 1 | | | |
| 47 | Objímka E27 | ks | 2 | | | |
| 48 | Elektroinstalační krabice univerzální, spojovací | ks | 23 | | | |
| 49 | Elektroinstalační krabice přístrojová | ks | 34 | | | |
| 50 | Elektroinstalační krabice přístrojová 4 prvková | ks | 2 | | | |
| 51 | Spínač řazení 1 (kvalita a design obdobný ABB Tango) | ks | 9 | | | |
| 52 | Spínač řazení 5 dvojitý (kvalita a design obdobný ABB Tango) | ks | 1 | | | |
| 53 | Spínač řazení 6 (kvalita a design obdobný ABB Tango) | ks | 7 | | | |
| 54 | Zásuvka dvojitá pootočená (kvalita a design obdobný ABB Tango) | ks | 22 | | | |
| 55 | WAGO svorka 2/0,5 -2,5 mm² | ks | 25 | | | |
| 56 | WAGO svorka 3/0,5 -2,5 mm131 | ks | 25 | | | |
| 57 | WAGO svorka 4/0,5 -2,5 mm132 | ks | 98 | | | |
| 58 | WAGO svorka 5/0,5 -2,5 mm133 | ks | 25 | | | |
| 59 | Elektroinstalační kabel CYKY 3x 1,5 mm kulatý | m | 91 | | | |
| 60 | Elektroinstalační kabel CYKY 3x 1,5 mm plochý | m | 35 | | | |
| 61 | Elektroinstalační kabel CYKY 2x 1,5 mm kulatý | m | 47 | | | |
| 62 | Elektroinstalační kabel CYKY 3x 2,5 mm kulatý | m | 131 | | | |
| 63 | Elektroinstalační kabel CYKY 5x6 mm kulatý | m | 10 | | | |
| 64 | Cu drát 2,5 černý | m | 5 | | | |
| 65 | Cu drát 2,5 hnědý | m | 5 | | | |
| 66 | Cu drát 2,5 zelenožlutý | m | 5 | | | |
| 67 | Cu drát 2,5 modrý | m | 5 | | | |
| 68 | Cu drát 2,5 modrý | m | 5 | | | |
| 69 | Jádrová omítka | kg | 120 | | | |
| 70 | Jemný štuk | kg | 60 | | | |
| 71 | Sádra elektrikářská | kg | 50 | | | |
| 72 | Drobný spojovací a elektroinstalační materiál | soubor | 1 | | | |
| CELKEM PRÁCE VÝKONY | | | | | 29 153,42 | 35 275,64 |

Další výše neuvedené položky nutné k realizaci díla

| Číslo položky | Popis položky | množstevní jednotka | množství | Jednotková cena (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) | Celkem (Kč s DPH) |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 73 | | | | | 0 | 0 |
| 74 | | | | | 0 | 0 |
| 75 | | | | | 0 | 0 |
| 76 | | | | | 0 | 0 |
| 77 | | | | | 0 | 0 |
| CELKEM PRÁCE VÝKONY | | | | | 0,00 | 0,00 |

Rekapitulace ceny díla

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Práce výkony | 74 659,00 | 90 337,39 |
| Materiál | 29 153,42 | 35 275,64 |
| Doplňené položky | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM ZA DÍLO | 103 812,42 | 125 613,03 |

Dodavatel: Název, IČO, kontaktní údaje (jméno, telefon, e-mail)

Ondřej Holub, Tábor 889/23 Brno 61600 IČO:723 15 580 tel:777 135 456
e-mail:holub@elektroinstalace.org

Pozn. Nedoplňené položky (položky s "0") jsou započteny v jiných položkách

V Brně dne 9. 12. 2021 Ondřej Soukup