



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce zeleně v Lítoslavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje			
Objekt:	SO 101, 301, 303, 304, 401, VON			
Objednatel:	BAGGER BS s.r.o., Na čihadle 958/57, 160 00 Praha 6 - Dejvice			
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Zemská 259, 337 01 Ejovice			
TDS:	Ing. Jindřich Diensbier			
Projektant:	Projektční kancelář Ing. Škubalová			
Popis změny:				
Změna č. 1 - SO 303 - Kanalizace - Důvodem pro vznik změnového listu byla odhalení stávající zděnné kanalizace, která nacházela v místě nových parkovacích stání a na požadavek objednatele byla zrušena. Dále bylo správcem a objednatelem konstatováno, že kanalizační stoka A3 není v tak havarijním stavu, aby musela být rekonstruována a bude ponechána v původním stavu - méněpráce. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
Změna č. 2 - SO 301 - Vodovod - Důvodem pro vznik změnového listu byl požadavek objednatele na změnu polohy hydrantu.				
Změna č. 3 - SO 301 - Vodovod - Důvodem pro vznik změnového listu byl požadavek objednatele na provedení výkopů po posunutí plynového vedení. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
Změna č. 4 - SO 304 - Kanalizační přípojky - Důvodem pro vznik změnového listu bylo odhalení stávajících kanalizačních přípojek při výkopech HTÚ větve B a požadavek objednatele pro napojení do stávající kanalizace. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
Změna č. 5 - SO 304 - Kanalizační přípojky - Důvodem pro vznik změnového listu bylo odhalení stávajících kanalizačních přípojek při výkopech HTÚ větve A a požadavek objednatele pro napojení do stávající kanalizace. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
Změna č. 6 - SO 401 - Veřejné osvětlení - Důvodem pro vznik změnového listu bylo odhalení stávajícího kabelového vedení společnosti ČEZ, které se nacházelo v nedostatečné hloubce v místě komunikace a muselo být posunuto do místa chodníku. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
Změna č. 7 - SO 301 - Vodovod - Důvodem pro vznik změnového listu bylo odhalení stávající vodovodní přípojky do areálu firmy Hutchinson a požadavek objednatele o provedení nové přípojky. Tyto skutečnosti nemohly být zjištěny před realizací projektu.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	1 111 306,43 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	233 374,35 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 344 680,78 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	27 945 000,00 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	27 945 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	29 056 306,43 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	35 158 130,78 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-58 028,12 Kč	1 111 306,43 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 169 334,55 Kč		
Třemlín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Jiří Hemerka			
	TDS: Ing. Jindřich Diensbier			
	Projektant: Ing. Daniela Škubalová			
	Objednatel: Šárka Kozlerová			
Přílohy	Přílohy: 1+9 Rozpočty ke Změnovému listu č. 1			

## Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č.1

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1406 - SO 303 Kanalizace										
13	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	841,980	825,14	-16,840	150	126297	123 771,00	-2 526,00
14	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m <sup>2</sup>	1 455,990	1426,87	-29,120	241,5	351621,585	344 589,11	-7 032,48
15	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m <sup>2</sup>	1 455,990	1426,87	-29,120	129	187822,71	184 066,23	-3 756,48
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	861,650	844,42	-17,230	200	172330	168 884,00	-3 446,00
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Přílošek k ceně za každých dalších i zap	m <sup>3</sup>	4 323,240	4236,78	-86,460	75	324243	317 758,50	-6 484,50
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 550,960	1519,94	-31,020	100	155096	151 994,00	-3 102,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	861,980	844,75	-17,230	50	43099	42 237,50	-861,50
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m <sup>3</sup>	779,390	763,5	-15,890	220	171465,8	167 970,00	-3 495,80
21	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1 558,780	1527,61	-31,170	220	342931,6	336 074,20	-6 857,40
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez orohování sypaniny	m <sup>3</sup>	53,440	52,37	-1,070	250	13360	13 092,50	-267,50

23	58331200	šterkopisek netříděný zásyový	t	106,880	104,74	-2,140	250	26720	26 185,00	-535,00
24	212752101	Irativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	93,490	86,9	-6,590	30	2804,7	2 607,00	-197,70
25	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	102,840	95,6	-7,240	50	5142	4 780,00	-362,00
26	69311009	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 50kN/m	m2	118,270	110,25	-8,020	50	5913,5	5 512,50	-401,00
30	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	93,490	86,9	-6,590	50	4674,5	4 345,00	-329,50
39	452312131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	17,330	16,98	-0,350	2900	50257	49 242,00	-1 015,00
49	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300	m	44,000	37,41	-6,590	529	23276	19 789,89	-3 486,11
50	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	44,660	38,07	-6,590	1540	68776,4	58 627,80	-10 148,60
54	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	93,490	86,9	-6,590	36,3	3393,687	3 154,47	-239,22
90	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1 733,820	1699,15	-34,670	100,5	174248,91	170 764,58	-3 484,34

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-58 028,12

## VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1406 - SO 303 Kanalizace										
27	358315114	Bourání šachty , stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	92,700	179,100	86,400	500,00	46 350,00	89 550,00	43 200,00
85	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	427,350	600,150	172,800	75,00	32 051,25	45 011,25	12 960,00
86	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 982,760	6 846,760	864,000	5,00	29 913,80	34 233,80	4 320,00
87	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	427,350	600,150	172,800	30,00	12 820,50	18 004,50	5 184,00

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
88	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	210,000	382,800	172,800	100,00	21 000,00	38 280,00	17 280,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								142 135,55	225 079,55	82 944,00
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>24 915,88</b>

## Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č.2

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lípové aleje

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1404 - SO 301 Vodovod										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,000	0,00
							0,000		0,000	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1404 - SO 301 Vodovod										
12	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	797,800	802,300	4,500	50,00	39 890,00	40 115,00	225,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	79,780	80,230	0,450	200,00	15 956,00	16 046,00	90,00
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	797,790	798,790	1,000	50,00	39 889,50	39 939,50	50,00
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap	m <sup>3</sup>	3 988,950	3 993,950	5,000	20,00	79 779,00	79 879,00	100,00
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 436,020	1 437,820	1,800	50,00	71 801,00	71 891,00	90,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m <sup>3</sup>	797,790	798,790	1,000	30,00	23 933,70	23 963,70	30,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m <sup>3</sup>	191,560	192,560	1,000	250,00	47 890,00	48 140,00	250,00
23	58331200	šterkopisek netříděný zäsypový	t	383,120	385,120	2,000	250,00	95 780,00	96 280,00	500,00
75	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantu nadzemních DN 80	kus	2,000	3,000	1,000	920,00	1 840,00	2 760,00	920,00
106	URS 80%	Montáž potrubí z trub litinových hadkových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

80% - ceny dle úpravy položka

106		Probleti vo lovod u filtruova brlozva Pz dl 6m DN 80	m	0,000	0,000	0,000	2 950,00	0,000	2 950,00	2 950,00	
107	DRS -80%	Vymena hydrantu sudzovnic DN 80	kus	0,000	1,000	1,000	710,30	0,000	710,30	710,30	
<b>Rozdil oproti SoD celkem Kč:</b>							416 759,20		444 207,80	<b>27 448,60</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>27 448,60</b>	

nová položka  
20% z ceny olovné nová položka

VSD



### Rozpočet ke změně č. 3

Název díla: Rekonstrukce zelené v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

#### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1404 - SO 301 Vodovod										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1404 - SO 301 Vodovod										
3	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebe	m	11,000	69,000	58,000	374,00	4 114,00	25 806,00	21 692,00
13	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	79,780	141,780	62,000	200,00	15 956,00	28 356,00	12 400,00
16	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	797,790	844,190	46,400	50,00	39 889,50	42 209,50	2 320,00
17	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap	m3	3 988,950	4 221,450	232,500	20,00	79 779,00	84 429,00	4 650,00
18	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 436,020	1 519,540	83,520	50,00	71 801,00	75 977,00	4 176,00
19	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	797,790	844,190	46,400	30,00	23 933,70	25 325,70	1 392,00

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
20	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	534,390	603,990	69,600	250,00	133 597,50	150 997,50	17 400,00
21	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový	t	1 068,780	1 134,900	66,120	250,00	267 195,00	283 725,00	16 530,00
22	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	191,560	226,360	34,800	250,00	47 890,00	56 590,00	8 700,00
25	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	71,830	83,430	11,600	850,00	61 055,50	70 915,50	9 860,00
103	043002009	kontrola zhuťnění ( 1x na 50 m )	ks	14,000	17,000	3,000	2 500,00	35 000,00	42 500,00	7 500,00
108	132351104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	0,000	120,000	120,000	180,00	0,00	21 600,00	21 600,00
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>128 220,00</b>
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>128 220,00</b>

pol. z SO 101

TDI





## Rozpočet ke změně č. 4 - přípojky 1. část

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1407 - SO 304 Kanaliza...										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1407 - SO 304 Kanaliza...										
3	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	9,000	14,000	5,000	50,00	450,00	700,00	250,00 SOD
4	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	9,000	14,000	5,000	20,00	180,00	280,00	100,00 SOD
5	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	184,400	244,400	60,000	50,00	9 220,00	12 220,00	3 000,00 SOD
6	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	184,400	244,400	60,000	20,00	3 688,00	4 888,00	1 200,00 SOD
8	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	181,470	312,410	130,940	150,00	27 220,50	46 861,50	19 641,00 SOD
9	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	362,990	626,990	264,000	127,49	46 277,60	79 934,96	33 657,36 SOD
10	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	362,990	626,990	264,000	27,70	10 054,82	17 367,62	7 312,80 SOD
11	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	181,470	312,410	130,940	75,00	13 610,25	23 430,75	9 820,50 SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	907,350	1 562,050	654,700	75,00	68 051,25	117 153,75	49 102,50	SOD
13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	326,650	562,340	235,690	100,00	32 665,00	56 234,00	23 569,00	SOD
14	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	181,470	312,410	130,940	50,00	9 073,50	15 620,50	6 547,00	SOD
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	128,330	152,130	23,800	220,00	28 232,60	33 468,60	5 236,00	SOD
16	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový	t	256,660	304,260	47,600	220,00	56 465,20	66 937,20	10 472,00	SOD
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	43,910	56,020	12,110	250,00	10 977,50	14 005,00	3 027,50	SOD
18	58331200	šterkopísek netříděný zásyrový	t	87,820	112,040	24,220	250,00	21 955,00	28 010,00	6 055,00	SOD
26	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	9,220	12,020	2,800	1 062,00	9 791,64	12 765,24	2 973,60	SOD
27	83138301R	Přepojení kanalizačních přípojek	ks	12,000	17,000	5,000	1 000,00	12 000,00	17 000,00	5 000,00	SOD
28	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	92,200	120,200	28,000	200,00	18 440,00	24 040,00	5 600,00	SOD
29	87731032R	Montáž sedlové odbočky DN 150	kus	6,000	11,000	5,000	1 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	SOD
30	2861745R	odbočka sedlová DN 160	kus	6,000	11,000	5,000	1 500,00	9 000,00	16 500,00	7 500,00	SOD
31	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	14,700	42,700	28,000	27,69	407,04	1 182,36	775,32	SOD
32	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	8,000	5,000	8 080,00	24 240,00	64 640,00	40 400,00	SOD
33	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	9,000	14,000	5,000	233,50	2 101,50	3 269,00	1 167,50	SOD
34	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	92,200	120,200	28,000	25,00	2 305,00	3 005,00	700,00	SOD
35	97715112R	Navrtání potrubí - do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	kus	6,000	11,000	5,000	1 500,00	9 000,00	16 500,00	7 500,00	SOD
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	365,350	439,790	74,440	138,00	50 418,30	60 691,02	10 272,72	SOD
37	043002001	statické zatěžovací zkoušky	ks	9,000	14,000	5,000	2 500,00	22 500,00	35 000,00	12 500,00	SOD
38	043002009	kontrola zhutnění	ks	9,000	14,000	5,000	1 850,00	16 650,00	25 900,00	9 250,00	SOD
39	989011113	Vybourání potrubí stav kanalizace přes DN 200 do DN 300	m	0,000	60,000	60,000	297,00	0,00	17 820,00	17 820,00	pol. z SO 303
40	997221501	Vodorovná doprava sůl bez naložení ale se složením a zhrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost 200 - 1 km	t	0,000	7,000	7,000	29,25	0,00	204,75	204,75	pol. z SO 303
41	997221509	Vodorovná doprava sůl bez naložení ale se složením a zhrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý kilometr	t	0,000	11,000	11,000	22,35	0,00	245,85	245,85	pol. z SO 303
42	997221612	Nákladní na dopravní prostředky přes stávkové dopravní prostředky vybudované firmou	m	0,000	1,000	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	pol. z SO 303

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
45	030001000	Poplatek za uložení a znebohování odpadu na skládce (za odpadovou papírovou lepenku zařazenou do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01)	t	1,000	1,000	0,000	311,437,05	311,437,05	311,437,05	0,000
objekt - SKD1411 - VON										
6	030001000	Zařízení staveniště- zřízení ,odstranění ,zabezpečení ,oplocení ,náklady na stav. buňky, mobil.WC, energie peo ZS	kus	1,000	1,000	0,050	100 000,00	100 000,00	105 000,00	5 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										311 437,05
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										311 437,05



## Rozpočet ke změně č. 5 - přípojky 2. část

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1407 - SO 304 Kanaliza...										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1407 - SO 304 Kanaliza...										
3	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	9,000	14,000	5,000	50,00	450,00	700,00	250,00 SOD
4	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	9,000	14,000	5,000	20,00	180,00	280,00	100,00 SOD
5	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	184,400	285,020	100,620	50,00	9 220,00	14 251,00	5 031,00 SOD
6	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	184,400	285,020	100,620	20,00	3 688,00	5 700,40	2 012,40 SOD
8	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	181,470	401,060	219,590	150,00	27 220,50	60 159,00	32 938,50 SOD
9	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	362,990	805,720	442,730	127,49	46 277,60	102 721,24	56 443,65 SOD
10	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	362,990	805,720	442,730	27,70	10 054,82	22 318,44	12 263,62 SOD
11	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	181,470	401,050	219,580	75,00	13 610,25	30 078,75	16 468,50 SOD
12	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	907,350	2 005,280	1 097,930	75,00	68 051,25	150 396,00	82 344,75 SOD

13	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	326,650	721,900	395,250	100,00	32 665,00	72 190,00	39 525,00	SOD
14	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	181,470	401,050	219,580	50,00	9 073,50	20 052,50	10 979,00	SOD
15	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,330	168,240	39,910	220,00	28 232,60	37 012,80	8 780,20	SOD
16	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	256,660	336,480	79,820	220,00	56 465,20	74 025,60	17 560,40	SOD
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	43,910	64,210	20,300	250,00	10 977,50	16 052,50	5 075,00	SOD
18	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	87,820	128,430	40,610	250,00	21 955,00	32 107,50	10 152,50	SOD
26	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	9,220	13,920	4,700	1 062,00	9 791,64	14 783,04	4 991,40	SOD
27	83138301R	Připojení kanalizačních přípojek	ks	12,000	17,000	5,000	1 000,00	12 000,00	17 000,00	5 000,00	SOD
28	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	92,200	139,100	46,900	200,00	18 440,00	27 820,00	9 380,00	SOD
29	87731032R	Montáž sedlové odbočky DN 150	kus	6,000	11,000	5,000	1 000,00	6 000,00	11 000,00	5 000,00	SOD
30	2861745R	odbočka sedlová DN 160	kus	6,000	11,000	5,000	1 500,00	9 000,00	16 500,00	7 500,00	SOD
31	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	14,700	61,600	46,900	27,69	407,04	1 705,70	1 298,66	SOD
32	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	8,000	5,000	8 080,00	24 240,00	64 640,00	40 400,00	SOD
33	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	9,000	14,000	5,000	233,50	2 101,50	3 269,00	1 167,50	SOD
34	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	92,200	139,150	46,950	25,00	2 305,00	3 478,75	1 173,75	SOD
35	97715112R	Navrtání potrubí - do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	kus	6,000	11,000	5,000	1 500,00	9 000,00	16 500,00	7 500,00	SOD
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	365,350	490,180	124,830	138,00	50 418,30	67 644,84	17 226,54	SOD
37	043002001	statické zatěžovací zkoušky	ks	9,000	14,000	5,000	2 500,00	22 500,00	35 000,00	12 500,00	SOD
38	043002009	kontrola zhutnění	ks	9,000	14,000	5,000	1 850,00	16 650,00	25 900,00	9 250,00	SOD
39	96901113	Výbourání potrubí stáv. kanalizace přes DN 200 do DN 300	m	0,000	100,620	100,620	297,00	0,00	29 884,14	29 884,14	pol. z SO 303
40	967221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	6,010	6,010	75,00	0,00	450,75	450,75	pol. z SO 303
41	967221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	84,270	84,270	5,00	0,00	421,35	421,35	pol. z SO 303
42	967221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,000	6,010	6,010	30,00	0,00	180,30	180,30	pol. z SO 303
43	967221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	6,010	6,010	100,00	0,00	601,00	601,00	pol. z SO 303

**objekt - SKD1411 - VON**

6	030001000	Zařízení staveniště- zřízení, odstranění, zabezpečení, oplocení, náklady na stav. buňky, mobil WC, energie po ZS	kus	1,000	1,000	0,050	100 000,00	100 000,00	105 000,00	5 000,00	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>										<b>458 849,91</b>	
<b>Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											

VPD



## Rozpočet ke změnovému listu č.1 - Změna č.6

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lípové aleje

### MÉNĚPRÁCE

pof. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1408 - SO 401 Veřejné ...										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,000	0,00
							0,000		0,000	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

pof. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt - SKD1408 - SO 401 Veřejné ...										
15	74100014	Montáž výstr.folie	m	725,000	983,000	258,000	75,00	54 375,00	73 725,00	19 350,00
16	69311308	výstražná folie	m	761,250	1 032,150	270,900	3,36	2 557,80	3 468,02	910,22
38	742460003	kabel.rýha 35/50 zem 4 ručně	m	75,000	333,000	258,000	200,00	15 000,00	66 600,00	51 600,00
45	742460020	zához kabel.rýhy 35/50 zem 4	m	75,000	333,000	258,000	100,00	7 500,00	33 300,00	25 800,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								79 432,80	177 093,02	97 660,22
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										97 660,22



## Rozpočet ke změně č. 7 - přípojka Hutchinson

Název díla: Rekonstrukce zeleně v Litohlavské ul. v Rokycanech vč. rekonstrukce komunikace nezbytné pro obnovu lipové aleje

### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1405 - SO 302 Vodovod...										
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
							0,000		0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt -SKD1405 - SO 302 Vodovod...										
1	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení	kus	15,000	16,000	1,000	50,00	750,00	800,00	50,00 SOD
2	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění	kus	15,000	16,000	1,000	50,00	750,00	800,00	50,00 SOD
3	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	276,200	284,400	8,200	50,00	13 810,00	14 220,00	410,00 SOD
4	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	276,200	284,400	8,200	75,00	20 715,00	21 330,00	615,00 SOD
5	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	196,300	210,041	13,741	75,00	14 722,50	15 753,08	1 030,58 SOD
6	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	435,900	466,413	30,513	127,49	55 572,89	59 462,99	3 890,10 SOD
7	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	435,900	466,413	30,513	27,70	12 074,43	12 919,64	845,21 SOD
8	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	196,300	210,041	13,741	75,00	14 722,50	15 753,08	1 030,58 SOD
9	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	981,500	1 050,205	68,705	75,00	73 612,50	78 765,38	5 152,88 SOD

10	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	353,340	378,070	24,730	200,00	70 668,00	75 614,00	4 946,00	SOD
11	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	196,300	210,041	13,741	220,00	43 186,00	46 209,02	3 023,02	SOD
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	141,900	151,830	9,930	220,00	31 218,00	33 402,60	2 184,60	SOD
13	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	283,800	303,600	19,800	220,00	62 436,00	66 792,00	4 356,00	SOD
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	41,980	44,910	2,930	250,00	10 495,00	11 227,50	732,50	SOD
16	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	138,100	147,700	9,600	150,00	20 715,00	22 155,00	1 440,00	SOD
17	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	12,430	13,300	0,870	1 062,00	13 200,66	14 124,60	923,94	SOD
18	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	101,100	109,300	8,200	500,00	50 550,00	54 650,00	4 100,00	SOD
19	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100mm 32x3,0mm	m	102,620	110,840	8,220	69,00	7 080,78	7 647,96	567,18	SOD
24	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	13,000	14,000	1,000	1 000,00	13 000,00	14 000,00	1 000,00	SOD
27	87923119R	Připojení vodovodních přípojek	ks	15,000	16,000	1,000	1 500,00	22 500,00	24 000,00	1 500,00	SOD
28	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	2,000	1,000	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	SOD
29	42221423	šoupátko přípojkové přímé DN 40 PN16 přípojovací rozměr 50x2"	kus	1,000	2,000	1,000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	SOD
30	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	1,000	2,000	1,000	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	SOD
31	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	13,000	14,000	1,000	500,00	6 500,00	7 000,00	500,00	SOD
32	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípojovací rozměr 32x1 1/4"	kus	13,000	14,000	1,000	1 000,00	13 000,00	14 000,00	1 000,00	SOD
33	422910721	souprava zemní pro šoupátka DN 32 mm Rd 1,5m	kus	13,000	14,000	1,000	1 500,00	19 500,00	21 000,00	1 500,00	SOD
34	89121001R	Připojení sáv přípojek do provizor. vodovodu	kus	15,000	16,000	1,000	1 500,00	22 500,00	24 000,00	1 500,00	SOD
41	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271), odbočky 1", 5/4", 6/4", 2"	kus	1,000	2,000	1,000	4 870,00	4 870,00	9 740,00	4 870,00	SOD
42	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	138,100	146,300	8,200	25,00	3 452,50	3 657,50	205,00	SOD
43	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	138,100	146,300	8,200	21,40	2 955,34	3 130,82	175,48	SOD
44	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	15,000	16,000	1,000	538,01	8 070,15	8 608,16	538,01	SOD
45	VAG.V8705002	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	15,000	16,000	1,000	1 500,00	22 500,00	24 000,00	1 500,00	SOD
46	56230640	deska podkladová uličního poklopu	kus	15,000	16,000	1,000	500,00	7 500,00	8 000,00	500,00	SOD
47	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	15,000	16,000	1,000	233,50	3 502,50	3 736,00	233,50	SOD
48	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	138,100	146,300	8,200	25,00	3 452,50	3 657,50	205,00	SOD
49	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	398,730	426,630	27,900	138,00	55 024,74	58 874,94	3 850,20	SOD
50	043002001	statické zatěžovací zkoušky	ks	15,000	16,000	1,000	2 500,00	37 500,00	40 000,00	2 500,00	SOD
51	043002009	kontrola zhutnění	ks	15,000	16,000	1,000	1 850,00	27 750,00	29 600,00	1 850,00	SOD
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										62 774,77	