

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S/21-022

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: zak.č.9359-26
Datum: 3.8.2021

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:
SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant:
BPO spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází s cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí rozpočtu a výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle výkazu výměr pouze s projektem a jeho výkazem výměr.

Cena bez DPH 41 813,21

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	41 813,21	8 780,77
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 50 593,98

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S/21-022

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Místo: Karlovy Vary

Datum:

03.08.2021

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

41 813,21

50 593,98

D1 Dodatek č.1

41 813,21

50 593,98

ZL 06-A SO 101H - Odkopávky

149 221,64

180 558,18

ZL 06-B SO 101H - Odkopávky

-107 408,43

-129 964,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 221,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	149 221,64	21,00%	31 336,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

180 558,18

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 221,64

1 - Zemní práce

149 221,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **ZL 06-A - SO 101H - Odkopávky**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 03.08.2021
Projektant: BPO spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

149 221,64

D	1	Zemní práce	149 221,64					
1007	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	104,424	134,00	13 992,82	CS ÚRS 2021 02

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252204							
	Poznámka k souboru cen: □							
	1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
PSC								
VV	*odkopávky v hor.3 - 50%							
VV	" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	KUFR - úsek I - IV							
VV	" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	SANACE - úsek I - IV							
VV	" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	Součet							

1008	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	104,424	488,00	50 958,91	CS ÚRS 2021 02
------	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122452204							
	Poznámka k souboru cen: □							
	1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
PSC								
VV	*odkopávky v hor.4 - 50%							
VV	" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	KUFR - úsek I - IV							
VV	" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	SANACE - úsek I - IV							
VV	" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přeypočtené koeficientem množství]							
VV	Součet							

3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	20,884	250,00	5 221,00	položka z SoD
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	---------------

PP	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy							
VV	*výkop pro sanace a kufr 10%							
VV	"hornina 3" 104,424*0,1" [přeypočtené koeficientem množství]							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"hornina 4" 104,424*0,1 "[peřpočtené koeficientem množství]		10,442			
	VV		Součet		20,884			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,424	90,00	9 398,16	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky v hor.3 - 50%					
	VV		" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		22,208			
	VV		" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		14,718			
	VV		" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		6,143			
	VV		" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		10,115			
	VV		KUFR - úsek I - IV		53,184			
	VV		" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		24,600			
	VV		" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		15,225			
	VV		" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		6,825			
	VV		" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		17,850			
	VV		SANACE - úsek I - IV		64,500			
	VV		" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		-13,260			
	VV		Součet		104,424			
10	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	104,424	105,00	10 964,52	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky v hor.4 - 50%					
	VV		" - kufr - úsek I" 164,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		22,208			
	VV		" - kufr - úsek II" 101,5*(0,42-0,13)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		14,718			
	VV		" - kufr - úsek III" 45,5*(0,42-0,15)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		6,143			
	VV		" - kufr - úsek IV" 119*(0,42-0,25)*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		10,115			
	VV		KUFR - úsek I - IV		53,184			
	VV		" - sanace - úsek I" 164*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		24,600			
	VV		" - sanace - úsek II" 101,5*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		15,225			
	VV		" - sanace - úsek III" 45,5*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		6,825			
	VV		" - sanace - úsek IV" 119*0,3*0,5" [peřpočtené koeficientem množství]		17,850			
	VV		SANACE - úsek I - IV		64,500			
	VV		" - betonová plocha" -(54*4+5*1)*0,12*0,5" [přepočtené koeficientem množství]		-13,260			
	VV		Součet		104,424			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	208,848	11,00	2 297,33	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"odkop" 104,424+104,424		208,848			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	375,926	150,00	56 388,90	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		(104,424+104,424)*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		375,926			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-107 408,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-107 408,43	21,00%	-22 555,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-129 964,20

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

03.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-107 408,43

1 - Zemní práce

-107 408,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **ZL 06-B - SO 101H - Odkopávky**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 03.08.2021
Projektant: BPO spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-107 408,43

D 1 Zemní práce -107 408,43

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-153,102	68,00	-10 410,94	položka z SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		*odkopávky v hor.2 -30%, v hor.3 - 40%					
	VV		" - kufr - úsek I" -164,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-31,091			
	VV		" - kufr - úsek II" -101,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-19,184			
	VV		" - kufr - úsek III" -45,5*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-8,600			
	VV		" - kufr - úsek IV" -119*0,27*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-22,491			
	VV		KUFR - úsek I - IV		-81,366			
	VV		" - sanace - úsek I" -164*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-34,440			
	VV		" - sanace - úsek II" -101,5*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-21,315			
	VV		" - sanace - úsek III" -45,5*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,555			
	VV		" - sanace - úsek IV" -119*0,3*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		-24,990			
	VV		SANACE - úsek I - IV		-90,300			
	VV		" - betony" (54*4+5*1)*0,12*0,7" [přeypočtené koeficientem množství]		18,564			
	VV		Součet		-153,102			
2	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	-65,616	144,00	-9 448,70	položka z SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		*odkopávky v hor.4 -25%, v hor.5 - 5%					
	VV		" - kufr - úsek I" -164,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-13,325			
	VV		" - kufr - úsek II" -101,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-8,222			
	VV		" - kufr - úsek III" -45,5*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-3,686			
	VV		" - kufr - úsek IV" -119*0,27*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,639			
	VV		KUFR - úsek I - IV		-34,872			
	VV		" - sanace - úsek I" -164*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-14,760			
	VV		" - sanace - úsek II" -101,5*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-9,135			
	VV		" - sanace - úsek III" -45,5*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-4,095			
	VV		" - sanace - úsek IV" -119*0,3*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		-10,710			
	VV		SANACE - úsek I - IV		-38,700			
	VV		" - betony" (54*4+5*1)*0,12*0,3" [přeypočtené koeficientem množství]		7,956			
	VV		Součet		-65,616			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-21,872	250,00	-5 468,00	položka z SoD
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		*výkop pro sanace a kufr 10%					
	VV		"hornina 2 a 3" -153,102*0,1" [přeypočtené koeficientem množství]		-15,310			
	VV		"hornina 4 a 5" -65,616*0,1" [přeypočtené koeficientem množství]		-6,562			
	VV		Součet		-21,872			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-153,102	90,00	-13 779,18	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky a rýhy v hor.2 a v hor.3					
	VV		"odkop" -153,102		-153,102			
10	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-65,161	105,00	-6 841,91	položka z SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		*odkopávky a rýhy v hor.4 a v hor.5					
	VV		"odkop" -65,161		-65,161			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-218,718	11,00	-2 405,90	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"odkop" -(153,102+65,616)		-218,718			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-393,692	150,00	-59 053,80	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		-(153,102+65,616)*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		-393,692			