

REKAPITULACE STAVBY

Kód: S/21-022

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: zak. č. 9359-26
Datum: 11.8.2021

Zadavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ: 00254657
DIČ: CZ00254657

Zhotovitel:
SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ: 05758734
DIČ: CZ05758734

Projektant:
BPO spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Holan

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází s cenové soustavy ÚRS. Nedílnou součástí rozpočtu a výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle výkazu výměr pouze s projektem a jeho výkazem výměr.

Cena bez DPH -245 736,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-245 736,36	-51 604,64
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -297 341,00

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S/21-022

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Místo: Karlovy Vary

Datum: 11.08.2021

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol.s r.o.

Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-245 736,36

-297 341,00

D1 Dodatek č.1

-245 736,36

-297 341,00

ZL 11-A SO 101 - Odkopávky

412 488,00

499 110,48

ZL 11-B SO 101 - Odkopávky

-658 224,36

-796 451,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 11-A - SO 101 - Odkopávky

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

412 488,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	412 488,00	21,00%	86 622,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

499 110,48

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 11-A - SO 101 - Odkopávky

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

412 488,00

HSV - Práce a dodávky HSV

412 488,00

1 - Zemní práce

412 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **ZL 11-A - SO 101 - Odkopávky**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 11.08.2021
Projektant: BPO spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 412 488,00

D HSV Práce a dodávky HSV 412 488,00

D 1 Zemní práce 412 488,00

1016	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	153,000	134,00	20 502,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122552204					
		VV	*odkopávky v hor.3 - 40%					
		VV F01	"st.0.085 - 0.170" 85"[bm]**12,5"[m] šířky**0,36"[m] hloubky (56cm bez živice a kostek)"		382,500			
		VV	382,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		153,000			
1017	K	122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně	m3	229,500	916,00	210 222,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122552204					
		VV	*odkopávky v hor.6 - 60%					
		VV F01	F01		382,500			
		VV	382,5*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		229,500			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	38,250	250,00	9 562,50	položka z SoD
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
		VV	*výkop 10%					
		VV F01	F01		382,500			
		VV	382,5*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		38,250			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	153,000	90,00	13 770,00	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
		VV	F01		382,500			
		VV	382,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství		153,000			
1018	K	162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	229,500	222,00	50 949,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651152					
		VV	F01		382,500			
		VV	382,5*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		229,500			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	382,500	11,00	4 207,50	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
		VV	F01		382,500			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	688,500	150,00	103 275,00	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
		VV	F01		382,500			
		VV	382,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		688,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 11-B - SO 101 - Odkopávky

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 11.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

IČ:

00254657

DIČ:

CZ00254657

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

IČ:

05758734

DIČ:

CZ05758734

Projektant:

BPO spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-658 224,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-658 224,36	21,00%	-138 227,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-796 451,48

Projektant

Technický dozor

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice /
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL 11-B - SO 101 - Odkopávky

Místo:

Karlovy Vary

Datum:

11.08.2021

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

BPO spol.s r.o.

Zhotovitel:

SILNICE TOPOLANY a.s.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Holan

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-658 224,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-658 224,36
1 - Zemní práce	-232 629,36
5 - Komunikace pozemní	-425 595,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: **ZL 11-B - SO 101 - Odkopávky**

Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: SILNICE TOPOLANY a.s.

Datum: 11.08.2021
Projektant: BPO spol.s r.o.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Holan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -658 224,36

D HSV Práce a dodávky HSV -658 224,36

D 1 Zemní práce -232 629,36

1	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-352,240	48,00	-16 907,52	položka z SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV	F01	"st.0.085 - 0.170" -85"[bm]**12,5"[m] šířky**0,36"[m] hloubky (56cm bez živice a kostek)"		-382,500			
	VV		*odkopávky v hor.2-30%, v hor.3 -40%		-382,500			
	VV		-1150 " dle původního VV"+382,5"již realizováno odečteno figurou F1"		-767,500			
	VV		"st.0.000 - 0.110" 110"[bm]**12,5"[m] šířky**0,3"[m] hloubky		412,500			
	VV		"st.0150 - 0.221" 71"[bm]**11,0"[m] šířky**0,3"[m] hloubky		234,300			
	VV	F02	Mezisoučet		-120,700			
	VV		Součet		-503,200			
	VV		-503,2*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		-352,240			
2	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	-150,960	94,00	-14 190,24	položka z SoD
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV		F01+F02		-503,200			
	VV		-503,2*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		-150,960			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-50,320	250,00	-12 580,00	položka z SoD
	PP		Příplatek za ztížení vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		F01+F02		-503,200			
	VV		-503,2*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		-50,320			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-352,240	90,00	-31 701,60	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		F01+F02		-503,200			
	VV		-503,2*0,7 *Přepočtené koeficientem množství		-352,240			
10	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-150,960	105,00	-15 850,80	položka z SoD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	VV		F01+F02		-503,200			
	VV		-503,2*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		-150,960			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-503,200	11,00	-5 535,20	položka z SoD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		F01+F02		-503,200			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-905,760	150,00	-135 864,00	položka z SoD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		F01+F02		-503,200			
	VV		-503,2*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		-905,760			
	D	5	Komunikace pozemní				-425 595,00	
28	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-1 669,000	255,00	-425 595,00	položka z SoD
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		*sanace zemní pláň					
	VV		-3825 " dle původního VV		-3 825,000			
	VV		"st.0.000 - 0.110" 110"[bm]**12,5"[m] šířky"		1 375,000			
	VV		"st.0150 - 0.221" 71"[bm]**11,0"[m] šířky"		781,000			
	VV		Součet		-1 669,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: S/21-022
Stavba: Karlovy Vary - Úpravy nástupních prostor a komunikací u Tržnice / CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016137

Datum: 11.08.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
D1/ ZL 11-A	SO 101 - Odkopávky		
F_01	odkopávky komunikace	m3	0,000
F01	Odkopávky komunikace	m3	382,500
	*odkopávky v hor.3 - 40%		0,000
F01	"st.0.085 - 0.170" 85"[bm]**12,5"[m] šířky**0,36"[m] hloubky (56cm bez živice a kostek)"		382,500
Použití figury:			
122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	382,500
122552204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně	m3	229,500
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	38,250
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	153,000
162651152	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	229,500
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	688,500
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	382,500
D1/ ZL 11-B	SO 101 - Odkopávky		
F01	Odkopávky komunikace	m3	-382,500
F01	"st.0.085 - 0.170" -85"[bm]**12,5"[m] šířky**0,36"[m] hloubky (56cm bez živice a kostek)"		-382,500
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-503,200
122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	-150,960
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-50,320
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-352,240
162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-150,960
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-905,760
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-503,200
F02	Sanace	m3	-120,700
	-1150 " dle původního VV"+382,5"již realizováno odečteno figurou F1"		-767,500
	"st.0.000 - 0.110" 110"[bm]**12,5"[m] šířky**0,3"[m] hloubky		412,500
	"st.0150 - 0.221" 71"[bm]**11,0"[m] šířky**0,3"[m] hloubky		234,300
F02	Mezisoučet		-120,700
Použití figury:			
122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-503,200
122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 strojně	m3	-150,960
129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-50,320
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-352,240
162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-150,960
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-905,760
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-503,200