

Termín dodání do:

Přeprava:

Objednatel:  Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231  Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel:  <b>Lukáš Král</b> <b>Stavební práce</b> <b>Damnov 43</b>  IČ:76430707
---	---


Název akce: Stavební práce v restauraci U Náhonu čp. 1411, Tachov

**Objednávka**

Objednáváme u vás stavební práce v restauraci na adrese Tachov, U Náhonu čp. 1411 – opravy omítek, obkladů a dlažeb podle vaší nabídky ze dne 07.09.2021 v hodnotě 300.101,- Kč bez DPH.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že objekt je předmětem ekonomické činnosti, fakturovat v přenesené daňové povinnosti.

Fakturujte na adresu:  Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00260231	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta
---	---

Akceptace objednávky :

Termín dodání do:

Přeprava:

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231	Dodavatel: <b>Lukáš Král</b> <b>Stavební práce</b> <b>Damnov 43</b> IČ:76430707
Č.ú.: 2688970257/0100	


Název akce: Stavební práce v restauraci U Náhonu čp. 1411, Tachov

**Objednávka**

Objednáváme u vás stavební práce v restauraci na adrese Tachov, U Náhonu čp. 1411 – opravy omítek, obkladů a dlažeb podle vaší nabídky ze dne 07.09.2021 v hodnotě 300.101,- Kč bez DPH.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že objekt je předmětem ekonomické činnosti, fakturovat v přenesené daňové povinnosti.

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00260231	Podpis  Ing. Josef Horaček místostarosta
---	---

Akceptace objednávky :

9.12.2021



# Cenová Nabídka

Dodavatel: Král Telefon: +420 733 629 447 www: www.kralstav.cz  Název firmy: Lukáš Král Pokrývačství, lesařství a stavební práce Sídlo firmy: Damnov 43, 34815 Planá  IČ: 76430707 DIČ:	Název akce: Oprava Hostinec na Náhoru Adresa:  Tachov  IČ: DIČ:
--	---

čís.polož.	zkrácený název položky	měr.jedn	množství	jedn/Kč	Celkem[Kč]
<b>WC Ženy I</b>					
1	Odsekání obkladu na 50%	m2	1,90	95,00	181,00
2	Vyrovnání stěn pod obklad do 3 cm	m2	1,90	275,00	522,50
3	nátěr stávajícího obkladu "Mapei Ecoprím"	m2	6,45	110,00	709,50
4	Betonování podlah Betonem B25	m3	0,25	4290,00	1072,50
5	Vyrovnání podlah nivelační hmotou Ceresit 300	kompl.	1,00	700,00	700,00
6	Montáž obkladu do tmele	m2	6,45	490,00	3160,50
7	Montáž dlažeb	m2	1,40	450,00	630,00
8	Dodávka Spárovací hmoty a frézování korunkou	m2	9,36	78,00	730,08
9	začištění obkladů	bm	4,10	65,00	266,50
10	Dodávka zárubní	ks	1,00	900,00	900,00
11	Montáž zárubní se začištěním	ks	1,00	1400,00	1400,00
12	Oprava omítek vnitřních stěn na 30 %	m2	1,10	285,00	313,50
13	Štuková omítka hladká Hasit 651	m2	5,30	195,00	1033,50
	Penetrování stěn a stropů"socrat"	m2	5,30	28,00	148,40
<b>WC Ženy II</b>					
14	Odsekání obkladu	m2	2,50	95,00	237,50
15	Oprava omítek na 50%	m2	2,90	285,00	826,50
16	Vyrovnání stěn pod obklad	m2	2,50	275,00	687,50
17	Nátěr stávajícího obkladu "Mapei Ecoprím"	m2	6,50	110,00	715,00
18	Betonování podlah Betonem B25	m3	0,25	4290,00	1072,50
19	Vyrovnání podlahnivelační hmotou "ceresit 300"	kompl.	1,00	700,00	700,00
20	Montáž obkladu do tmele	m2	6,50	490,00	3185,00
21	Montáž dlažeb	m2	1,50	450,00	675,00
22	Dodávka Spárovací hmoty a frézování korunkou	m2	8,00	78,00	624,00
23	Začištění obkladu	bm	4,10	65,00	266,50
24	Štuková omítka hladká"Hasit 651"	m2	8,00	195,00	1560,00
25	Penetrování stěn a stropů"socrat"	m2	8,00	28,00	224,00
<b>Chodba u WC Ženy</b>					
26	oprava omítek na 50%	m2	6,00	285,00	1710,00
27	Vložení nopové folie š. 1 m včetně dodávky	bm	4,50	95,00	427,50
28	Zásyp šterkodrtí frakce 16/32	m3	1,00	185,00	185,00
29	Dodávka šterkodrtí 16/32	m3	1,00	490,00	490,00
30	Betonování podlah Betonem B25	m3	0,60	4290,00	2574,00
31	Vyrovnání podlah nivelační hmotou "Ceresit 300"	kompl.	1,00	1600,00	1600,00
32	Montáž dlažby do tmele	m2	3,90	450,00	1755,00
33	Nalepení soklu dlažby	bm	8,00	60,00	480,00
34	Dodávka Spárovací hmoty a frézování korunkou	m2	3,90	78,00	304,20
35	Štuková omítka hladká"Hasit 651"	m2	12,00	195,00	2340,00
36	Penetrování stěn a stropů"socrat"	m2	15,85	28,00	443,80
<b>Chodba u WC Ženy II</b>					
37	oprava omítek na 50%	m2	19,80	285,00	5643,00
38	Vyrovnání stěn pod obklad	m2	6,60	275,00	1815,00
39	Betonování podlah Betonem B25	m3	0,52	4290,00	2230,80
40	Vyrovnání podlah nivelační hmotou "Ceresit 300"	kompl.	1,00	1600,00	1600,00
41	Nátěr stávajícího obkladu "Mapei Ecoprím"	m2	3,60	110,00	396,00
42	Montáž dlažby do tmele	m2	3,50	450,00	1575,00
43	Montáž obkladu do tmele	m2	3,60	490,00	1764,00
44	Dodávka Spárovací hmoty a frézování korunkou	m2	7,10	78,00	553,80
45	Začištění obkladu	bm	7,15	65,00	464,75
46	Štuková omítka hladká"Hasit 651"	m2	9,70	195,00	1891,50
47	Penetrování stěn a stropů"socrat"	m2	9,70	28,00	271,60
<b>WC Muži pisoáry</b>					
48	Oprava omítek(strop)	m2	4,60	285,00	1311,00
49	Odsekání obkladu na 50 %	m2	8,00	95,00	760,00
50	Vyrovnání stěn pro obklad	m2	8,00	275,00	2200,00
51	Nátěr stávajícího obkladu "Mapei Ecoprím"	m2	8,00	110,00	880,00
52	Betonování podlah Betonem B25 šlice v podlaže	m3	0,55	4290,00	2359,50
53	Vyrovnání podlah nivelační hmotou "Ceresit 300"	kompl.	1,00	1200,00	1200,00
54	Montáž dlažby do tmele	m2	3,60	450,00	1620,00
55	Montáž obkladu do tmele	m2	17,60	490,00	8624,00
56	Dodávka Spárovací hmoty a frézování korunkou	m2	21,20	78,00	1653,60
57	Začištění obkladu	bm	3,20	65,00	208,00
58	Štuková omítka hladká"Hasit 651"	m2	3,60	195,00	702,00
59	Penetrování stěn a stropů"socrat"	m2	3,60	28,00	100,80
<b>WC muži</b>					

čís. poř.	zkrácený název položky	měr. jedn	množství	jedn/Kč	Celkem[Kč]
133	přesun hmot	t	5,00	220,00	1100,00
134	přesun kapacit	komplet.	1,00	6000,00	6000,00
celková cena bez DPH					279 163,53 Kč
1/2 DPH za materiál(omítky, SDK, Obklady, dlažby , aj)					20 937,26 Kč
celková cena k zaplacení					300 100,79 Kč
celková cena k zaplacení po zaokrouhlení					300 101 Kč

zde navrhuji kompromis , jelikož i my platíme na dph 21%

1. Záloha	65636
2. Záloha	90000
Celkem k doplacení	144 865 Kč

Datum kalkulace :

7.9.2021

Vystavil: Král