

Položkový výkaz výměr

Stavba :	Břeclav - bytový dům	rev. 01
Objekt :	vchod budovy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic 1NP				
247	771 10-1210.RT1	odstranění PVC	m2	18,50	80,00	1 480,00
248		Vybourání staré dlažby, broušení a zdrásnění betonu	m2	60,00	279,00	16 740,00
249	771 47-5014.R00	Chemické čištění a přibroušení schodů- ochranný nátěr (žula)	ks	94,00	529,00	49 726,00
		Montáž podlah keramických 30x30 taurus (lepidlo)-podesty, chodba, balkony	m2	60,00	589,00	35 340,00
250		Montáž podlah keramických 30x30 taurus (lepidlo)-schody	bm	12,00	569,00	6 828,00
251		Dlažba rako taurus Antracit 30x30 - schodovka	ks	40,00	65,00	2 600,00
		Dlažba rako taurus Antracit 30x30	m2	78,50	398,00	31 243,00
252		Obklad soklíků řezaných keranic.rovných, tmel, výška 10 cm	bm	212,00	159,00	33 708,00
255		Silikony	bm	45,00	80,00	3 600,00
256		Stříška k soklíkům	bm	212,00	50,00	10 600,00
257	771 57-5109.R00	Kontejner na odpad	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
258	R	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic 1NP				199 865,00 Kč
Celkem bez DPH						199 865,00

Práce budou realizovány za provozu

Tato nabídka platí 3 měsíce

Vypracoval : Larva František

