

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
216	Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Radotín na obou zhlavích po ŠU.	53 160,86	0,00	11 163,78	64 324,64	51 081,20	2 079,66	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	48 671,20	0,00	10 220,95	58 892,15	48 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VRN, doprava	4 489,66	0,00	942,83	5 432,49	2 410,00	2 079,66	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>53160,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11163,78</b>	<b>64324,64</b>	<b>51081,20</b>	<b>2079,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Radotín na obou zhlavích po ŠU.

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Radotín

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>		<b>Nepojmenované práce</b>					<b>0,00</b>	<b>20 610,40</b>	<b>20 610,40</b>			<b>0,000</b>
<b>N01</b>		<b>Nepojmenovaný díl</b>					<b>0,00</b>	<b>20 610,40</b>	<b>20 610,40</b>			<b>0,000</b>
1	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překá	m	4,000	25,10	0,00	100,40	100,40	0,000	0,000	
2	R	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení ž	kus	1,000	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,000	0,000	
3	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	1,000	4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,000	0,000	
4	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení	kus	1,000	5 240,00	0,00	5 240,00	5 240,00	0,000	0,000	
5	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné mě	kus	1,000	2 610,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,000	0,000	
6	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	1,000	3 430,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,000	0,000	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>7 078,00</b>	<b>20 982,80</b>	<b>28 060,80</b>			<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Radotín na obou zhlavích po ŠU.

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Radotín

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000
8	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 090,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,000	0,000
9	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000	3 280,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,000	0,000
10	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	2,000	985,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,000	0,000
11	R	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překáž	m	2,000	21,40	0,00	42,80	42,80	0,000	0,000
12	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	2,000	2 040,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,000	0,000
13	759	7590521010	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D</i>	m	4,000	60,20	240,80	0,00	240,80	0,000	0,000
14	759	7590521015	<i>Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D</i>	m	4,000	89,30	357,20	0,00	357,20	0,000	0,000
15	759	7590540800	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY</i>	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000
16	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	46,000	16,40	0,00	754,40	754,40	0,000	0,000
17	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	46,000	17,30	0,00	795,80	795,80	0,000	0,000
18	R	7598015015	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 30 žil	kus	3,000	438,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,000	0,000
19	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	46,000	63,30	0,00	2 911,80	2 911,80	0,000	0,000

**Celkem**

**7 078,00**

**41 593,20**

**48 671,20**

**0,000**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

**Objekt:** Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Radotín na obou zhlavích po ŠU.

**Část:** VRN, doprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Radotín

Zpracoval:

Datum: 22. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny p	kus	1,000	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>2 079,66</b>	<b>2 079,66</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	415,932	5,00	0,00	2 079,66	2 079,66	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>4 489,66</b>	<b>4 489,66</b>		<b>0,000</b>	