

Položkový rozpočet

Stavba :	Absolutní pavilon, U Geofyzikálního ústavu 145, Průhonice
Objekt :	Geologický ústav AV ČR, v.v. i., Rozvojová 269, Praha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622 45-91	Oprava komínů	kus	3,00	1 960,00	5 880,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				5 880,00
Díl: 94		Lešení a doprava				
2	4	Doprava osob a materiálu	soub.	1,00	15 600,00	15 600,00
3	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné s několikanásobným přestavěním	soub.	1,00	6 530,00	6 530,00
	Celkem za	94 Lešení a doprava				22 130,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
4	762 34-2202.RT2	Výměna poškozených prvků místa zatékání či poškození vzniklá odstraňováním kovových prvků a demontáží střešní krytiny	soub.	1,00	4 023,00	4 023,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				4 023,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
5	764 23-1920.R00	Oprava lemův. kolem komínů Cu 30°	m	9,00	498,00	4 482,00
6	764 33-1330.R00	Okapnice AL elox montáž a materiál	m	44,00	361,00	15 884,00
7	764 32-1820.R00	Demontáž oplechování okapnic	m	44,00	38,90	1 711,60
8	764 90-0035.RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových vč. háků	m	11,00	68,40	752,40
9	764 40-0010.RA0	Žlaby plastové půlkruhové vč. AL háků montáž a materiál	m	11,00	652,50	7 177,50
10	1	Demontáž nároží	m	37,00	58,00	2 146,00
11	764 41-03	Oplechování nároží z Al plechu montáž a materiál	m	37,00	297,50	11 007,50
12	2	Demontáž krytiny Cu k dalšímu použití, Totální odstranění železných hřebíků a veškerých zbylých ocelových prvků vytažení, odvrtání zrezlých, zalomených, urezlých	hod	224,00	265,00	59 360,00
13	764 21-1293.R00	Montáž krytiny Cu hladké ze šablon znovupoužitý demontovaný materiál	m2	163,00	439,00	71 557,00
14	3	Spojovací a spotřební materiál, CU hřebíky, nahrazení poškozených šablon do 5ks, vrtáky k odvrtání zalomených hřebů z krovů	soub.	1,00	31 993,00	31 993,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				206 071,00