

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 16-047-S ZE DNE 25.8.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Karlem Koblihou, pověřeným řízením
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

AMIKA FIRST s.r.o.

IČO: 24219169, DIČ: CZ24219169
sídlo: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
zastoupená: Janem Kejkličkem, jednatelem
zapsaná: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 189780
číslo účtu: 206616337/0600
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 8. 2016:

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel se zhotovitelem dohodl na následujících změnách smlouvy o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 25.8. 2016 (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla na základě smlouvy vyskytla potřeba víceprací, které objednatel objektivně nemohl při uzavření smlouvy předpokládat, domluvily se smluvní strany na zvýšení ceny díla uvedené v čl. VII odst. 7.1. smlouvy. Vícepráce jsou podrobně, včetně ceny, specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena díla se na základě uvedených skutečností zvyšuje o částku 463.368,10 Kč bez DPH, tj. o částku ve výši 560.675,40 Kč včetně DPH.
- 2.2. Objednatel se zavazuje cenu víceprací uvedenou v odst. 2.1. tohoto dodatku uhradit zhotoviteli do 30 dnů od doručení faktury.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - soupis víceprací.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
- 3.4. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne 27.2.2017

V Praze dne 27.2.2017

30.03.2017'

Zhotovitel
AMIKA FIRST s.r.o.

Jan Kejklíček

Objednatel
Správa pražských hřbitovů

Karel Kobliha, pověřený řízením

SOUPIS PRACÍ PROVEDENÝCH NAD RÁMEC SOD

4	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	30,00	70,00	2 100,00
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	3,00	3 200,00	9 600,00
8	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	21,00	175,00	3 675,00
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	14,00	13,50	189,00
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,50	850,00	4 675,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	26,50	220,00	5 830,00
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	265,00	11,00	2 915,00
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	26,50	65,00	1 722,50
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	26,50	11,00	291,50
17	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	124,00	25,00	3 100,00
22	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	26,50	350,00	9 275,00
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	124,00	50,00	6 200,00
24	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	124,00	22,00	2 728,00
25	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	124,00	3,00	372,00
26	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	124,00	0,20	24,80
28	00572440gfd	Směs travní - vysoká zátěž	kg	3,00	99,00	297,00
31	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	4,00	2 900,00	11 600,00
32	564113505R00	Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m2	42,00	40,00	1 680,00
33	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	42,00	170,00	7 140,00
34	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	42,00	320,00	13 440,00
42	R-917890112	Osazení obrubníku z ocelové pásoviny včetně pomocných kotev, spojů	m	121,70	150,00	18 255,00
42a	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 - PRO OSAZENÍ OBRUB	m3	12,50	2 900,00	36 250,00
43	553	Ocelová stavební samo-fixační obruba 20 x 200 cm, tloušťka 2,0 mm s vrchním lemem	m	125,35	500,00	62 675,50
50	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	83,60	25,00	2 090,00
51	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	83,60	15,00	1 254,00
52	772501160R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.6-7 cm	m2	1,50	1 650,00	2 475,00
53	58381913.C	Deska dlažební pemřlovaná tl. 6 cm sk. III/2 rozměr 600 x 600 mm	m2	5,00	1 950,00	9 750,00
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	97,30	150,00	14 595,00
56	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	15,90	450,00	7 155,00
57	979981102T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	81,40	1 050,00	85 470,00
Cena bez DPH					326 824,30 Kč	
DPH 21%					68 633,10 Kč	
Cena včetně 21% DPH					395 457,40 Kč	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	TRUBKOVÁNÍ PRO KAMERY VINOHRADSKÝ HŘBITOV	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	PRAHA 3
Objednatel	Správa pražských hřbitovů, p. o.	IČ	DIČ
Projektant		45245801	CZ45245801
Zhotovitel	AMIKA FIRST s.r.o.	24219169	CZ24219169
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Jan Kejklíček	07.10.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 397,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		2 897,38
2		Montáž	102 699,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	20 072,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		132 168,76	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		2 897,38
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		1 477,66	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		136 543,80
Objednatel								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	21 %	136 543,80 DPH	28 674,20
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		165 218,00
Datum a podpis								E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TRUBKOVÁNÍ PRO KAMERY VINOHRADSKÝ HŘBITOV
Objednatel: Správa pražských hřbitovů, p. o.
Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.
Datum: 07.10.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	112 096,26
1	Zemní práce	23 583,51
2	Zakládání	10 837,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	37 394,00
8	Trubní vedení	31 750,00
997	Přesun sutě	8 531,25
M	Práce a dodávky M	20 072,50
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	20 072,50
	<u>Celkem</u>	<u>132 168,76</u>

ROZPOČET

Stavba: TRUBKOVÁNÍ PRO KAMERY VINOHRADSKÝ HŘBITOV
Objednatel: Správa pražských hřbitovů, p. o.
Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.
Datum: 07.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				112 096,26	
	D		1	Zemní práce				23 583,51	
1	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	550,00	3 300,00	21,0
2	K	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	6,000	250,00	1 500,00	21,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,375	257,00	6 264,38	21,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	34,375	11,00	378,13	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,000	65,00	390,00	21,0
6	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	6,000	11,00	66,00	21,0
7	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,300	186,00	2 287,80	21,0
8	M	MAT	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásyrový materiál	t	24,600	382,00	9 397,20	21,0
	D		2	Zakládání				10 837,50	
9	K	011	274313711	Beton tř. C 20/25 pro obetonování šachet	m3	4,250	2 550,00	10 837,50	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				37 394,00	
10	K	211	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 50	m	175,000	85,00	14 875,00	21,0
11	K	211	388995213	Protahovací drát ZŽ 6	m	385,000	14,40	5 544,00	21,0
12	K	211	388995214	Chránička kabelová červená korugovaná 110 mm	m	175,000	97,00	16 975,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				31 750,00	
13	K	271	894812235	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem světlé hloubky 450 mm včetně poklopu	kus	5,000	6 350,00	31 750,00	21,0
	D		997	Přesun sutě				8 531,25	
14	K	013	997013501	Poplatek za skládku horniny 1 -4	m3	24,375	350,00	8 531,25	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				20 072,50	
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				20 072,50	
15	K	946	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	175,000	26,20	4 585,00	21,0
16	K	946	460202013	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 30 cm, hl 35 cm, v hornině tř 3	m	175,000	57,40	10 045,00	21,0
17	K	946	460202023	Příplatek za lepivost u hloubení kabelových nezapažených rýh, v hornině tř 3	m	175,000	31,10	5 442,50	21,0
				Celkem				132 168,76	