

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0262021_ZL

Stavba: Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	1. 12. 2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			951 128,65
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	951 128,65	199 737,02
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 150 865,67
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0262021_ZL

Stavba: Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Místo: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		951 128,65	1 150 865,67
0262021_ ZL2	Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy	-55 404,63	-67 039,60
01	Odpočet kamenné rovnaniny	-1 176 814,30	-1 423 945,30
01.1	Dolní luční	-588 365,59	-711 922,36
02.1	Horní luční	-588 448,71	-712 022,94
02	Přípočet kamenného záhozu	1 121 409,67	1 356 905,70
01.2	Dolní luční	562 621,09	680 771,52
02.2	Horní luční	558 788,58	676 134,18
0262021_ ZL3	Změnový list č. 3 - Odbahnění manipulačního prostoru v nádržích	1 006 533,28	1 217 905,27
01	Odbahnění manipulačního prostoru před hrází	1 006 533,28	1 217 905,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

01 - Odpočet kamenné rovaniny

Úroveň 3:

01.1 - Dolní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-588 365,59

HSV - Práce a dodávky HSV

-588 365,59

4 - Vodorovné konstrukce

-588 365,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

01 - Odpočet kamenné rovaniny

Úroveň 3:

01.1 - Dolní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-588 365,59

D HSV Práce a dodávky HSV -588 365,59

D 4 Vodorovné konstrukce -588 365,59

35	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	-0,567	1 955,00	-1 108,49
36	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžším kamenivem	m3	-272,720	1 820,00	-496 350,40
37	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	-909,067	100,00	-90 906,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

01 - Odpočet kamenné rovaniny

Úroveň 3:

02.1 - Horní luční

Místo:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-588 448,71

HSV - Práce a dodávky HSV

-588 448,71

4 - Vodorovné konstrukce

-588 448,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

01 - Odpočet kamenné rovaniny

Úroveň 3:

02.1 - Horní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-588 448,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

-588 448,71

D 4

Vodorovné konstrukce

-588 448,71

37	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	-0,567	1 955,00	-1 108,49
38	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžším kamenivem	m3	-273,106	1 820,00	-497 052,92
39	K	463212191	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce	m2	-902,873	100,00	-90 287,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

02 - Přípočet kamenného záhozu

Úroveň 3:

01.2 - Dolní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

562 621,09

HSV - Práce a dodávky HSV

562 621,09

4 - Vodorovné konstrukce

562 621,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

02 - Připočet kamenného záhozu

Úroveň 3:

01.2 - Dolní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

562 621,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

562 621,09

D 4

Vodorovné konstrukce

562 621,09

1	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	272,720	1 121,00	305 719,12
3	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	181,813	913,00	165 995,27
2	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	909,067	100,00	90 906,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

02 - Připočet kamenného záhozu

Úroveň 3:

02.2 - Horní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

558 788,58

HSV - Práce a dodávky HSV

558 788,58

4 - Vodorovné konstrukce

558 788,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL2 - Změnový list č. 2 - Náhrada kamenné rovnaniny za kamenné záhozy

Soupis:

02 - Připočet kamenného záhozu

Úroveň 3:

02.2 - Horní luční

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

558 788,58

D HSV Práce a dodávky HSV 558 788,58

D 4 Vodorovné konstrukce 558 788,58

1	K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	270,862	1 121,00	303 636,30
2	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu	m3	180,575	913,00	164 864,98
3	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	902,873	100,00	90 287,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL3 - Změnový list č. 3 - Odbahnění manipulačního prostoru v nádržích

Soupis:

01 - Odbahnění manipulačního prostoru před hrází

Místo:

Datum:

1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 006 533,28

HSV - Práce a dodávky HSV

989 333,28

1 - Zemní práce

989 333,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opr. hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic - Změnové listy

Objekt:

0262021_ZL3 - Změnový list č. 3 - Odbahnění manipulačního prostoru v nádržích

Soupis:

01 - Odbahnění manipulačního prostoru před hrází

Místo:

Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 006 533,28

D HSV Práce a dodávky HSV 989 333,28

D 1 Zemní práce 989 333,28

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	2 558,400	103,00	263 515,20
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	2 558,400	28,50	72 914,40
3	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 558,400	161,00	411 902,40
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 558,400	67,30	172 180,32
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 558,400	26,90	68 820,96

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 200,00

6	K	011002000	Rozbor sedimentu	kus	1,000	17 200,00	17 200,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------