

Výkaz výměr


Snížení energetické náročnosti objektu kina v Ivančicích, SO 01 – objekt kina

D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod

Popis položky	počet	jedn.	Mat.	Celkem	Montáž	Celkem
---------------	-------	-------	------	--------	--------	--------

Montážní materiál

vodič AlMgSi D 8mm	360	m
vodič FeZn D 10mm	45	m
jímací tyč AlMgSi délka 2m	2	ks
svorka k jímací tyči SJ1	2	ks
izolační tyč 930 mm včetně držáků	6	ks
podpěra PV17	85	ks
podpěra PV21	115	ks
zkušební svorka SZ včetně štítků	7	ks
univerzální svorka SU	25	ks
spojovací svorka SS	70	ks
okapová svorka SO	6	ks
ochranný úhelník OU 1,7m	7	ks
držák ochranného úhelníku DUD	14	ks
zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	50	m
zemnicí tyč L 2m včetně svorky	5	ks
svorka SR2	5	ks
svorka SR3	10	ks
ochranný nátěr spojů v zemi	15	ks



Montážní práce


32 201

51096,5

Montáže výše uvedených položek
montážního materiálu

Zemní práce

vytyčení trasy podzemních sítí v zástavbě	60	m
odstranění podkladu ze zámkové dlažby	40	m2
výkop rýhy 35/70 cm, v zem.tř.3, ručně	50	m
zához rýhy 35/70 cm, ručně, vč.zhutnění, zarovnání	50	m
provizorní úprava terénu zarovnáním	40	m2



29861

Rekapitulace nákladů

Montážní materiál	32 201
Montážní práce	51096,5
Zemní práce	29861
Doprava, přesun, přírážky	11700
Revize hromosvodu, revizní zpráva	3120
Náklady celkem	127 979