

Výkaz výměr

Snížení energet. náročnosti obj. kina v Ivančicích, SO 02 – objekt měst.policie

D.1.4.d Silnoproudá elektrotechnika – hromosvod

Popis položky	počet	jedn.	Materiál	Celkem	Montáž	Celkem
---------------	-------	-------	----------	--------	--------	--------

Montážní materiál

vodič AlMgSi D 8mm	120	m
vodič FeZn D 10mm	10	m
jímací tyč AlMgSi délka 2m	2	ks
svorka k jímací tyči SJ1	2	ks
izolační tyč 930 mm včetně držáků	4	ks
podpěra PV17	25	ks
podpěra PV21	70	ks
zkušební svorka SZ včetně štítků	2	ks
univerzální svorka SU	10	ks
spojovací svorka SS	10	ks
okapová svorka SO	3	ks
ochranný úhelník OU 1,7m	2	ks
držák ochranného úhelníku DUD	4	ks
zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	10	m
zemnicí tyč L 2m včetně svorky	1	ks
svorka SR2	1	ks
svorka SR3	2	ks
ochranný nátěr spojů v zemi	4	ks

Montážní práce

11 461

16191,5

Montáže výše uvedených položek
montážního materiálu

Zemní práce

vytyčení trasy podzemních sítí v zástavbě	15	m
odstranění podkladu ze zámkové dlažby	10	m2
výkop rýhy 35/70 cm, v zem.tř.3, ručně	12	m
zához rýhy 35/70 cm, ručně, vč.zhutnění, zarovnání	12	m
provizorní úprava terénu zarovnáním	10	m2

7313,8

Rekapitulace nákladů

Montážní materiál	11 461
Montážní práce	16191,5
Zemní práce	7313,8
Doprava, přesun, přírážky	5850
Revize hromosvodu, revizní zpráva	1560
Náklady celkem	42 376