



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b>		<b>Změnový list č.</b>
<b>ÚSEK: SO 01-4b Slaboproud</b>		<b>21</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>PŘÍKAZ Č.: 15</b>
<b>Popis: Úprava EZS</b>		
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize EZS doplněním vnitřních čidel a ústředny pro napojení na městskou policii</b> DOTČENÉ MÍSTO: místnosti v 1.NP a 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Romanem Galem: Technická zpráva, číslo výkresu D.1.4.4.03 – EZS – Půdorys 1.NP – změna a číslo výkresu D.1.4.4.04 – EZS – Půdorys 2.NP – změna ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“, „ZL 21 méněpráce“, „ZL 21 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě pokynu objednatele bude doplněna EZS. Jedná se o následující změny: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nově bude objekt připojen na PCO městské policie – v rozvodně nad rozvaděčem RACK SLP bude umístěna ústředna PCO</li><li>• bude zrušena původní navrhovaná plášťová ochrana – tichý poplach</li><li>• budou instalována čidla pohybu PIR s detektorem tříštění skla</li><li>• v zahradním skladu bude doplněn bezdrátový magnetický kontakt</li><li>• před vstupem do m.č. 1.14 bude venku umístěno venkovní čidlo pohybu</li><li>• pro bezdrátový magnetický kontakt bude zařazen do obvodu EZS radiový sběrníkový modul – byl pozměněn typ ústředny pro osazení radiového sběrníkového modulu</li></ul>		
NAVRHL: _____		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-4b Slaboproud		Změnový list č. <b>21</b>		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava EZS		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 15		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:		
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX: OSOBNĚ:		
	Mail			
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Revize EZS doplněním vnitřních čidel a ústředny pro napojení na městskou policii</b> DOTČENÉ MÍSTO: místnosti v 1.NP a 2.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Ing. arch. Romanem Galem: Technická zpráva, číslo výkresu D.1.4.4.03 – EZS – Půdorys 1.NP – změna a číslo výkresu D.1.4.4.04 – EZS – Půdorys 2.NP – změna ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 21 vícepráce“, „ZL 21 méněpráce“, „ZL 21 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	82 210,72 Kč	17 264,25 Kč	99 474,97 Kč	
Méněpráce:	-10 676,00 Kč	-2 241,96 Kč	-12 917,96 Kč	
Rozdíl:	71 534,72 Kč	15 022,29 Kč	86 557,01 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:				
OD:		PODPIS:	DATUM:	
SCHVÁLIL:			PODPIS:	DATUM:
STAVEB BKOM,		SPRÁVCE STAVBY:		
		OI Magistrát města Brna,		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 21** Novostavba MŠ Brno Soběšice  
**ZL21\_méněpráce** ZL21 Méněpráce - Úprava EZS

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské nám. 196/1  
 602 00 Brno

IČO: **44992784**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**  
**Vídeňská 153/119b**  
**61900 Brno**

IČO: **25506820**  
 DIČ: **CZ25506820**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-10 676,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-10 676,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-10 676,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>-2 241,96</b> CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**-12 917,96 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-10 676,00	-2 241,96	-12 917,96	
SO 01-4b	Slaboproud	0,00	-10 676,00	-2 241,96	-12 917,96	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_09	EZS	MON			-10 676,00	100
Cena celkem					-10 676,00	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL21 ZL21_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL21 Méněpráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 01-4b	ZL21 Méněpráce - Slaboproud - úprava EZS	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 09</b>		<b>EZS</b>				<b>-10 676,00</b>
31	2209-008	Montáž hlásiče	ks	-8,00000	245,00	-1 960,00
32	2209-009	Hlásič sběrníkový požární optický	ks	-8,00000	751,50	-6 012,00
33	2209-010	Sirena vnitřní sběrníková	ks	-1,00000	664,00	-664,00
34	2209-011	Sirena venkovní se signalizací	ks	-1,00000	2 040,00	-2 040,00
<b>Celkem</b>						<b>-10 676,00</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 21** **Novostavba MŠ Brno Soběšice**  
**ZL21\_vícepráce** **ZL21 Vícepráce - Úprava EZS**  
**ce**

Objednatel: Statutární město Brno  
 Dominikánské nám. 196/1  
 602 00 Brno

IČO: **44992784**  
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**  
**Vídeňská 153/119b**  
**61900 Brno**

IČO: **25506820**  
 DIČ: **CZ25506820**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	82 210,72
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>82 210,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 210,72 CZK
Základní DPH	21 %	17 264,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **99 474,97 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	82 210,72	17 264,25	99 474,97	
SO 01-4b	Slaboproud	0,00	82 210,72	17 264,25	99 474,97	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_09	EZS	MON			82 210,72	100
Cena celkem					82 210,72	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL21 ZL21_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01 ZL21 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-4b ZL21 Vícepráce - Slaboproud - úprava EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 09</b>		<b>EZS</b>				<b>82 210,72</b>
31	2209-008	Montáž hlásiče sběrnice PIR: 13 ks Bezdrátový venkovní detektor pohybu: 1 ks magnetický kontakt: 1 ks	ks	15,00000 13,00 1,00 1,00	245,00	3 675,00
35	2209-012	Montáž rozvodné krabice dle SoD: 10 ks dle revize EZS: 23 ks navýšení: 13 ks	ks	13,00000 -10,00 23,00 13,00	54,00	702,00
36	2209-013	Rozvodná krabice s tamper kontaktem pro PZS dle SoD: 10 ks dle revize EZS: 23 ks navýšení: 13 ks	ks	13,00000 -10,00 23,00 13,00	141,00	1 833,00
39	2209-016	Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 (pro sběrnici) dle SoD: 471,00 m dle revize EZS: 500,00 m navýšení: 29,00 m	m	29,00000 -471,00 500,00 29,00	32,10	930,90
V48	2209-004	Ústředna JA-101KR-LAN3G; ústředna s 3G / LAN / rádiem, včetně skříně a záložního akumulátoru s posilovacím systémovým napájecím zdrojem napětí včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000	13 541,25	13 541,25
V49	2209-017	Nevýčísitelné práce, drobný spotřební materiál, úprava SDK podhledů	kpl	1,00000	8 360,00	8 360,00
V50	2209-019	JA-120PB sběrnice PIR + rozbití skla	ks	13,00000	1 380,00	17 940,00
V59	2209-020	JA-159P Bezdrátový venkovní detektor pohybu	ks	1,00000	6 421,60	6 421,60
V51	2209-021	Magnetický kontakt JA-151M* bezdrátový magnet mini - bílý	ks	1,00000	1 132,75	1 132,75
V52	2209-023	Montáž FTP CAT5e kabelu do trubky	m	5,00000	9,20	46,00
V53	2209-024	FTP CAT5e kabel pro EZS	m	5,00000	8,05	40,25
V54	2209-025	Trubka instalační ohebná pod omítkou, v podlaze 20 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	m	25,00000	28,75	718,75
V55	2209-026	Propojení PCO s EZS	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00
V56	2209-027	Úprava přívodu 230V pro PCO	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00
V57	2209-028	Rozbočovač sběrnice v krabici	ks	3,00000	862,50	2 587,50
V58	2209-029	Radiový modul	ks	2,00000	3 507,50	7 015,00
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	65 278,10	9 791,72

pol. V48+V58 dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 dodavateli:

BRYKA s.r.o.	65 278,10
TIPA Telekom plus a.s.	74 279,60
ENGIE Services a.s.	79 957,40

<b>Celkem</b>	<b>82 210,72</b>
---------------	------------------



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 21** **Novostavba MŠ Brno Soběšice**  
**ZL21\_rozdíl ZL21 Rozdílový - Úprava EZS**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	71 534,72
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>71 534,72</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 534,72 CZK
Základní DPH	21 %	15 022,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **86 557,01 CZK**

v

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>S001</b>	<b>Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>71 534,72</b>	<b>15 022,29</b>	<b>86 557,01</b>	
SO 01-4b	Slaboproud	0,00	71 534,72	15 022,29	86 557,01	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_09	EZS	MON			71 534,72	100
Cena celkem					71 534,72	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL21 ZL21_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01 ZL21 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-4b ZL21 Rozdílový - Slaboproud - úprava EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 09</b>		<b>EZS</b>				<b>71 534,72</b>
31	2209-008	Montáž hlásiče	ks	-8,00000	245,00	-1 960,00
31	2209-008	Montáž hlásiče	ks	15,00000	245,00	3 675,00
		sběrnice PIR: 13 ks		13,00		
		Bezdrátový venkovní detektor pohybu: 1 ks		1,00		
		magnetický kontakt: 1 ks		1,00		
32	2209-009	Hlásič sběrnice požární optický	ks	-8,00000	751,50	-6 012,00
33	2209-010	Sirena vnitřní sběrnice	ks	-1,00000	664,00	-664,00
34	2209-011	Sirena venkovní se signalizací	ks	-1,00000	2 040,00	-2 040,00
35	2209-012	Montáž rozvodné krabice	ks	13,00000	54,00	702,00
		dle SoD: 10 ks		-10,00		
		dle revize EZS: 23 ks		23,00		
		navýšení: 13 ks		13,00		
36	2209-013	Rozvodná krabice s tamper kontaktem pro PZS	ks	13,00000	141,00	1 833,00
		dle SoD: 10 ks		-10,00		
		dle revize EZS: 23 ks		23,00		
		navýšení: 13 ks		13,00		
39	2209-016	Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 (pro sběrnici)	m	29,00000	32,10	930,90
		dle SoD: 471,00 m		-471,00		
		dle revize EZS: 500,00 m		500,00		
		navýšení: 29,00 m		29,00		
V48	2209-004	Ústředna JA-101KR-LAN3G; ústředna s 3G / LAN / rádiem, včetně skříně a záložního akumulátoru s posilovacím systémovým napájecím zdrojem napětí včetně dodávky a montáže	kpl	1,00000	13 541,25	13 541,25
V49	2209-017	Nevyčísitelné práce, drobný spotřební materiál, úprava SDK podhledů	kpl	1,00000	8 360,00	8 360,00
V50	2209-019	JA-120PB sběrnice PIR + rozbití skla	ks	13,00000	1 380,00	17 940,00
V59	2209-020	JA-159P Bezdrátový venkovní detektor pohybu	ks	1,00000	6 421,60	6 421,60
V51	2209-021	Magnetický kontakt JA-151M* bezdrátový magnet mini - bílý	ks	1,00000	1 132,75	1 132,75
V52	2209-023	Montáž FTP CAT5e kabelu do trubky	m	5,00000	9,20	46,00
V53	2209-024	FTP CAT5e kabel pro EZS	m	5,00000	8,05	40,25
V54	2209-025	Trubka instalační ohebná pod omítkou, v podlaze 20 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	m	25,00000	28,75	718,75
V55	2209-026	Propojení PCO s EZS	ks	1,00000	5 750,00	5 750,00
V56	2209-027	Úprava přívodu 230V pro PCO	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00
V57	2209-028	Rozbočovač sběrnice v krabici	ks	3,00000	862,50	2 587,50
V58	2209-029	Radiový modul	ks	2,00000	3 507,50	7 015,00
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	65 278,10	9 791,72
		pol. V48÷V58 dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 dodavateli:				
		BRYKA s.r.o.			65 278,10	
		TIPA Telekom plus a.s.			74 279,60	
		ENGIE Services a.s.			79 957,40	
<b>Celkem</b>						<b>71 534,72</b>



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 01-3 Ústřední vytápění</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>22</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Změna odkouření</b>	<b>PŘÍKAZ Č.: 16</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: ___ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail   _____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odkouření plynových kotlů</b> DOTČENÉ MÍSTO: místnost č. 1.29 – Technické zázemí a západní fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Galem, číslo výkresu D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 22 méněpráce, ZL 22 vícepráce, ZL 22 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
<b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě požadavku objednatele (zápis KD č.25, bod 59) bude vodorovná část odkouření kotlů doplněna o svislou část komínu, přisazenou k fasádě a vyústěnou až nad atiku. Dílo se rozšiřuje o dodávku a montáž tříšložkového nerezového komínu 190/130 s vnitřní minerální izolací, který bude kotvený na fasádu objektu mateřské školy.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 01-3 Ústřední vytápění</b>	<b>Změnový list č.</b> <b>22</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0</b> <b>Popis: Změna odkouření</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 16</b>																	
KOMU: OI MMB      OD: PS BRNO, s.r.o.      DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU:      KURÝR:      FAX:      OSOBNĚ: Mail      [REDACTED]																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odkouření plynových kotlů</b> DOTČENÉ MÍSTO: místnost č. 1.29 – Technické zázemí a západní fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Romanem Galem, číslo výkresu D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 22 méněpráce, ZL 22 vícepráce, ZL 22 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">97 351,50 Kč</td><td style="text-align: right;">20 443,81 Kč</td><td style="text-align: right;">117 795,31 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-35 873,54 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 533,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-43 406,98 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">61 477,96 Kč</td><td style="text-align: right;">12 910,37 Kč</td><td style="text-align: right;">74 388,33 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	97 351,50 Kč	20 443,81 Kč	117 795,31 Kč	Méněpráce:	-35 873,54 Kč	-7 533,44 Kč	-43 406,98 Kč	Rozdíl:	61 477,96 Kč	12 910,37 Kč	74 388,33 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	97 351,50 Kč	20 443,81 Kč	117 795,31 Kč														
Méněpráce:	-35 873,54 Kč	-7 533,44 Kč	-43 406,98 Kč														
Rozdíl:	61 477,96 Kč	12 910,37 Kč	74 388,33 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]      DATUM: _____																	
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																	
OD: [REDACTED]      PODPIS: [REDACTED]      DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____      PODPIS: _____      DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **200741\_ZL 22** **Novostavba MŠ Brno Soběšice**  
**ZL22\_méněpráce** **ZL22 Méněpráce - Změna odkouření**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

**Zhotovitel:** **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-35 873,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-35 873,54</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-35 873,54 CZK
Základní DPH	21 %	-7 533,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **-43 406,98 CZK**

v

dne

  
 \_\_\_\_\_

Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-35 873,54	-7 533,44	-43 406,98	100
SO 01-3	Ústřední vytápění	0,00	-35 873,54	-7 533,44	-43 406,98	100
Celkem za stavbu		0,00	-35 873,54	-7 533,44	-43 406,98	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731-1	Odkouření	PSV			-35 873,54	100
Cena celkem					-35 873,54	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL22 ZL22_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL22 Méněpráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 01-3	ZL22 Méněpráce - Ústřední vytápění - změna odkouření	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 731-1</b>		<b>Odkouření</b>				<b>-35 873,54</b>
34	731412211R00	Odkouř. coax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	-2,00000	2 675,00	-5 350,00
35	731412273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu, kond.kotle	kus	-2,00000	852,00	-1 704,00
36	731412553R00	Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 2,0 m	kus	-11,00000	342,00	-3 762,00
37	731412563R00	Koleno 87° 80 mm PP	kus	-8,00000	139,50	-1 116,00
38	731412569R00	Otvor revizní 80 mm, pro kondenzační kotle	kus	-2,00000	293,50	-587,00
39	731412243R80	Adaptér spalinový 80/125 na 2x DN80, mm PP	kus	-2,00000	653,00	-1 306,00
40	73199	Montáž odkouření, vč. stavebních připomocí	kpl.	-1,00000	20 730,00	-20 730,00
41	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-1 359,31820	0,97	-1 318,54

	<b>Celkem</b>				<b>-35 873,54</b>
--	---------------	--	--	--	-------------------



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 22** Novostavba MŠ Brno Soběšice  
**ZL22\_vícepráce** ZL22 Vícepráce - Změna odkouření  
**ce**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 409,00
PSV	91 942,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>97 351,50</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	97 351,50 CZK
Základní DPH	21 %	20 443,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **117 795,31 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele

\_\_\_\_\_



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	97 351,50	20 443,82	117 795,32	100
SO 01-3	Ústřední vytápění	0,00	97 351,50	20 443,82	117 795,32	100
Celkem za stavbu		0,00	97 351,50	20 443,82	117 795,32	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 717,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 692,00	2
731-1	Odkouření	PSV			91 942,50	94
Cena celkem					97 351,50	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL22 ZL22_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL22 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobitelné uznatelné náklady	
R:	SO 01-3	ZL22 Vícepráce - Ústřední vytápění - změna odkouření	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>3 717,00</b>
V60	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	297,00	594,00
		prostup pro komín		1,00000		
		prostup pro přívod vzduchu		1,00000		
V61	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl.0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	543,00	1 086,00
		zapravení prostupu po provlečení komína		1,00000		
		zapravení prostupu pro přívod vzduchu		1,00000		
2	900 RT1	HZS - stavební přípomoci Práce v tarifní třídě 4	h	6,00000	339,50	2 037,00
		dodatečné zapravení zateplené fasády po kotvení komínu		6,00000		
<b>Díl: 94</b>						<b>1 692,00</b>
131	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	18,00000	45,00	810,00
132	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	18,00000	24,00	432,00
133	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	18,00000	25,00	450,00
<b>Díl: 731-1</b>						<b>91 942,50</b>
V62		D+M Tříslučkový nerezový komín 190/130 s vnitřní minerální izolací kotvený na fasádu objektu včetně montáže a všech nutných dílů a prací pro kompletní provedení včetně vystavení revizní zprávy dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:	kpl	1,00000	79 950,00	79 950,00
		BRAINS s.r.o.			79 950,00	
		MT-mont, s.r.o.			85 392,25	
		TEPS Plus, s.r.o.			81 375,00	
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	79 950,00	11 992,50
<b>Celkem</b>						<b>97 351,50</b>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 22** **Novostavba MŠ Brno Soběšice**  
**ZL22\_rozdíl** **ZL22 Rozdílový - Změna odkouření**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 409,00
PSV	56 068,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>61 477,96</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 477,96 CZK
Základní DPH	21 %	12 910,37 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **74 388,33 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  


Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  


Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	61 477,96	12 910,37	74 388,33	100
SO 01-3	Ústřední vytápění	0,00	61 477,96	12 910,37	74 388,33	100
Celkem za stavbu		0,00	61 477,96	12 910,37	74 388,33	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			3 717,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 692,00	3
731-1	Odkouření	PSV			56 068,96	91
Cena celkem					61 477,96	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL22 ZL22_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO01	ZL22 Rozdílový - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	
R:	SO 01-3	ZL22 Rozdílový - Ústřední vytápění - změna odkouření	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>						<b>3 717,00</b>
V60	971033441R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	297,00	594,00
		prostup pro komín		1,00000		
		prostup pro přívod vzduchu		1,00000		
V61	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl.0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	543,00	1 086,00
		zapravení prostupu po provlečení komína		1,00000		
		zapravení prostupu pro přívod vzduchu		1,00000		
2	900 RT1	HZS - stavební připomoci Práce v tarifní třídě 4	h	6,00000	339,50	2 037,00
		dodatečné zapravení zateplené fasády po kotvení komínu		6,00000		
<b>Díl: 94</b>						<b>1 692,00</b>
131	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	18,00000	45,00	810,00
132	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	18,00000	24,00	432,00
133	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	18,00000	25,00	450,00
<b>Díl: 731-1</b>						<b>56 068,96</b>
34	731412211R00	Odkouř. koax.svislé 80/125 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	-2,00000	2 675,00	-5 350,00
35	731412273R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střechu, kond.kotle	kus	-2,00000	852,00	-1 704,00
36	731412553R00	Kus prodlužovací odkouření 80 mm PP dl. 2,0 m	kus	-11,00000	342,00	-3 762,00
37	731412563R00	Koleno 87° 80 mm PP	kus	-8,00000	139,50	-1 116,00
38	731412569R00	Otvor revizní 80 mm, pro kondenzační kotle	kus	-2,00000	293,50	-587,00
39	731412243R80	Adaptér spalinový 80/125 na 2x DN80, mm PP	kus	-2,00000	653,00	-1 306,00
40	73199	Montáž odkouření, vč. stavebních připomocí	kpl.	-1,00000	20 730,00	-20 730,00
41	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-1 359,31820	0,97	-1 318,54
V62		D+M Tříložkový nerezový komín 190/130 s vnitřní minerální izolací kotvený na fasádu objektu včetně montáže a všech nutných dílů a prací pro kompletní provedení včetně vystavení revizní zprávy	kpl	1,00000	79 950,00	79 950,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		BRAINS s.r.o.			79 950,00	
		MT-mont, s.r.o.			85 392,25	
		TEPS Plus, s.r.o.			81 375,00	
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	79 950,00	11 992,50
<b>Celkem</b>						<b>61 477,96</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: MU128 MŠ SOBĚŠICE**

**Objekt: 001 ÚT**

**Rozpočet: 001 Odkouření kotlů**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **MT-mont, s.r.o.** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_


Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	85 392,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>85 392,25</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
Zaokrouhlení		CZK

**Cena celkem s DPH CZK**

v                      dne                     



Za zhotovitele
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO01</b>	<b>MŠ SOBĚŠICE</b>	<b>0,00</b>	<b>85 392,25</b>			
001	ÚT	0,00	85 392,25			
Celkem za stavbu		0,00	85 392,25			

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Odkoufení kotlů	PSV			85 392,25	100
Cena celkem					85 392,25	100



### Položkový rozpočet

S:	MU128	MŠ SOBĚŠICE
O:	001	ÚT
R:	001	Odkouření kotlů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 731</b>		<b>Odkouření</b>				<b>35 392,25</b>
1	731-R01	Tříšložkový nerezový komín, 190/130mm, minerál.izol., kotvení, D+M	kpl	1,00000	78 945,00	78 945,00
2	7311-R01	Revizní zpráva	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
3	7312-R01	Přesun hmot	%	5,00000	789,45	3 947,25



**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 02-5 Plynovodní přípojka + areálový rozvod</b>		<b>Změnový list č.</b> <b>23</b>
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Prodloužení plynovodní přípojky</b>		<b>PŘÍKAZ Č.: 17</b>
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Prodloužení plynovodní přípojky</b> DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha ODKAZ NA VÝKRESY: Revize projektové dokumentace předaná dne 23.9.2021 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 23 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY:</b> Na základě revize projektové dokumentace, která byla generálnímu dodavateli předána dne 23.9.2021, došlo k prodloužení plynovodní přípojky.		
NAVRHL: _____		DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450)</b> <b>ÚSEK: SO 02-5 Plynovodní přípojka + areálový rozvod</b>		<b>Změnový list č.</b> <b>23</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Prodloužení plynovodní přípojky</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 17</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PS BRNO, s.r.o.</b>	<b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>	
	<b>Mail</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Prodloužení plynovodní přípojky</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plocha</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Revize projektové dokumentace předaná dne 23.9.2021</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> <b>Položkový rozpočet „ZL 23 vícepráce“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vícepráce:	13 623,39 Kč	2 860,91 Kč	16 484,30 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	13 623,39 Kč	2 860,91 Kč	16 484,30 Kč
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>			<b>DATUM:</b>
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
<b>OD:</b>		<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>SCHVÁLIL:</b>		<b>PODPIS:</b>	<b>DATUM:</b>
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b>		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b>	
<b>BKOM,</b>		<b>OI Magistrát města Brna,</b>	

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741\_ZL 23** Novostavba MŠ Brno Soběšice  
**ZL23\_vícepráce** ZL23 Vícepráce - Prodloužení plynovodní přípojky  
**ce**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**  
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**  
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**  
**Vídeňská 153/119b** DIČ: **CZ25506820**  
**61900 Brno**

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 457,81
PSV	0,00
MON	2 865,58
Vedlejší náklady	1 000,00
Ostatní náklady	3 300,00
<b>Celkem</b>	<b>13 623,39</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 623,39 CZK
Základní DPH	21 %	2 860,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **16 484,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné	0,00	13 623,39	2 860,91	16 484,30	100
SO 02-5	Plynovodní přípojka + areálový rozvod	0,00	13 623,39	2 860,91	16 484,30	100
Celkem za stavbu		0,00	13 623,39	2 860,91	16 484,30	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 694,49	27
4	Vodorovné konstrukce	HSV			205,92	2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			2 225,00	16
99	Staveništní přesun hmot	HSV			332,40	2
M23	Montáže potrubí	MON			2 865,58	21
VN	Vedlejší náklady	VN			1 000,00	7
ON	Ostatní náklady	ON			3 300,00	24
Cena celkem					13 623,39	100

## Položkový rozpočet

S:	200741_ZL23 ZL23_Novostavba MŠ Soběšice		
O:	SO02	ZL22 Vícepráce - Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobitelné uznatelné náklady	
R:	SO 02-5	ZL22 Vícepráce - Plynovodní přípojka + areálový rozvod - prodloužení plynovodní přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>3 694,49</b>
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>předpoklad 10% : 4,22*0,1</i>	m3	0,42200	480,00	202,56
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>0,8*4,4*1,2</i>	m3	4,22400	165,00	696,96
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ <i>50% : 4,22*0,5</i>	m3	2,11000	15,00	31,65
4	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m <i>2*4,4*1,2</i>	m2	10,56000	30,00	316,80
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	10,56000	15,00	158,40
6	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	4,22400	10,00	42,24
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,22400	15,00	63,36
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Položka pořadí 10 : 1,58000</i>	m3	1,58000	250,00	395,00
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>+5km : 1,58*5</i>	m3	7,90000	28,00	221,20
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 <i>vyhloubeno : 4,22</i> <i>zp.zásypy : -2,64</i>	m3	1,58000	55,00	86,90
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,58000	5,00	7,90
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím <i>0,8*4,4*(1,2-0,1-0,35)</i>	m3	2,64000	130,00	343,20
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm <i>0,8*4,4*0,35</i>	m3	1,23200	685,00	843,92
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,58000	180,00	284,40
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>205,92</b>
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm <i>0,8*4,4*0,1</i>	m3	0,35200	585,00	205,92
<b>Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>						<b>2 225,00</b>
18	388996141R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	5,00000	120,00	600,00
19	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	5,00000	15,00	75,00
20	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	5,00000	10,00	50,00
21	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	2,00000	750,00	1 500,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>332,40</b>
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,77000	120,00	332,40
<b>Díl: M23 Montáže potrubí</b>						<b>2 865,58</b>
32	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	4,40000	450,00	1 980,00
33	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	1,00000	195,00	195,00
34	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	4,40000	25,00	110,00
36	28613959.AR	Trubka tlaková plyn d 63 x 5,8 mm PE100 SDR 11 dl. 100 m <i>+1,5% : 4,4*1,015</i>	m	4,46600	130,00	580,58
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>1 000,00</b>
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,20000	3 000,00	600,00
40	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	0,20000	2 000,00	400,00
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						<b>3 300,00</b>
41	005231010R	Revize	Soubor	10,40000	250,00	2 600,00
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,20000	3 500,00	700,00
<b>Celkem</b>						<b>13 623,39</b>