

## TECHNICKÁ ZPRÁVA – POPIS OPRAVY

### Oprava lesní cesty U pastviště

inv. číslo: 223350

revír Pavlovice

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary  
IČO: 421 964 51

*Současný stav:* Jedná se o lesní cestu 2L, délky 1413 m. Předmětem opravy je úsek o délce 100 m. Došlo zde kolapsu konstrukčních vrstev a vytlačování nevhodného materiálu z podloží na povrch cesty. Na části tohoto úseku se tedy nacházejí nánosy nevhodného materiálu. Navržený způsob řešení tohoto stavu (níž v technickém řešení) je již vyzkoušen na sousedním úseku této cesty v minulých obdobích a je funkční. Jedná se o cestu na kterou navazují další lesní cesty a ta dále navazuje na výjezd z lesního komplexu a je velmi vytěžovaná.

Cílem opravy je zlepšení povrchu cesty.

*Technické řešení:* Na části opravovaného úseku dojde k odstranění nevhodného zvodnělého materiálu. Dále zde bude doplněno kamenivo 32-63 v tl. 150 mm a zaválcováno do stávajícího povrchu cesty.

V Tachově 25.11.2021

  
technik stavebních investic

Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS  
Přehledná situace 1:10 000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava lesní cesty U pastviště**

KSO:

Místo: k.ú. Damnov

CC-CZ:

Datum: 18.10.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72 ,Staré Sedliště 348 01

IČ:

87526808

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**67 980,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 980,15	21,00%	14 275,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 255,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty U pastviště

Místo: k.ú. Damnov

Datum: 18.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72 ,Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 67 980,15**

D HSV Práce a dodávky HSV 67 980,15

D 1 Zemní práce 3 596,25

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	26,250	95,00	2 493,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3  
VV 50\*3,5\*0,150

26,250

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	26,250	42,00	1 102,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti  
VV 26,250

26,250

D 5 Komunikace pozemní 57 750,00

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	350,000	165,00	57 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm  
VV 100\*3,5

350,000

D 998 Přesun hmot 6 633,90

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	102,060	65,00	6 633,90
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky  
VV 102,060

102,060