

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
209	Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Modřany	300 813,29	0,00	63 170,79	363 984,08	192 792,49	108 020,80	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	170 933,50	0,00	35 896,04	206 829,54	169 323,50	1 610,00	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	106 410,80	0,00	22 346,27	128 757,07	0,00	106 410,80	0,00	0,00	0,00
3	VRN, doprava	23 468,99	0,00	4 928,49	28 397,48	23 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		300813,29	0,00	63170,79	363984,08	192792,49	108020,80	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Modřany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Modřany

Zpracoval:

Datum: 9. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7590521025	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	210,000	159,00	33 390,00	0,00	33 390,00	0,000	0,000
2	759	7590540800	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,000	0,000
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 610,00	1 610,00		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	1 610,00	1 610,00		0,000
3	R	5913055020	Výměna dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus	1,000	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,000	0,000
N00 Nepojmenované práce							0,00	14 464,00	14 464,00		0,000
N01 Nepojmenovaný díl							0,00	14 464,00	14 464,00		0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	4,000	841,00	0,00	3 364,00	3 364,00	0,000	0,000
5	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné m	kus	2,000	5 550,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,000	0,000
OST Ostatní							48 779,80	70 289,70	119 069,50		0,000
6	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednodílných zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	160,000	275,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,000	0,000
7	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000
8	R	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Modřany

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Modřany

Zpracoval:

Datum: 9. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	985,00	0,00	985,00	985,00	0,000	0,000
10	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	191,000	33,50	0,00	6 398,50	6 398,50	0,000	0,000
11	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	2 550,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,000	0,000
12	749	7499700510	Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře	m	160,000	296,00	47 360,00	0,00	47 360,00	0,000	0,000
13	749	7491100270	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09110 pr.110 KOPODUR r.	m	31,000	45,80	1 419,80	0,00	1 419,80	0,000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	16,40	0,00	787,20	787,20	0,000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	17,30	0,00	830,40	830,40	0,000	0,000
16	R	7590527046	Demontáž kabelu uloženého v roštu	m	8,000	125,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
17	R	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	1,000	159,00	0,00	159,00	159,00	0,000	0,000
18	R	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	31,000	59,20	0,00	1 835,20	1 835,20	0,000	0,000
19	R	7598015025	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 60 žil	kus	1,000	696,00	0,00	696,00	696,00	0,000	0,000
20	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	63,30	0,00	3 038,40	3 038,40	0,000	0,000

Celkem

84 569,80

86 363,70

170 933,50

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Modřany

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Modřany

Zpracoval:

Datum: 9. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	0,00	0,00		0,000
1 Zemní práce							0,00	0,00	0,00		0,000
1	R	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	0,000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							28,70	106 382,10	106 410,80		0,002
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							28,70	106 382,10	106 410,80		0,002
2	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,200	1 580,00	28,70	287,30	316,00	0,009	0,002
3	R	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	5,000	257,00	0,00	1 285,00	1 285,00	0,000	0,000
4	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	160,000	411,00	0,00	65 760,00	65 760,00	0,000	0,000
5	R	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000	881,00	0,00	14 977,00	14 977,00	0,000	0,000
6	R	460162112	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3	m3	3,400	1 470,00	0,00	4 998,00	4 998,00	0,000	0,000
7	R	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	5,000	56,60	0,00	283,00	283,00	0,000	0,000
8	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	160,000	90,10	0,00	14 416,00	14 416,00	0,000	0,000
9	R	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	17,000	193,00	0,00	3 281,00	3 281,00	0,000	0,000
10	R	460432112	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním z horniny třídy I skupiny 3	m3	3,400	322,00	0,00	1 094,80	1 094,80	0,000	0,000
Celkem							28,70	106 382,10	106 410,80		0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rámcová dohoda na provedení stavebních prací „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava kabelizace v žst. Praha Modřany

Část: VRN, doprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Praha Modřany

Zpracoval:

Datum: 9. 12. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
N00		Nepojmenované práce					0,00	19 562,09	19 562,09			0,000
N01		Nepojmenovaný díl					0,00	19 562,09	19 562,09			0,000
6	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 927,458	5,00	0,00	9 637,29	9 637,29	0,000	0,000	
1	R	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pr	kus	7,000	986,00	0,00	6 902,00	6 902,00	0,000	0,000	
2	R	9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny	t	1,100	1 310,00	0,00	1 441,00	1 441,00	0,000	0,000	
3	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pr	t	1,100	588,00	0,00	646,80	646,80	0,000	0,000	
4	R	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit	t	1,100	850,00	0,00	935,00	935,00	0,000	0,000	
OST		Ostatní					0,00	3 906,90	3 906,90			0,000
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,100	379,00	0,00	416,90	416,90	0,000	0,000	
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	3 490,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,000	0,000	
		Celkem					0,00	23 468,99	23 468,99			0,000