

Dodatek č. 4 **ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017**

REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

čl. I. **Smluvní strany**

1. Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)
Příjemce (zasílací adresa): **městský obvod Petřkovice**
Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1649304329/0800
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica
Tel. +420 599 429 101
Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.
číslo účtu: 203879828/0600
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka
Tel. / email: +420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II. Beze změn

čl. III. **Předmět smlouvy**

1. Rozsah realizovaného díla se mění na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19.3.2019 pod č. usnesení 131/9, která odsouhlasila změnu provedení části interiéru jak u SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2NP (již zrealizováno v předchozích etapách), tak u SO 04 – Restaurace a kuchyň, kdy byla předložena studie na provedení změny interiéru restaurace (m. č. N1.19 a N1.20), kterou zpracoval projektant Ing. Arch Grazyna Kaczmarek a navrhla a odsouhlasila rozšíření díla o další práce nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy. Dále se rozsah díla mění z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí

předmětu smlouvy a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nutné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací realizovaného díla.

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:

- Etapa SO 04 Restaurace a kuchyň bude dokončena dle SoD, tedy do 120 dní od předání staveniště

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

Změnový list č. 8 – SO 04 – Restaurace a kuchyň (m. č. N01.23, N1.19 – N1.33)
(Změna v provedení interiéru restaurace; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy)

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-144 246,58 Kč
	DPH 21 %	-30 291,78 Kč
	vč. DPH	-174 538,36 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	1 353 522,93 Kč
	DPH 21 %	284 239,82 Kč
	vč. DPH	1 637 762,74 Kč

Změnový list č. 8 vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

čl. VI. - XVI Beze změn

čl. XVII.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- **Změnový list č. 8 vč. rozpočtů**

čl. XVIII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 72. schůzi konané dne 16.11.2021 pod č. usnesení 961/72.

čl. XIX.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 22. 11. 2021

V Ostravě, dne: 27. 11. 2021

za objednatele

za zhotovitele

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

Část: SO 04 – Restaurace a kuchyň

Číslo změnové listu:	8
Název změnového listu:	Změna v provedení interiéru restaurace; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy
Datum:	11/2021
Číslo smlouvy/datum podpisu	-/11. 8. 2017
Název smlouvy:	Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích
Smluvní strany:	
Objednatel:	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice Hlučínská 135 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Markvartovická 1334/1A 747 14 Ludgeřovice IČO: 28575148 DIČ: CZ28575148

PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v provedení interiéru restaurace; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

1) Změna v provedení interiéru restaurace

POPIS

Provedení změny interiéru v m.č. N1.19 a N1.20 (restaurace), na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19. 3. 2019 pod č. usnesení 131/9, která navrhla a odsouhlasila změnu provedení části interiéru, na základě předložené studie změny interiéru, zpracované projektantem Ing. Arch. Grazynou Kaczmarek.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- doplnění nových SDK podhledů v restauraci ve více výškových úrovních z důvodu komplikovaných rozvodů vzduchotechniky, částečně doplněné o niky
- doplnění SDK podhledů do ostatních částí restaurace, tak aby nedošlo k poškození stávajících stropních panelů především z důvodu provádění nových rozvodů elektroinstalace
- provedení zabudovaného obložení stěn a sloupů z pohledových dřevotřískových desek ve vzoru Forner U129, na sloupech doplněné o zrcadla v barvě nebeská modrá
- provedení nástřiku otopných těles do barvy černá matná
- provedení sádrových stěrek na omítky v části restaurace
- navržená výmalba prostor v odstínech tmavě modrá a šedá
- navržená kompletní změna v rozmístění svítidel vč. jejich nových návrhů, vše dle upravené dispozice interiéru
- provedení nových kabelových elektro rozvodů dle nové dispozice svítidel, zásuvek a vypínačů.

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce:

-117 507,65 Kč bez DPH

Vícepráce:

810 249,20 Kč bez DPH

2) Dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

POPIS

Při provádění stavebních prací je nutné provést další nepředvídatelné dodatečné práce, tak aby mohlo být realizované dílo řádně dokončeno. Jedná se především o provedení nových vyzdívek v místech hygienického zázemí restaurace, kdy do šlo při odstraňování původních keramických obkladů k celkové destrukci těchto původních příček, které byly vyzděny z dutých cihel tzv. „na kant“, součástí je i provedení nových ocelových zárubní. V kotelně (m.č. N01.23) jsou stěny v části přilehlé k terénu značně zavlhlé a je potřeba provést jejich kompletní sanaci. Stávající parapety v m.č. N1.27 a N1.29 jsou značně poškozené a vyžadují výměnu, taktéž jako okenní výplň v m.č. N1.29, ve které je proveden otvor po původním odvětrání. Stávající ocelová vstupní rampa v místě zadního vstupu do restaurace je v havarijním stavu a je nutné provést její kompletní výměnu. Po otlučení zvětralé omítky na pilíři v chodbě (m.č. N1.26) bylo zjištěno poškození tohoto zděného pilíře, na kterém se vyskytuje svíslá trhлина z obou stran v místě uložení průvlaků na výšku cca 1,5 m. Po prohlídce statikem je navrženo opásání tohoto sloupu.

Na základě požadavku objednatele, budou v objektu provedeny ostatní požadované práce nad rámec smlouvy, jejichž pozdější realizace po dokončení díla by byla následně několikanásobně dražší a hlavně stěží proveditelná. Jedná se především o rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, IP kamerového systému a systému WIFI a STA, datových rozvodů, vše vč. strukturované kabeláže.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- *Nová vyzdívka cihelných příček v prostorách hygienického zázemí restaurace vč. provedení nových ocelových zárubní*
- *Otlučení poškozených a zavlhlých omítek v kotelně (m.č. N01.23), provedení chemické injektáže stěn nad podlahou a provedení nové sanační omítky*
- *Výměna stávajících plastových parapetů v kanceláři (m.č. N1.27) a skladě (m.č. N1.29) za nové, barva bílá*
- *Výměna stávající plastové okenní výplně ve skladu (m.č. N1.29) za novou, barva bílá*
- *Kompletní odstranění stávající ocelové vstupní rampy a nahrazení novou, nosný rám tvořen ocelovými válcovanými nosníky I100 a U120, doplněný o nosný slzičkový plech, nové schodiště z pororoštů, zábradlí, vše v povrchové úpravě žárovým zinkováním*
- *Opásání zděného pilíře pomocí ocelové pásoviny a úhelníků*
- *Provedení rozšíření stávajícího poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, IP kamerového systému a systému WIFI a STA, datových rozvodů, vše vč. strukturované kabeláže, dle požadavku objednatele*

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatel, v některých částech pak zhotovitelem na základě zjištěných skutečností na stavbě.

Méněpráce:

-26 738,93 Kč bez DPH

Vícepráce:

543 273,73 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MĚNĚPRÁCE

-144 246,58 Kč bez DPH

CELKEM VÍCEPRÁCE

1 353 522,93 Kč bez DPH

ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)	bez DPH	1 209 276,35 Kč
	DPH 21 %	253 948,04 Kč
	vč. DPH	1 463 224,38 Kč

V Ostravě - Petřkovicích, dne 12. 11. 2021

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel

Za objednatele:

Ivo Mikulica, starosta

Za TDI:

Ing. Jaroslav Průša, TDI



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 8	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA
		12.11.2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	38 323,55	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	237 195,29	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	787 967,51	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		145 790,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 063 486,35	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		145 790,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1 209 276,35</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 209 276,35</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">253 948,04</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 463 224,38</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	1 209 276,35	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	1 209 276,35			253 948,04		Cena s DPH	1 463 224,38	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	1 209 276,35																													
DPH	%	Základ daně																													
snížená	15,0	0,00																													
základní	21,0	1 209 276,35																													
		253 948,04																													
	Cena s DPH	1 463 224,38																													
E	Přípočty a odpočty																														
	Dodá zadavatel	0,00																													
	Klouzavá doložka	0,00																													
	Zvýhodnění	0,00																													

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 8	JKSO	
Název objektu	Změna v provedení interiéru restaurace	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovicice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovicice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		
		Dne	
			12.11.2021
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplnkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 020,47	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	244 259,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	296 671,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	145 790,00
7	ZRN (ř. 1-6)		546 951,55	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	145 790,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">692 741,55</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>692 741,55</td> <td colspan="2">145 475,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">838 217,28</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				692 741,55	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	692 741,55	145 475,73		Cena s DPH				838 217,28	E Přípočty a odpočty						Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH				692 741,55																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	692 741,55	145 475,73																																											
Cena s DPH				838 217,28																																										
E Přípočty a odpočty																																														
	Dodá zadavatel			0,00																																										
	Klouzavá doložka			0,00																																										
	Zvýhodnění			0,00																																										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 8
Objekt: Změna v provedení interiéru restaurace

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
 Datum: 12. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

3 Svislé a kompletní konstrukce -6 880,257

23	R	34201	Dod+mont SDK příčka u mobilní skládací příčky	m2	-8,90250	845,5000	-5 836,064		
24	R	34202201	Dod+mont SDK příčka - doplnění stěny mezi otvory pro VZT	m2	-1,23500	845,5000	-1 044,193		-6 880,257

6 Úpravy povrchu, podlahy 117 132,036

25	R	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tváricových a kleneb, v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	-276,51018	66,5000	-18 387,927		
					-276,51018				
26	R	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprašením, s pomocným lešením, tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-276,51018	152,0000	-42 029,547		
					-276,51018				
27	R	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, s dodávkou síťoviny a stěrkového tmele	m2	-27,58000	214,0000	-5 902,120		-66 319,594
					-27,58				
1	R	6118801	Dod+mont Podhledy SDK a kufry	m2	200,60750	570,0000	114 346,275		

"m.č. N1.19-N1.20b, N1.21a-N1.33"
 110,3+63,4+11,8+7,1+17+8+1,6+3,3+1,2+1+2+26+7,1+7,
 3+7,2+2,7+2,3+6
 "odpočet dle rozpočtu" -(74+8,8925)
 Součet

283,50000
 -82,89250
 200,60750

2	R	6118802	Dod+mont níky v SDK podhledu	m	9,40000	1 296,0000	12 182,400		
					9,40000				
124	R	6118802	Dod+mont SDK Podhledy a kufry do vřívka	m2	42,20000	665,0000	28 063,000		
					42,20000				
3	R	6118803	Dod+mont SDK předstěny	m2	8,85000	698,0000	6 177,300		
					2,40000				
					3,75000				
					2,70000				
					8,85000				
125	011	612181002	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	91,09500	249,0000	22 682,655		183 451,630
					91,09500				

766 Konstrukce truhlářské 277 987,500

126	R	766R001	D+M zabudovaného dřevěného obložení stěny z pohledové dřevotřískové desky Fomer U129 (v místě TV)	soubor	1,00000	40 162,5000	40 162,500		
					1,00000				
127	R	766R002	D+M zabudovaného dřevěného obložení stěny vč. reverzních dveří se skrytou zárubní z pohledové dřevotřískové desky Fomer U129 (stěna mezi restaurací a chodbou do kuchyně)	soubor	1,00000	77 175,0000	77 175,000		
					1,00000				
128	R	766R003	D+M zabudovaného dřevěného obložení sloupů z pohledové dřevotřískové desky Fomer U129 v kombinaci se zabudovanými zrcadly v barvě nebeská modrá (sloupy ve středním traktu)	kus	3,00000	33 412,5000	100 237,500		
					3,00000				
129	R	766R004	D+M zabudovaného dřevěného obložení sloupů z pohledové dřevotřískové desky Fomer U129 (sloupy v krajním traktu)	kus	3,00000	20 137,5000	60 412,500		277 987,500
					3,00000				

767 Konstrukce zámečnické -4 696,146

115	R	7674001	Dod+mont kotvení mobilní příčky vč. povrchové úpravy v.č. 09/14 04 SP S 141 050	kg	-64,70000	71,3000	-4 613,110		
116	R	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce, 50 m vodorovně, v objektech výšky do 12 m	%	-46,13110	1,8000	-83,036		-4 696,146

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 18 684,000

6	R	735R001	Příplatek za nástřik otopných těles v restaurace - barva černá matná	kus	3,00000	6 228,0000	18 684,000		
---	---	---------	--	-----	---------	------------	------------	--	--

784 Malby 16 429,635

7	R	78443	Příplatek za barevnou výmalbu	m2	290,79000	56,5000	16 429,635		35 113,635
---	---	-------	-------------------------------	----	-----------	---------	------------	--	------------

"N1.19-N1.20" 14,25*13,04+3*(2,8+13,04+11,125-3)+14,25*0,5*3+2,6*0,5*3*3 290,79000

M Práce a dodávky M 128 294,777

C21M Elektromontáže 154 326,865

131	R	C21M01	D+M svítidla přisazeného, barva černá, AZARDO BROSS	kus	10,00000	960,0000	9 600,000		
132	R	C21M02	D+M svítidla vestavného, LED downlight, V213, barva černá	kus	12,00000	4 360,5000	52 326,000		
133	R	C21M03	D+M svítidla vestavného s naklápěním, LED downlight, V213, barva černá	kus	4,00000	5 771,5000	23 086,000		
134	R	C21M04	D+M svítidla nástěnného, WL/2 Schwarz, barva černá/zlatá	kus	11,00000	2 190,0000	24 090,000		
135	R	C21M05	D+M svítidla závěsného, Cortaderas, barva černá/zlatá	kus	10,00000	2 040,0000	20 400,000		
136	R	C21M06	D+M svítidla závěsného, AZ 1406 - lust na lanku ORIENT, barva černá/zlatá	kus	5,00000	2 644,0000	13 220,000		
32	R		svit.zářv. 2x49W stropní , IP 20	ks	-4,00000	245,8500	-983,400		
35	R		sv.zářvk. 1x55W , závěsné, IP 20	ks	-7,00000	230,9500	-1 616,650	-2 600,050	
137	R		CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	345,00000	21,6050	7 453,725		
138	R		CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	298,00000	21,6050	6 438,290		
139	R		CYKY J 5x2,5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	14,00000	22,3500	312,900		156 926,915

01 Materiály -26 032,088

140	R		CYKY-O 3X1,5 (A)	M	345,00000	12,8140	4 420,830		
141	R		CYKY-J 3X2,5 (C)	M	298,00000	20,4130	6 083,074		
142	R		CYKY-J 5x 2,5 (C)	M	14,00000	33,9720	475,618		10 979,522
19	R		Sv. zář. 1x58W,EP, IP20, hliník-polykarbonát, EL9	KS	-7,00000	4 410,4000	-30 872,800		
23	R		Sv.zář. 2X49W,EP, optika, IP20,hliník-polykarbon. EL13	KS	-4,00000	1 534,7000	-6 138,800	-37 011,600	

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 790,000

Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN1 145 790,000

130	000	013114000	Architektonický návrh změny interiéru restaurace vč. výkresové části	soubor	1,00000	145 790,0000	145 790,000		145 790,000
-----	-----	-----------	--	--------	---------	--------------	-------------	--	-------------

Celkem 692 741,545

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-117 507,65 Kč	810 249,20 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 8	JKSO	
Název objektu	Ostatní a dodatečně prováděné práce	EČO	
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	IČO	DIČ
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	00845451	CZ00845451
Zpracoval	Ing. Libor Kosub	26833611	CZ26833611
		28575148	CZ28575148
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	12.11.2021	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	32 303,08	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-7 064,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	491 296,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		516 534,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				516 534,80
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	516 534,80	108 472,31	
Cena s DPH				625 007,11

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovících (SO 04 - Restaurace a kuchyň) - příloha ke ZL č. 8
Objekt: Ostatní a dodatečně prováděné práce

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
 Datum: 12. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV **51 977,723**

3 Svislé a kompletní konstrukce **28 412,598**

11	014	319202114	Dodatečná izolace zdíva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	7,50000	2 820,0000	21 150,000		
"m.č. N01.23" 3,5+2+2					7,50000				
17	R	342248120R00	Příčky z tvárníc pálených, jednoduché nebo přičky zděné do svislé dřevěné, cihelné, nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu, tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m ² K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m ² .K	m ²	14,37000	505,4000	7 262,598		28 412,598
"N1.22-N1.22a" 3*1,1-0,8*2					1,70000				
"N1.22-N1.23" 3*(0,96+0,85+0,96)-0,7*2					6,91000				
"N1.22-N1.24" 3*(1,36*2)-0,6*2*2					5,76000				
Součet					14,37000				

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **23 565,125**

10	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	20,62500	757,0000	15 613,125		
"N01.23" 2,75*(3,5+2+2)					20,62500				
18	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m ²	kus	4,00000	603,0000	2 412,000		
"N1.22-N1.25" 4					4,00000				
19	553	55331359	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 600	kus	1,00000	1 360,0000	1 360,000		
20	553	55331361	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 700	kus	2,00000	1 380,0000	2 760,000		
21	553	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,00000	1 420,0000	1 420,000		23 565,125

PSV Práce a dodávky PSV **464 557,077**

742 Elektroinstalace - slaboproud **283 169,670**

4	R	742R001	Rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému PZTS	soubor	1,00000	42 116,9700	42 116,970		
5	R	742R002	Rozšíření IP kamerového systému CCTV	soubor	1,00000	71 284,8000	71 284,800		
6	R	742R003	Rozšíření systému WIFI a STA vč. strukturované kabeláže SK	soubor	1,00000	54 091,5000	54 091,500		
7	R	742R004	Rozšíření strukturované kabeláže SK a datových rozvodů	soubor	1,00000	115 676,4000	115 676,400		283 169,670

766 Konstrukce truhlářské **8 356,340**

1	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,24000	43,5000	140,940		
"N1.27" 2,38					2,38000				
"N1.29" 0,86					0,86000				
Součet					3,24000				
2	R	766R001	Dom+mont plastových parapetů, barva bílá, vč. plastových krytek a podmazů	m	3,24000	1 585,0000	5 135,400		
"N1.27" 2,38					2,38000				
"N1.29" 0,86					0,86000				
Součet					3,24000				
3	R	766R002	Výměna plně plastové okenní výplně velikostí cca 700x600 mm	kus	1,00000	3 080,0000	3 080,000		8 356,340
"N1.29" 1					1,00000				

767 Konstrukce zámečnické **146 809,000**

8	R	767R001	Demontáž a odstranění stávající poškozené ocelové nákladové rampy pro restauraci	soubor	1,00000	12 840,0000	12 840,000		
9	R	767R002	Dodávka montáž nové ocelové nákladové rampy pro restauraci, provedení žárový zinek, nosná konstrukce z ocelových válcovaných nosníků I100 a U100, pochůzí ocelový sličkový plech, schody z pororostů, zábradlí	soubor	1,00000	121 364,0000	121 364,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
12	R	767R003	Ztužení stávajícího poškozeného zděného sloupu v m.č. N1.26 pomocí ocevných úhelníků a pásovin	soubor	1,00000	12 605,0000	12 605,000		146 809,000

771 Podlahy z dlaždic a obklady

26 222,067

16	R	77101	Dodá keramická dlažba	m2	-45,57600	237,8000	-10 837,973		
						-45,57600			
14	R	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-42,20000	366,7000	-15 474,740		
						-42,20000			
15	R	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických, příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-42,20000	10,1000	-426,220	-26 738,933	
13	R	771R001	Dodávka a montáž keramické dlažby do speciálního extra flexibilního lepidla a spárováním extra flexibilní spárovací hmotou	m2	42,20000	1 255,0000	52 961,000		52 961,000
						42,20000			

Celkem

516 534,800

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-26 738,93 Kč	543 273,73 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

