



Objednávka zboží a služeb č. P/4060011/21 OČ

Fakturační adresa:
Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

Dodací adresa:
FN Motol, budova S, od jižní vrátnice

Dodavatel IČO: 29008841, DIČ:

SUNNYMONT s.r.o.

Hostomice 221
267 24 Hostomice pod Brdy

Hrazeno z: P - Provozní prostředky
NÍPEZ: 42961400-4
NSAS: 0120/03 Odbor technický - Oddělení Měření a

Datum vystavení: 18.11.2021
Dodací lhůta:
Fakturace: Splatnost 60 dní
Veřejná zak:
Tender číslo:
Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
	1 kpl	1 793 169,00	2 169 734,49	1 793 169,00	21	2 169 734,49

Na základě VZMR OT/0120/03/64-21 u Vás objednáme realizaci akce: "Revitalizace části rozvaděče MaR - ŘS EY2400 pro VZT OS, JIP, LP a dalších prostorů v objektu 1." - dle CN ze dne 9.11.2021 v příloze.

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 2 169 734,49

Pokud by celková cena výše uvedená měla být překročena o více než 10%, je dodavatel povinen odběratele na to písemně upozornit a oznámit novou výši ceny, jinak nemá dodavatel právo na zaplacení rozdílu v ceně. Odběratel si pro tento případ vyhrazuje právo na odstoupení po oznámení výše uvedené ceny dodavatelem.

Na faktuře, prosím uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech. Děkujeme.

Platební podmínky - splatnost faktury: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo P/4060011/21, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno:

13.12.2021

SOUPIS PRACÍ M+R

Stavba: Fakultní nemocnice v Motole, výměna RS RL2 VZT 182...250

Měření a regulace

Měření a regulace

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	Rídící systém				
1	Automatizační stanice modu680, 24V=, BACnet/IP, Webserver	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
2	Modul výstupů/vstupů modu671-IO, 8 AO + 8 DI/CI	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
3	Modul vstupů modu631-IO, 8 UI(DI/CI/AI) + 8 DI/CI	ks	4,00	14 000,00	56 000,00
4	Modul výstupů modu650-IO, 6 DO (relé 2A)	ks	9,00	8 800,00	79 200,00
5	Modul výstupů modu630-DI, 16 DI	ks	6,00	6 500,00	39 000,00
6	Ovládací a signalizační panel modu600-LO pro I/O modul	ks	1,00	8 900,00	8 900,00
7	Síťový zdroj na profilovou lištu, 85-264VAC/24VDC, 2,5A	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
8					
9					
2	Rozvaděč				
10	Demontáž MaR částí	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
11	Dočasné připojení náhradního ŘS	kpl	1,00	69 500,00	69 500,00
12	Doplnění do rozvaděče MaR	kpl	1,00	89 000,00	89 000,00
13	Doplnění vazeb do sílové části	kpl	1,00	49 500,00	49 500,00
14	Instalace nového vybavení včetně ŘS	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
15					
16					
3	Centrála řídicího systému - doplnění				
17	Software (parametrování stanic)	kpl	1,00	79 000,00	79 000,00
18	Software (vizualizace)	kpl	1,00	59 000,00	59 000,00
19	Software vypracování dynamických obrazovek	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00
20	Software (vypracování trendů přístupových úrovní)	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
21	Software (archivace alarmů, historie dat a trendů)	kpl	1,00	22 000,00	22 000,00
22	Software (integrace aktivních prvků do stávající sítě)	kpl	1,00	48 000,00	48 000,00
23					
4	Kabely a žlaby				
24	Žlab 250/50 + víko + přepážka + příslušenství	m	6,00	389,00	2 334,00
25	Žlab 50/50 + víko + přepážka + příslušenství	m	12,00	310,00	3 720,00
26	Trubka D16 + příslušenství	m	250,00	88,00	22 000,00
27	Trubka ohebná	m	250,00	82,00	20 500,00
28	optické vlákno 6 párů	m	550,00	75,00	41 250,00
29	UTPcat6	m	15,00	39,00	585,00
30	Datový Rack včetně vybavení	ks	4,00	57 500,00	230 000,00
31	požární ucpávky	kpl	1,00	17 500,00	17 500,00
32	Drobný instalační materiál	kpl	1,00	39 500,00	39 500,00
33	Zhotovení průrazů zdí	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
34	Montáž kabelových tras+konstrukcí	m	550,00	110,00	60 500,00
35	Montáž optického vlákna	m	550,00	135,00	74 250,00
36	Demontáž stropních panelů	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
37	Montáž stropních panelů	kpl	1,00	29 420,00	29 420,00
5	Ostatní				
38	Demontáž částí MaR	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
39	Komplexní zkoušky	hod	72,00	790,00	56 880,00
40	Vyhodnocení komplexních zkoušek	ks	1,00	9 500,00	9 500,00
41	Zaregulování	ks	72,00	790,00	56 880,00
42	Nastavení parametrů	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
43	Zpracování návodů	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
44	Zpracování provozu údržby	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00
45	realizační projektová dokumentace vč.svorkových schemat rozvaděče M+R	kpl	1,00	44 000,00	44 000,00
46	testy 1:1	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
47	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	15 500,00	15 500,00
48	protokol o proměření optického vlákna	kpl	1,00	11 850,00	11 850,00

49		ukončení optického vlákna	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00
50		Příplatek za práci za plného provozu,noční,víkend	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
51		Revize	kpl	1,00	14 500,00	14 500,00
		celkem				1 793 169,00