

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

KSO:

Místo: OR Ostrava

CC-CZ:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: Objednávka č. 21/635100040 pod č.j. 28641/2021 SŽ - OR OVA - SMT ze dne 9.12.2021

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Místo:

OR Ostrava

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO - 01	M 264,883 škodní událost - most
SO - 01.1	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
SO - 02	M 264,883 - škodní událost - svršek
SO - 02.1	VON- Vedlejší a ostatní náklady

škodní událost

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01 - M 264,883 škodní událost - most

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

CC-CZ:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Zřízení a odstranění oplocení, příprava místa pro odložení NK, demontáž a montáž části podlah

Místní správce

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01 - M 264,883 škodní událost - most

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

PSV - Práce a dodávky PSV

HZS 1 - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01 - M 264,883 škodní událost - most

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
	W		zřízení zábrany po vyjmutí NK				
	W		2*12,0+2*9,0				
	W		Součet				
2	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
D	2		Zakládání				
3	K	275181121	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných prachů s mezerami 30% v 1 m - zřízení	m3			
	W		zřízení podepření NK				
	W		(0,24*2,40*0,75)*4				
	W		Součet				
4	K	275181122	Hranice podpěrné dočasné z dřevěných prachů s mezerami 30% v 3 m - zřízení	m3			
5	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2			
	W		zřízení plochy pro osazení vyjmuté NK				
	W		3,0*1,20*4				
	W		Součet				
6	M	59381001	panel silniční 3,00x1,20x0,15m	kus			
	W		materiál pro odložení NK (obrátkovost 2 x)				
	W		2,0				
	W		Součet				
D	4		Vodorovné konstrukce				
7	K	421941211	Výroba podlah z plechů s výtuhami při opravě mostu	m2			
	W		výroba podlah z celkové plochy 20 %				
	W		"chodníkové vpravo, vlevo" 1,29*9,95*2*0,20				
	W		přechodové plechy z NK na bet. parapet				
	W		"chodníkové vpravo, vlevo"1,29*0,50*2*2*0,20				
	W		Součet				
8	M	13611309	plech ocelový černý žebrovaný S235 JR slza tl 6mm tabule	t			
	W		materiál pro výrobu poškozených chodníkových podlah (chodníkové)				
	W		5,650*0,053*1,05				
	W		Součet				
9	K	421941311	Montáž podlahy z plechů s výtuhami při opravě mostu	m2			
10	K	421941512	Demontáž podlahových plechů s výtuhami na mostech	m2			
D	5		Komunikace pozemní				
11	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus			
	W		výroba pozednic				
	W		"kol.č. 310"2,0				
	W		Součet				
12	K	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus			
	W		montáž pozednic				
	W		2,0				
	W		Součet				
13	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	60815345	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x240mm dl 2,4m	m3			
	W		materiál pro výrobu pozednic v kol. č.310				
	W		2,0*0,13824 "Přepočtené koeficientem množství				
	W		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
16	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
	W		trasa Ostrava Kunčice - Ostrava Mar. Hory				
	W		11*2				
	W		Součet				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	HZS 1	Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	111030121000	Dvoucestné rypadlo	Sh			
	W		práce rypadla				
	W		5*8,0				
	W		Součet				
18	K	301020011100	Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t	Sh			
	W		převozy materiálu				
	W		5*8,0				
	W		Součet				
19	K	307020013300	Kolejový manipulační vozík	Sh			
	W		přeložení nového šterkového lože z nákl. automobilu na přívěsný vozík				
	W		5*8,0				
	W		Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01.1 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

CC-CZ:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01.1 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

Ostatní - Ostatní

HZS 1 - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 01.1 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum: 13.12.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor			
---	---	-----------	------------------------------	--------	--	--	--

W zaměření osazené nosné konstrukce

W 1,0

W Součet

2	K	013244000.1.	Dokumentace pro provádění stavby	obj.=1 PD			
---	---	--------------	----------------------------------	--------------	--	--	--

W opravování pozednic

W 1,0

W Součet

D VRN6 Územní vlivy

3	K	R - položka 28	Dvoucestné rypadlo přeprava v km	km			
---	---	----------------	----------------------------------	----	--	--	--

W přesun rypadla a manipulačního vozíku Prostějov - Ostrava

W 110*2*2

W Součet

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

4	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	--

W trasa Ostrava Kunčice - Ostrava ul Švermova

W 11*2*2

W Součet

D Ostatní Ostatní

D HZS 1 Hodinové zúčtovací sazby

5	K	301020011100	Nákladní automobil valník 184 kW nosnost 8,4 t	Sh			
---	---	--------------	--	----	--	--	--

W převoz panelů, rovnání z pražců, mobilního oplocení,

W převoz mostnic nových, užitých atd

W 2*8,0

W Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02 - M 264,883 - škodní událost - svršek

KSO:

Místo: TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

CC-CZ:

Datum: 13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce železniční svršek

Místní správce.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02 - M 264,883 - škodní událost - svršek

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02 - M 264,883 - škodní událost - svršek

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t			
	W		materiál pro stezky				
	W		1,0*50,0*2*0,1*1,6				
	W		Součet				
2	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			
	W		odkopání kol. lože ve výběžích za mostem pod úložnou plochu pražce				
	W		0,26*3,20*50*2-0,089*74*2				
	W		Součet				
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			
	W		doplnění štěrkového lože po ASP				
	W		30,0				
	W		Součet				
4	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			
5	K	5906115010	Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru	kus			
6	K	5907025035	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m			
	W		demontáž + montáž kolejnic na NK				
	W		13,0*2				
	W		Součet				
7	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
	W		řezy kolejnic				
	W		4,0*2				
	W		Součet				
8	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus			
	W		spojkování kolejnic				
	W		6,0				
	W		Součet				
9	K	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	styk			
	W		montáž spojek				
	W		6,0				
	W		Součet				
10	K	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	styk			
11	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
	W		1. a 2. podbití před a za mostem ve výběžích				
	W		0,100*2				
	W		Součet				
12	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
	W		svary kolejnič				
	W		4*2				
	W		Součet				
13	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
	W		volná dilatace před montážními svary				
	W		(110,0+75,0)*2				
	W		volná dilatace před závěrým svarem				
	W		(75,0+75,0)*2				
	W		Součet				
14	M	5958134044	Součásti upevňovací šroub svérkový RS 1 (M24x80)	kus			
	W		nové svérkové šrouby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		300			666,000	
	W		Součet				
15	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus			
	W		nové matice pro uchycení koleje				
	W		300				
	W		Součet				
16	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			
	W		nové pružné dvojité kroužky Fe				
	W		300				
	W		Součet				
17	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			
	W		vyjmutí a snesení roštu				
	W		3*10,0+3,5				
	W		Součet				
18	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02.1 - VON- Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

CC-CZ:

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Místní správce.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02.1 - VON- Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mimořádná událost - oprava mostu v km 264,883

Objekt:

SO - 02.1 - VON- Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

TU 1891 Přerov - Petrovice u K. (ul. Švermova)

Datum:

13.12.2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní		
1	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
	W		doprava šterkového lože	
	W		kamenivo pro stezky	
	W		10,000*1,6	
	W		doplnění šterkového lože po ASP	
	W		20,0*1,7	
	W		Součet	
2	K	9902109100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km	t
	W		příplatek 10 km	
	W		50,0*10	
	W		Součet	
3	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
4	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t
	W		složení materiálu pro stezky + doplnění po ASP	
	W		50,0	
	W		Součet	
5	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
	W		přeprava ASP na místo stavby (škodní událost + údržbové práce)	
	W		1,0/2	
	W		Součet	
6	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t
	W		likvidace pozednic z koleje č. 310 (2 ks)	
	W		0,28*0,24*2,4*2	
	W		likvidace pozednic z koleje č. 312 (2 ks)	
	W		0,28*0,24*2,4*2	
	W		Součet	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2187002

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c0ec7a3f-9e36-48d3-a231-cc29c7123137

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.12.2021 13:47:18



66c8ffd-5779-4777-baf4-8d35abeecf7f