

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MM210517 Hřbitov Třebotovice**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Vidox s.r.o.

IČO: **251 60 168**

U Poráků 511

DIČ: **CZ251 60 168**

381 01

Český Krumlov

Vypracoval:

██████████

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			3 026 698,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Snížená DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 026 698,71 CZK
Základní DPH	21 %		635 606,73 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 662 305,44 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	01	Hřbitov Třebotovice - I. etapa - čelní strana
R:	01001	Hřbitov Třebotovice - I. etapa - čelní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (0,495+5,43+8+6,16+19,695)*1*0,25	m2	9,94500	9,94500	
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (0,495+5,43+8+6,16+19,695)*1	m3	39,78000	39,78000	
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 3,74*3*0,3 (2*2*0,3)*2	m3	5,76600	3,36600 2,40000	
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,76600		
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (2*4*2)*2	m3	32,00000	32,00000	
6	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	32,00000		
7	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 43,834*0,3*0,8	m3	10,52016	10,52016	
8	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	10,52016		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 3,74*3*0,3 (2*2*0,3)*2 43,834*0,3*0,8 32 0,3*1*40	m3	60,28616	3,36600 2,40000 10,52016 32,00000 12,00000	
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 60,28616*14	m3	844,00624	844,00624	
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	60,28616		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	60,28616		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (2*4*2)*2 43,834*0,3*0,8	m3	42,52016	32,00000 10,52016	
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 3,74*3 (2*2)*2	m2	19,22000	11,22000 8,00000	
15	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	16,28616		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,28616		
17	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 42,52016*1,7	t	72,28427	72,28427	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
18	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa 39,78*1	m	39,78000	39,78000	
19	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm 43,834*1,1	m	48,21740	48,21740	
Díl: 5 Komunikace						
20	564762111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm 3,74*3 (2*2)*2	m2	19,22000	11,22000 8,00000	
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	19,22000		
22	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	29,48000		

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	01	Hřbitov Třebotovice - I. etapa - čelní strana
R:	01001	Hřbitov Třebotovice - I. etapa - čelní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,74+3+3,74+3 (2+2+2+2)*2		13,48000 16,00000		
23	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 29,48*0,3*0,3	m3	2,65320	2,65320	
24	59245266R	Dlažba betonová 20x10x8 povrch STANDARD 19,22*1,15	m2	22,10300	22,10300	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
25	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn (39,78*1,745)*2	m2	138,83220	138,83220	
26	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami 39,78*0,6*0,05	m3	1,19340	1,19340	
27	602021114RT2	Omítka sanační soklová, ručně tloušťka vrstvy 30 mm (39,78*(0,6))*2	m2	47,73600	47,73600	
28	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně (39,78*(1,745-0,6))*2	m2	91,09620	91,09620	
29	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	138,83220		
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	138,83220		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
31	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 39,78*1,0*2	m2	79,56000	79,56000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
32	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	105,56666		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
33	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	20,00000		
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00120		
35	767001	Oprava a údržba vrat, výměna uzávěru, otryskání, nátěr, nové kování	kpl	1,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	16,93753		
37	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	237,12540		
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,93753		
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,93753		
40	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,93753		
Díl: VN Vedlejší náklady						
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
42	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
43	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	02	Hřbitov Třebotovice - II. etapa
R:	02001	Hřbitov Třebotovice - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (44,7412+5,02)*1	m2	49,76120		
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (44,7412+5,02)*1*0,25	m3	12,44030		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (44,755+5,02)*0,3*0,8	m3	11,94600		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,94600		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (44,755+5,02)*0,3*0,8	m3	11,94600		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 11,946*5	m3	59,73000		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,94600		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,94600		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,94600		
10	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	49,76120		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,94600		
12	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 11,946*1,7	t	20,30820		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
13	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa (44,7412+5,02)*1	m	49,76120		
14	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsvp kamenivo. trubky d 100 mm 49,7612 rezerva napojení : 5	m	54,76120		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn (44,755+5,02)*1,920*2	m2	191,13600		
16	602021114RT2	Omítka sanační soklová, ručně tlušťka vrstvy 30 mm ((44,755+5,02)*(0,6))*2	m2	59,73000		
17	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně ((44,755+5,02)*(1,92-0,6))*2	m2	131,40600		
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	131,40600		
19	317235811R99	Doplnění zdiva a říms cihlami 95,568*0,05*2	m3	9,55680		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 49,761*2	m2	99,52200		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	46,61220		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,04157		
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	168,58195		
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,04157		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,04157		
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,04157		
Díl: VN Vedlejší náklady						

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	02	Hřbitov Třebotovice - II. etapa
R:	02001	Hřbitov Třebotovice - II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
28	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
29	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	03	Hřbitov Třebotovice - III. etapa
R:	03001	Hřbitov Třebotovice - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (82,04)*1	m2	82,04000		
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (82,04)*1*0,25	m3	20,51000		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (82,04)*0,3*0,8	m3	19,68960		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	19,68960		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (82,04)*0,3*0,8	m3	19,68960		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 19,6896*5	m3	98,44800		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,68960		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	19,68960		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,68960		
10	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	82,04000		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,68960		
12	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 19,6896*1,7	t	33,47232		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
13	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa (82,04)*1	m	82,04000		
14	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm 82,04 rezerva napojení : 5	m	87,04000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn (82,04)*2,08*2	m2	341,28640		
16	602021114RT2	Omítka sanační soklová, ručně tloušťka vrstvy 30 mm ((82,04)*(0,6))*2	m2	98,44800		
17	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně ((82,04)*(2,08-0,6))*2	m2	242,83840		
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	341,28640		
19	317235811R99	Doplnění zdiva a říms cihlami 341,2864*0,05*2	m3	34,12864		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 82,04*2	m2	164,08000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	112,71417		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	21,50104		
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	301,01460		
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,50104		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,50104		
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	21,50104		
Díl: VN Vedlejší náklady						

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	03	Hřbitov Třebotovice - III. etapa
R:	03001	Hřbitov Třebotovice - III. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
28	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
29	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	04	Hřbitov Třebotovice IV etapa
R:	04001	Hřbitov Třebotovice - IV etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 (44,1558+5,015)*1	m2	49,17080		
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (44,1558+5,015)*1*0,25	m3	12,29270		
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (44,1558+5,014)*0,3*0,8	m3	11,80075		
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	11,80075		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (44,1558+5,014)*0,3*0,8	m3	11,80075		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 11,80075*5	m3	59,00375		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,80075		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,80075		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,80075		
10	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	49,17080		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,80075		
12	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 11,80075*1,7	t	20,06128		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
13	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa (44,1558+5,015)*1	m	49,17080		
14	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo. trubky d 100 mm 49,1708 rezerva napojení : 5	m	54,17080		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
15	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn (44,1558+5,015)*1,72*2	m2	169,14755		
16	602021114RT2	Omítka sanační soklová, ručně tloušťka vrstvy 30 mm ((44,1558+5,015)*(0,6))*2	m2	59,00496		
17	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně ((44,1558+5,015)*(1,72-0,6))*2	m2	110,14259		
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	110,14259		
19	317235811R99	Doplnění zdiva a říms cihlami 169,14755*0,05	m3	8,45738		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 49,1708*2	m2	98,34160		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	43,43223		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
22	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,65630		
23	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	149,18814		
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,65630		
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,65630		
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,65630		
Díl: VN Vedlejší náklady						

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	04	Hřbitov Třebotovice IV etapa
R:	04001	Hřbitov Třebotovice - IV etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
28	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
29	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	05	Hřbitov Třebotovice - V. etapa - márnice
R:	05001	Hřbitov Třebotovice - V. etapa - márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (3,9+1+8,59+1+3,9)*1*0,25	m3	4,59750		
					4,59750	
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (3,9+1+8,59+1+3,9)*0,3*0,8	m3	4,41360		
					4,41360	
3	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	4,41360		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,41360		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 4,4136*4	m3	17,65440		
					17,65440	
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,41360		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,41360		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,41360		
9	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 (3,9+1+8,59+1+3,9)*1	m2	18,39000		
					18,39000	
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,41360		
11	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 4,4136*1,7	t	7,50312		
					7,50312	
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
12	281604121R00	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. sestupné do 0,6 MPa (3,9+8,59+3,9)*1	m	16,39000		
					16,39000	
13	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	16,39000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
14	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn (3,9+8,59+3,9)*3,3	m2	54,08700		
					54,08700	
15	602021114RT2	Omítka sanační soklová, ručně tloušťka vrstvy 30 mm (3,9+8,59+3,9)*0,6	m2	9,83400		
					9,83400	
16	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. III.ručně (3,9+8,59+3,9)*(3,3-0,6)	m2	44,25300		
					44,25300	
17	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	54,08700		
18	317235811R99	Doplnění zdiva a říms cihlami (3,9+8,59+3,9)*3,3*0,05	m3	2,70435		
					2,70435	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
19	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (3,9+8,59+3,9)	m2	16,39000		
					16,39000	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3,9*8,59	m2	33,50100		
					33,50100	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
21	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,84177		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
22	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 3,63*4	m	14,52000		
					14,52000	
23	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 3,63*4	m	14,52000		
					14,52000	
24	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.5 m 3,63*4	m	14,52000		
					14,52000	

Položkový rozpočet

S:	MM210517	Hřbitov Třebotovice
O:	05	Hřbitov Třebotovice - V. etapa - márnice
R:	05001	Hřbitov Třebotovice - V. etapa - márnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz Uvažováno o výměně předpoklad 30% plochy střechy : 3,63*8*2*0,3	m2	17,42400	17,42400	
26	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	58,08000		
27	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	17,42400		
28	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	58,08000		
29	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,13900		
30	60510138R	Prkno SM/JD neomítané I. jak. 24-32 x 250-300	m2	17,42400		
31	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m	14,52000		
32	60512121R9	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m latě 0,06*0,04*58,02	m3	0,13925	0,13925	
33	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	17,66576		
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
34	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm (0,45+0,75+0,45+0,75)	m	2,40000	2,40000	
35	764339822R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, nad 45°	m2	0,60000		
36	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01044		
Díl: 765 Krytiny tvrdé						
37	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho 8*3,63*2	m2	58,08000	58,08000	
38	765311551R00	Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem 3,63*4	m	14,52000	14,52000	
39	765311583R00	Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek	m	14,52000		
40	765311536R00	Hřeben bobrovka, hřebenáč č.4, větr.pás Pb/Sn	m	8,59000		
41	765901221R00	Zábrana parotěsná střech	m2	58,08000		
42	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná	m2	58,08000		
43	59660010R	Bobrovka segmentový řez rezná základní 18x38 cm 58,08*32	kus	1 858,56000	1 858,56000	
44	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	3,64191		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,29172		
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	60,08407		
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,29172		
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,29172		
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,29172		
Díl: VN Vedlejší náklady						
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
51	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		
52	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000		

Hřbitov Třebotovice- oprava vnějších zdí

HARMONOGRAM PRACÍ

Zahájení : 11/2021

dokončení : 30.11.2024

Popis prací :	týden	5.etapa 2021										1a2.etapa 2022						3.etapa 2023						4.etapa 2024							
		listopad					prosinec					leden,únor, březen,duben		květen,červen,č ervenec, srpen		září,říjen, listopad, prosinec		leden,únor, březen,duben		květen,červen,č ervenec, srpen		září,říjen, listopad, prosinec		leden,únor, březen,duben		květen,červen,č ervenec, srpen		září,říjen, listopad, prosinec			
		44	45	46	47	48	49	50	51	52																					
1: Zemní práce								X	X																						
2: Základy								X	X																						
5: Komunikace								X	X																						
62: Úpravy povrchu vnější								X	X																						
94: Lešení a stavební výtahy								X	X																						
95: Dokončovací konstrukce								X	X																						
99: Staveništní přesun hmot								X	X																						
762: Konstrukce tesařské								X	X																						
764: Konstrukce klempířské								X	X																						
765: Krytiny tvrdé								X	X																						
767: Konstrukce zámečnické								X	X																						
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot								X	X																						
VN: Vedlejší náklady								X	X																						

V Třeboni 10.11.2021