

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Azylový dům pro matky a ženy s dětmi

ZL 01.MP Bourání příček železobetonových (méněpráce)

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem	Cenová soustava
OST Méněpráce						-28 991,96	-1,030	-20,935	
1	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-159,806	66,34	-10 601,53	0,000	-20,935	
		<i>Výměra podle SOD SO 3.1 pol 33</i>							
		- 177,866		-177,866					
		<i>Odpočet ztužujících zdí</i>							
		+4,05*2,6*2-(0,8+0,7)*2,0		18,060					
	<i>Příčky</i>	<i>Součet</i>		<i>-159,806</i>					
2	763111460	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 59 dB	m2	-17,808	943,14	-16 795,44	-1,026	0,000	
		<i>výkres č. 101,</i>							
		<i>č.m. 161, 162, 157, 153</i>							
		<i>m.č. 105</i>							
		(4,04*2,6-0,8*2,0)*(-1)		-8,904					
		<i>m.č. 114</i>							
		(4,04*2,6-0,8*2,0)*(-1)		-8,904					
	<i>SDK</i>	<i>Součet</i>		<i>-17,808</i>					
3	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-17,808	38,00	-676,70	-0,004	0,000	
		<i>SDK</i>							
				-17,808					
4	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-1,030	891,54	-918,29	0,000	0,000	
Celkem						-28 991,96	-1,030	-20,935	