

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 209

Stavba: Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.3.2017

Zadavatel:

SŽDC s.o.

IČ: 70994234

DIČ:

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

IČ: 61973017

DIČ: CZ61973017

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 493 031,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 493 031,90	2 413 536,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 906 568,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 209

Stavba: Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Místo: Datum: 20.03.2017

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:


Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

209a PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst.
Nymburk seř. n. 2017

209b SO01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst.
Nymburk seř. n. 2017



PRO
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt:

209a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

KSO:

Místo: Nymburk

Zadavatel:

SŽDC s.o.

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2017

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt:

209a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Místo: Nymburk

Datum: 20.03.2017

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

990 - Poplatky za skládky

M20 - Zkoušky a regulace

M22 - Dodávka a montážní zabezpečovací techniky

M46 - Zemní práce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt:

209a - PS01 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Místo: Nymburk

Datum: 20.03.2017

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Náklady soupisu celkem

D		990	Poplatky za skládky					
28	K	070299N	Přýžové podložky	ks	56,000			
PP		Přýžové podložky						
25	K	170101	Beton z demolic objektů, základů TV	T	1,200			
PP		Beton z demolic objektů, základů TV						
26	K	170411	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,100			
PP		Zbytky kabelů, vodičů						
27	K	170504	Výkopová zemina	T	1,500			
PP		Výkopová zemina						
D		M20	Zkoušky a regulace					
24	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000			
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE						
22	K	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	32,000			
PP		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY						
21	K	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	90,000			
PP		ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ						
23	K	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	12,000			
PP		KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE						
D		M22	Dodávka a montážní zabezpečovací techniky					
10	K	13311-S	Stavební úpravy šachty uzávěrů vzduchu	kus	4,000			
PP		Stavební úpravy šachty uzávěrů vzduchu						
11	K	15714.1	Demontáž stávajících kolejových brzd	kus	4,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž stávajících kolejových brzd					
12	K	15714.2	Dodávka jednopasových dvoučlankových pružinohydraulických KB PHB 05-S	kus	4,000			
	PP		Dodávka jednopasových dvoučlankových pružinohydraulických KB PHB 05-S					
13	K	15714.3	Montáž a seřízení jednopasových dvoučlankových pružinohydraulických KB PHB 05-S	kus	4,000			
	PP		Montáž a seřízení jednopasových dvoučlankových pružinohydraulických KB PHB 05-S					
9	K	75B113-S	Úprava rozvodů vzduchotechniky KB, zaslepení	kus	4,000			
	PP		Úprava rozvodů vzduchotechniky KB, zaslepení					
17	K	75C817 R	Dodávka dvojice propojek ke kolejové skřínce	ks	12,000			
	PP		Dodávka dvojice propojek ke kolejové skřínce					
14	K	75C818-S	Dodávka a instalace bloku OBS (do stávající TJA skříňky)	kus	4,000			
	PP		Dodávka a instalace bloku OBS (do stávající TJA skříňky)					
18	K	75C873 R	Montáž dvojice propojek ke kolejové skřínce	ks	12,000			
	PP		Montáž dvojice propojek ke kolejové skřínce					
19	K	75C876 R	Montáž kolejové skříňky TJA	ks	4,000			
	PP		Montáž kolejové skříňky TJA					
20	K	75C876 R.1	Demontáž kolejové skříňky TJA včetně přípojných lan	ks	4,000			
	PP		Demontáž kolejové skříňky TJA včetně přípojných lan					
15	K	75C876-S	Úprava TJA skříňky a zatažení přívodní kabeláže	hod	12,000			
	PP		Úprava TJA skříňky a zatažení přívodní kabeláže					
D M46 Zemní práce								
1	K	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,100			
	PP		Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice					
2	K	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	60,000			
	PP		Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm					
8	K	701ADC	Geodetické zaměření trasy	km	0,100			
	PP		Geodetické zaměření trasy					
3	K	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	20,000			
	PP		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4					
4	K	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	50,000			
	PP		Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm					
6	K	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	60,000			
	PP		Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm					
7	K	701FFB	Vyčištění štěrkového lože	m2	60,000			
	PP		Vyčištění štěrkového lože					
5	K	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	2,800			
	PP		Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
29	K	HZS3122	Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí odborný	hod	100,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný					
30	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	80,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný					
D OST			Ostatní					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
31	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce projektové práce					
D VRN2			Příprava staveniště					
32	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště					
D VRN3			Zařízení staveniště					
33	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
D VRN6			Územní vlivy					
34	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					
D VRN9			Ostatní náklady					
35	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000			CS ÚRS 2014 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt:

209b - S001 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

KSO:

Místo: Nymburk

Zadavatel:

SŽDC s.o.

Uchazeč:

VMI Silesia s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.03.2017

IČ:

70994234

DIČ:

IČ:

61973017

DIČ:

CZ61973017

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt: **209b - S001 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017**


Místo: Nymburk
Zadavatel: SŽDC s.o.
Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

Datum: 20.03.2017
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

- 01 - Železniční vršek
- 990 - Poplatky za skládky
- HSV - Práce a dodávky HSV
- Sborník - ÚOŽI 2016 01



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Objekt:

209b - S001 - Oprava 4 ks hydraulických brzd v žst. Nymburk seř. n. 2017

Místo: Nymburk

Datum: 20.03.2017

Zadavatel: SŽDC s.o.

Projektant:

Uchazeč: VMI Silesia s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	01	Železniční vršek						
15	K	02310-R	PŘEPRAVNÍ NÁKLADY	km	980,000			
	PP		PŘEPRAVNÍ NÁKLADY					
14	K	03640-R	MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY	hod	120,000			
	PP		MECHANIZACE - DVOJCESTNÉ RYPADLO, VČ. PŘEPRAVY					
4	K	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	64,000			
	PP		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ					
5	K	51353	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ	M3	4,000			
	PP		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ					
6	K	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	28,000			
	PP		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH					
7	K	545111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH V KOLEJOVÉ BRZDĚ	M	32,000			
	PP		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH V KOLEJOVÉ BRZDĚ					
8	K	54631	PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ. DROBNÉHO KOLEJIVA	KUS	36,000			
	PP		PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ. DROBNÉHO KOLEJIVA					
9	K	547512	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LISOVANÉ)	KUS	16,000			
	PP		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LISOVANÉ)					
10	K	548131	SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR UIC TERMITOVÉ	KUS	32,000			
	PP		SVAŘOVÁNÍ KOLEJNIC TVAR UIC TERMITOVÉ					
11	K	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	24,000			
	PP		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM					
12	K	549110	VRTÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV VRTAČKOU	KUS	24,000			
	PP		VRTÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV VRTAČKOU					
13	K	567303	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	6,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI					
16	K	759999	podíl přidružených motážních prací a materiálu	KUS	1,000			
	PP		podíl přidružených motážních prací a materiálu					
1	K	96521	DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ	M	60,000			
	PP		DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČÁSTÍ					
3	K	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,500			
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM					
D 990 Poplatky za skládky								
18	K	170 08	Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	T	1,000			
	PP		Štěrka ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07					
19	K	170204	Pražce dřevěné, mostnice	T	19,000			
	PP		Pražce dřevěné, mostnice					
17	K	170507	Štěrka kontaminovaná, biodegradace	T	2,000			
	PP		Štěrka kontaminovaná, biodegradace					
D HSV Práce a dodávky HSV								
20	K	521321111	Montáž kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení c pražce dřevěné	m	60,000			CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kolejových polí na pražcích dřevěných z kolejnic tvaru S 49 s normálním rozchodem rozdělení c					
D Sborník ÚOŽI 2016 01								
22	M	5957101050	Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m	kus	4,000			Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Železniční svršek-kolejnice Kolejnice třídy R260 tv. 49 E1 délky 25,000 m					
23	M	7592000010	Bodové prvky v kolejišti Snímač indukční HONEYWEL RDS 80004	kus	2,000			Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Bodové prvky v kolejišti Bodové prvky v kolejišti Snímač indukční HONEYWEL RDS 80004					
25	K	7594105370	Zhotovení výměnového nebo kolejnicového lanového propojení pro připojení lana netypové délky ke kolejové skříni	kus	16,000			Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Zhotovení výměnového nebo kolejnicového lanového propojení pro připojení lana netypové délky ke kolejové skříni					
24	K	7594107310	Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců	kus	16,000			Sborník ÚOŽI 01 2016
	PP		Demontáž kolejnicového lanového propojení z dřevěných pražců					