

# ROZPOČET

Místo: Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky - VGP  
 Objekt: Vícepráce  
 Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21  
 Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21  
 Místo: Lubina

Zpracoval: Matula Dalibor  
 Datum: 22.11.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## Výměna obrubníků od zastavkového ostrůvku po sloup s kamerou MP

1	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	15,000	104,00	1 560,00	0,000
2	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	15,000	113,00	1 695,00	0,000
3	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	15,000	169,10	2 536,50	0,001
4	113107342	Odstranění podkl. živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	7,500	73,15	548,63	0,000
5	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,300	53,20	122,36	0,000
6	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	55,10	826,50	0,000
7	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	229,90	3 448,50	2,331
8	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,000	146,30	2 194,50	0,842
9	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	7,500	58,90	441,75	0,000
10	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	15,000	17,10	256,50	0,000
11	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ( 2 x 0,05 m v šíři 0,5 m )	m2	15,000	410,40	6 156,00	0,000
12	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ( 1 x 0,05 m v šíři 1 m )	m2	15,000	463,60	6 954,00	0,000
13	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	15,000	106,00	1 590,00	0,002
14	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,550	125,40	319,77	0,000
15	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2,550	29,45	75,10	0,000
16	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,950	4,28	98,23	0,000
17	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,550	456,00	1 162,80	0,000
18	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	21,700	54,00	1 171,80	0,000

## Asfaltování - chybějící položky


19	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	27,000	104,00	2 808,00	0,000
20	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	27,000	113,00	3 051,00	0,000

**Celkem bez DPH**

**37 016,94**

za DI  
odeslané

p. Zdeněk Jeniš  
 jednatel společnosti  
 JAPSTAV MORAVA s.r.o.



# ROZPOČET

Objekt: Mění práce  
Objednatel: Město Kopřivnice Štefánikova 1163/12 742 21  
Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21  
Místo: Lubina

Zpracoval: Matula Dalibor  
Datum: 22. 11. 2021


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## Ostatní konstrukce a práce, bourání

62	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	17,000	551,95	9 383,15	1,899
----	-----------	--	-----	--------	--------	----------	-------

Celkem bez DPH

9 383,15

za TD  
odpovědnost  


p. Zdeněk Jeniš  
jednatel společnosti  
JAPSTAV MORAVA s.r.o.

