

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt: CL Bučina 116050 - od tábora na konec úseku

Místo: Vacíkov

Datum: 27.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel: Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

145 888,92

D HSV Práce a dodávky HSV 145 888,92

D 1 Zemní práce 48 866,52

1	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,900	118,00	21 700,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 360*0,8*0,4+280*1,5*0,15+76*0,5*0,15 183,900

W Součet 183,900

2	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhuštěných strojně	m3	183,900	16,80	3 089,52
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W 183,9 183,900

W Součet 183,900

3	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhuštěním strojně	m2	1 584,000	15,20	24 076,80
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

W 1584 1 584,000

W Součet 1 584,000

D 5 Komunikace pozemní 61 888,00

4	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	184,000	76,80	14 131,20
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

W 184 184,000

W Součet 184,000

5	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	416,000	114,80	47 756,80
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W 416 416,000

W Součet 416,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 134,40

6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	360,000	63,50	22 860,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

W 360 360,000

W Součet 360,000

7	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	458,000	26,80	12 274,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W 76*0,5+280*1,5 458,000

W Součet 458,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA LESNÍCH CEST - LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ, POLESÍ VACÍKOV

Objekt:

Přibližovací linka CL Bučina

Místo: Vacíkov

Datum: 27.10.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LZ Konopiště

Projektant:

Zhotovitel: Radek Šimsa - SMZP, Bezdědovice 120, 388 01 Blatná

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

142 523,40

D HSV Práce a dodávky HSV 142 523,40

D 1 Zemní práce 27 752,40

1	K	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	m2	1 350,000	15,20	20 520,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

W 1350 1 350,000

W Součet 1 350,000

2	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	294,000	24,60	7 232,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W 294 294,000

W Součet 294,000

D 5 Komunikace pozemní 114 771,00

3	K	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	120,000	76,80	9 216,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	----------

W 120 120,000

W Součet 120,000

4	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	149,000	225,00	33 525,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

W 149 149,000

W Součet 149,000

5	K	56487111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300-400 mm, 0/250	m2	294,000	245,00	72 030,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 294 294,000

W Součet 294,000

